



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRATË

**KONTRAT PUNE -PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT
ARLLAT,NEGROVC,GJEGJICE,BYTYQ DHE TERDEC-VUQAK**

I Datë: 11.11.2019 , Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-19-179-535 Nr. i Arkivit: 02-400-67771

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1.KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga **MENSUR GLLAREVA**, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")

2.N.T. ,,Fer-Petroll, 810247967, përfaqësuar nga **MEHDI GJOKA**, Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve **ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ARLLAT,NEGROVC,GJEGJICE,BYTYQ DHE TERDEC-VUQAK**. të datës **19.08.2019** me nr. identifikues **611-19-090-521**, Shuma = **108,567.50€**, (dhe kontrata e përmendur **është**

duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së furnizuesit të lejuar nga Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ARLLAT,NEGROVC,GJEGJICE,BYTYQ DHE TERDEC-VUQAK** . NR: **611-19-179-535**. Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ARLLAT,NEGROVC,GJEGJICE,BYTYQ DHE TERDEC-VUQAK** ., që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: **5,916.00€ Pesëmijë e Nentëqind e Gjashtëmbëdhjetë euro**
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneksi Kontrata hynë në fuqi **MENJËHERE PAS NENËSHKRIMIT NGA PALET**.

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	MENSUR GLLAREVA	Emri:	MEHDI GJOKA
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.11.2019	Data:	25.11.2019
Vula:			

SITUACIONI PER PUNE SHITESE

ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN ARLLAT NEGROC GJERGJICE SI DHE BYTYQ DHE TERDEC VUQAK

1.PUNET PARAPRAKE NE TEREN

SEGMENTI I KATËRT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet, vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhena : L=120 m' ; b=4.0m' baza e rruges B=5.50m' banikant 2 x 0.75m'.	m'	120.00	0.10 €	12.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	120.00	0.10 €	12.00 €
1.3	Pastrimi i ternit largimi i drunjeve shkrurreve dhe telave me xhamba dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges bartja e materialit deri ne deponin me te afert.	m'	120.00	0.30 €	36.00 €
				Totali 1:	60.00 €
2.PUNËT E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi I dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim per pjeset anesore te kanalit te betonit dhe ngjeshja me cilindër bretkoc e pjeseve anesore dhe punimi skarpates.	m ³	350.00	0.50 €	175.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm ² ne te gjitha pjeset e trasese/ku eshte bere germimi.	m ²	660.00	0.10 €	66.00 €



2.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe plotesim te trases.për mbushje te trupit te rruges.Ngjeshet ne shtresa ne çdo 30cm.	m ³	300.00	2.50 €	750.00 €
				Totali:2:	991.00 €

4.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm, në gjendje të ngjesur, (Ms=700kg/cm ²) Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m ³	132.00	5.00 €	660.00 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm ² Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m ³	66.00	5.00 €	330.00 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtepive te pronave.	m ³	35.00	1.00 €	35.00 €



				Totali 4 :	1,025.00 €
5.PUNËT E ASFALITIT DHE PUNET TJERA					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej l=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	480.00	8.00 €	3,840.00 €
			Totali:5:		3,840.00 €
REKAPITULLIMI IV					
I	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				60.00 €
II	PUNËT E DHEUT				991.00 €
IV	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)				1,025.00 €
V	PUNËT E ASFALITIT				3,840.00 €
			TOTALI IV :		5,916.00 €

Punekryesi: N.T FER PETROLL

Organi mbikqyres:

Menaxheri I Projektit:



Handwritten signature in blue ink.