



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRATË

KONTRAT PUNE -PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATIN POKLEK I RI, POKLEK I VJETER, VASILEV, KORROTIC E POSHTME , KORROTIC EPERME, ZABEL I POSHTEM DHE ZABEL I EPERM
I Datë: 12.11.2019 , Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-19-187-535 Nr. i Arkivit: 02-400-67772

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga MENSUR GLLAREVA, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. N.T. ,,Fer-Petroll, 810247967, përfaqësuar nga MEHDI GJOKA, Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATIN POKLEK I RI, POKLEK I VJETER, VASILEV, KORROTIC E POSHTME , KORROTIC EPERME, ZABEL I POSHTEM DHE ZABEL I EPERM . të datës 26.04.2019 me nr. identifikues 611-19-068-521, Shuma = 81,300.20€, (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së furnizuesit të lejuar nga Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATIN POKLEK I RI, POKLEK I VJETER, VASILEV, KORROTIC E POSHTME , KORROTIC EPERME, ZABEL I POSHTEM DHE ZABEL I EPERM . NR: 611-19-187--535. Kontraktuesi do të kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: PUNË SHITESË : ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATIN POKLEK I RI, POKLEK I VJETER, VASILEV, KORROTIC E POSHTME , KORROTIC EPERME, ZABEL I POSHTEM DHE ZABEL I EPERM ,, që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e punimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: **3,998.84 € Tremijë e Nentëqind e Nentëdhjetë e Tetë euro 84 cent.**
 2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe paralogaria e këtij aneksi)
 3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
 4. Aneksi Kontrata hynë në fuqi **MENJËHERE PAS NENËSHKRIMIT NGA PALET.**
- SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :**


Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	MENSUR GLLAREVA	Emri:	MEHDI GJOKA
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.11.2019	Data:	25.11.2019
Vula:			

ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATIN POKLEK I RI I VJETER DHE VASILEV KORROTIC E
POSHTME DHE KORROTIC EPERME ZABEL I POSHTEM DHE I EPERM


1.PUNET PARAPRAKE NE TEREN

SEGMENTI I TRETË

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=352 m' ; b=4.0 m' baza e rruges B=5.0 m' banikant 2 x 0.75m'.	m'	352.00	0.01 €	3.52 €
1.2	Preerja e asfaltit ekzistues dhe lyrja e tij me emuzlion,	m'	-	0.01 €	- €
1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	352.00	0.01 €	3.52 €
1.4	Identifikimi ngritja me elemente te parafabrikume dhe shtangimi me llaq qimento furnizimi me material I kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25 ton deri ne nivelizimin ne shtresen e asfaltit.	copë	5.00	120.00 €	600.00 €
1.5	Pastrimi i ternit largimi i drunjeve shkurreve dhe telave me xhembra dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges bartja e materialit deri ne deponin me te afert.	m'	352.00	0.10 €	35.20 €
				Totali:1:	642.24 €
2.PUNËT E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)



2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore e drunjeve dhe rrënjeve të tyre dhe formësimi i skarpaveve.	m ³	704.00	0.10 €	70.40 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm ² në të gjitha pjesët e trasës ku është bërë gërmimi.	m ²	1,760.00	0.05 €	88.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kulluese në rrugë dhe bartja e materialit në deponi.	m'	100.00	0.01 €	1.00 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që e plotëson kushtet e parapara për lampon, fraksion 0-150mm, për pjesët anësore për stabilizim dhe platesim të trasës për mbushje të trupit të rrugës. Ngjeshet në shtresë në çdo 30cm.	m ³	704.00	0.30 €	211.20 €
			Totali:2:		370.60 €
3. PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK					
Poz	Përshkrimi i aktivitetëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m ³	60.00	0.10 €	6.00 €



3.2	Furnizimi me gypa prej betoni me diametër D=400mm dhe punimi i lëshesave për kalimin e ujërave nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Në pozicion të llogaritet mbulimi i kanalit me zhavor deri në nivelin e kërkuar dhe punimi i kokave në hyrje dhe dhe dalje të lëshesës me beton.	m'	6.00	18.00 €	108.00 €
3.3	Furnizimi me gypa te plastikes PVC PSN 4= D=315mm dhe punimi i lëshesave për kalimin e ujërave nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Në pozicion të llogaritet mbulimi i kanalit me zhavor deri në nivelin e kërkuar dhe punimi i kokave në hyrje dhe dhe dalje të lëshesës me beton.	m'	12.00	12.00 €	144.00 €
3.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilinder bretkocë. Sasia ne m³.	m³	130.00	1.00 €	130.00 €
Total:3:					388.00 €
4.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm, në gjendje të ngjesur, (Ms=700kg/cm²)	m³	352.00	6.00 €	2,112.00 €



4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së lamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm ²	m ³	81.00	6.00 €	.486.00 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e lamponit të rrugës me gurë të lhyer të gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave në të dy anet e rrugës në gjerësi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%.	m ³		1.00 €	- €
Total: 4 :					2,598.00 €

5.PUNËT E ASFALTIT DHE PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	-	8.00 €	- €
Totali:5:					- €

REKAPITULLIMI III

I	PUNET PARAPRAKE NE TEREN	642.24 €
II	PUNËT E DHEUT	370.60 €
III	PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK	388.00 €
IV	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)	2,598.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT	- €
VI	TOTALI III :	3,998.84 €

Punëkryesi: N.I FER PETROLL

Organi mbikqyres:

Menaxheri I Projektit:

