



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e Prokurimit



KONTRATË PUNE-  
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

**TITULLI: ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMORAN DHE NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NE FSHATIN NEKOC,KIZHNAREKË**

Numri identifikues: 611-19-151-521

Datë 22.11.2019

Nr. i arkivit: 400-67557

**NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE**

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **MENSUR GLLAREVA**, Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. **N.N.T KORABI**, përfaqësuar nga **AVDULLAH MORINA** - Drejtor ( me tutje "Kontraktues")

**NENI 1: LËNDA**

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e punëve nga Kontraktuesi në vijim: : **ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMORAN DHE NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NE FSHATIN NEKOC,KIZHNAREKË**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMORAN DHE NDERTIMI I INFRASTRUKTURES NE FSHATIN NEKOC,KIZHNAREKË**

**NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT**

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: **Sipas Planit dinamik**. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Komuna e Drenasit**

2.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

**NENI 3 ÇMIMI**

**ÇMIMI I KONTRATËS; = 236,656.60 € Dyqind e Tridhjetë e Gjashtëmijë e Gjashtëqindë e Pesëdhjetë e Gjashtë euro e 60cent).**

Mjetet e zotuarra për vitin 2019 janë 217,000.00€ dhe për këtë vitë duhet të kryhen punimet sa ka mjete të zotuarra . Në bazë të vendimit të Panelit Shqyrtues në OSHP - Njësia Kerkuese në bashkepunim me ZFK dhe ZKA pjesa e mjeteve të tjera të sigurohën në vitin 2020 në shum prej 19,656.60€.

**NENI 4**

**RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT**

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve

## PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

### NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

---

tatá<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### NENI 4

#### Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe

konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsytet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### NENI 7

##### Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
  - (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
  - (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk

do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **NENI 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### **NENI 10 Fillimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **NENI 11**

##### **Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **NENI 12**

##### **Paralajmërim i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

#### **NENI 13**

## Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerri masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

## NENI 14

### Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## NENI 15

### Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktivitetëve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **NENI 17** **Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **NENI 18 Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **NENI 19** **Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **NENI 20** **Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **NENI 21** **Mbajtja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

#### **NENI 22** **Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e moszekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **NENI 23** **Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### **NENI 24** **Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

#### **NENI 25** **Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria

përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

#### **NENI 26** **Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **NENI 27** **Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **NENI 28 Prona**

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **NENI 29** **Lirimi nga Ekzekutimi**

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### NENI 30 Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### NENI 31

#### Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### NENI 32

#### Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATËS      KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.


[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3.	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform <b>Nenit 81 të Ligjit</b> Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të <b>Nenit 81 të Ligjit</b> Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar <b>sipas planit dinamik</b> . Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancia për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (BLERIM MUSTAFA ) inxh. i ndërtimtarisë-). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për nderprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.

Nënkontraktimi	10.2	O E i lejohet nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe Organit mbikqyrës të caktuar nga komuna.
Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për INFRASTRUKTUR PUBLIKE
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit sipas Planit dinamik, plus 30 ditë tjera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e

		ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: <b>Plani i menaxhimit të kontratës</b> , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblerjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi 3 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	MENSUR GLLAREVA	EMRI:	AVDULLAH MORINA
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.11.2019	Data:	22.11.2019
Vula:		Vula:	

NDËRTIMI I RRUGES NEKOC ( INFRASTRUKTURA)					
1.PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
SEGMENTI I PARË					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Të dhënat: L1=770 m' ; b=5.50 m' baza e rruges B=7.0m' bankinat 2*0.75m'	m'	770.00	1.00 €	770.00 €
1.2	Prerja e asfaltit ekzistues dhe lryja e tij me emuzlon,	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	770.00	1.00 €	770.00 €
1.4	Identifikimi dhe ngritja e pusetave qe gjenden ne trase te rruges te ( kanalizimit fekal ) te cilat gjenden ne trupin e rruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbajtese prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij,sjellja e atesteve te materialeve per kapak.Si dhe furnizimi me kapak metalik.	copë	6.00	65.00 €	390.00 €
1.5	Rregullimi i instalimeve nentoksore ( kabllove elektrike instalimeve te ujit dhe te ngjashme) gjate demtimit te tyre obligohet O.E. qe ti sanoj dhe ti kthej ne gjendjen ekzistuese.	m'	770.00	1.00 €	770.00 €
1.6	Largimi i gureve ansor te demtuar te trotuarit me dimensione 8*20*100cm dhe bartja e tyre ne deponi dhe kubzave te betonit ne largesi deri ne 5.0km	m'	156.00	2.00 €	312.00 €
1.7	Furnzimi me material dhe vendosja e gureve anesor ne beton me dimensione 8*20*100cm.ne pjesen ka jane te demtuar deri ne pjesen e asfaltit.	m'	156.00	3.50 €	546.00 €
1.8	Furnzimi me material dhe vendosja e kubzave te betonit te demtuar ne pjesen e trotuaarit me trashesi d=8.0cm ne te llogoritet edhe mbushja e fugave te dilatimit me rere.	m <sup>2</sup>	160.00	7.00 €	1,120.00 €
				<b>Totali 1:</b>	<b>4,778.00 €</b>
2.PUNËT E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim dhe largimi i shtreses se asfaltit ekzistues dhe bartja materialit ne deponi, në llogari hyne edhe largimi i shtreses se asfaltit dhe bartja e materialit ne deponi deri ne 5.0km.	m <sup>3</sup>	1,760.00	3.00 €	5,280.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.	m <sup>2</sup>	5,390.00	0.80 €	4,312.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kulluese ne rruge dhe bartja e materialit ne deponi ne forme trapezi dhe permisimi i tyre ne pjesen anesore te rruges.	m'	770.00	0.70 €	539.00 €

2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe plotesim te trases.për mbushje te trupit te rruges.Ngjeshet ne shtresa ne çdo 30cm.	m³	1,320.00	5.00 €	6,600.00 €
				<b>Totali:2:</b>	<b>16,731.00 €</b>

### 3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertshore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m³	185.00	3.00 €	555.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar te cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	10.00	40.00 €	400.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	30.00	35.00 €	1,050.00 €
3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te plastikes PVC nga materiali i parafabrikuar, Ø315mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	36.00	15.00 €	540.00 €
3.5	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cillinder bretkocë.Sasia ne m³.	m³	195.00	5.00 €	975.00 €
				<b>Totali:3:</b>	<b>3,520.00 €</b>

### 4.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm²) Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m³	1,078.00	6.10 €	6,575.80 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm²Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m³	539.00	4.30 €	2,317.70 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtepive te pronave.	m³	130.00	4.30 €	559.00 €

			<b>Totall 4 :</b>	<b>9,452.50 €</b>	
<b>5.PUNËT E ASFALITIT DHE PUNET TJERA</b>					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totall (€)
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-1 6mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e <b>MARSHALLIT</b> .	m <sup>2</sup>	4,285.00	3.90 €	16,711.50 €
5.2	Furnizimi me material dhe vurja ne veper e vijes se mesit te rruges me gjeresi b=12.0cm nga materiali dy komponentesh.	m'	770.00	1.00 €	770.00 €
5.3	Furnizimi dhe punimi i vendkalimeve per kembesore (zebra) me gjeresi 4.0m dhe 0.5 hapësire dhe 0.5 m mbushur me ngjyrë.	m <sup>2</sup>	55.00	5.00 €	275.00 €
5.4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë katrore me dimensione te specifikuara 60x60cm	copë	3.00	65.00 €	195.00 €
			<b>Totall:5:</b>		<b>17,951.50 €</b>
<b>REKAPITULLIMI I</b>					
I	<b>PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				<b>4,778.00 €</b>
II	<b>PUNËT E DHEUT</b>				<b>16,731.00 €</b>
III	<b>PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK</b>				<b>3,520.00 €</b>
IV	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )</b>				<b>9,452.50 €</b>
V	<b>PUNËT E ASFALITIT DHE PUNET TJERA</b>				<b>17,951.50 €</b>
	<b>TOTALI I :</b>				<b>52,433.00 €</b>
<b>INFRASTRUKTURA NE KIZHNAREK ( NDËRTIM I RRUGEVE )</b>					
<b>1.PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>					
<b>SEGMENTI I DYTË</b>					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totall (€)
1.1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L1=285.0m' ; b=4.0 m' baza e rruges B=6.0m' banikant L2=210.0m' B= 3.0m' 2 x 0.75m'.	m'	495.00	1.00 €	495.00 €
1.2	Prerja e asfaltit ekzistues dhe lyrja e tij me emuzlion,	m'	5.00	10.00 €	50.00 €
1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	495.00	1.00 €	495.00 €
1.4	Pastrimi i ternit largimi i drunjeve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges bartja e materialit deri ne deponin me te afert.	m'	495.00	1.50 €	742.50 €
1.5	Identifikimi dhe ngritja e pusetave qe gjenden ne trase te rruges te ( kanalizimit fekal ) te citat gjenden ne trupin e rruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbajttese prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij,sjellja e atesteve te materialeve per kapak.Si dhe furnizimi me kapak metalik.	copë	9.00	65.00 €	585.00 €
			<b>Totall 1:</b>		<b>2,367.50 €</b>
<b>2.PUNËT E DHEUT</b>					

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim dhe bartja e materialit ne deponi me ngarik deri ne 5.0km ne thellesi te ndryshme 30-50cm	m <sup>3</sup>	1,147.00	3.00 €	3,441.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm <sup>2</sup> ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.	m <sup>2</sup>	2,295.00	0.80 €	1,836.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kulluese ne rruge dhe bartja e materialit ne deponi ne forme trapezi.	m'	495.00	0.70 €	346.50 €
2.4	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe plotesim te trases.për mbushje te trupit te rruges.Ngjeshet ne shtresa ne çdo 30cm.	m <sup>3</sup>	720.00	5.00 €	3,600.00 €
				<b>Totali:2:</b>	<b>9,223.50 €</b>

### 3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m <sup>3</sup>	250.00	3.00 €	750.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	30.00	40.00 €	1,200.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.00	35.00 €	700.00 €
3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te plastikes PVC nga materiali i parafabrikuar, Ø315mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	36.00	15.00 €	540.00 €
3.5	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	285.00	5.00 €	1,425.00 €
				<b>Totali:3:</b>	<b>4,615.00 €</b>

1.00 €

### 4.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm <sup>2</sup> ) Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	459.00	6.10 €	2,799.90 €

4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm <sup>2</sup> Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	230.00	4.30 €	989.00 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave në të dy anet e rrugës në gjerësi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtepive të pronave.	m <sup>3</sup>	80.00	4.30 €	344.00 €
<b>Totali 4 :</b>					<b>4,132.90 €</b>
<b>5.PUNËT E ASFALTIT DHE PUNET TJERA</b>					
<b>Poz</b>	<b>Përshkrimi i aktiviteteve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali (€)</b>
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,820.00	3.90 €	7,098.00 €
<b>Totali:5:</b>					<b>7,098.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI II</b>					
<b>I</b>	<b>PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				<b>2,367.50 €</b>
<b>II</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>				<b>9,223.50 €</b>
<b>III</b>	<b>PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK</b>				<b>4,615.00 €</b>
<b>IV</b>	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )</b>				<b>4,132.90 €</b>
<b>V</b>	<b>PUNËT E ASFALTIT</b>				<b>7,098.00 €</b>
<b>TOTALI II :</b>					<b>27,436.90 €</b>
<b>REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM I</b>					
<b>I</b>	<b>SEGMENTI I PARË</b>				<b>52,433.00 €</b>
<b>II</b>	<b>SEGMENTI I DYTË</b>				<b>27,436.90 €</b>
<b>IV</b>	<b>SEGMENTI I + II =</b>				<b>79,869.90 €</b>
<b>Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)</b>					
Emri i OE:					
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E					
Nënshkrimi:					
Data:					
vula ;					

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NEKOC</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>1. PUNET PERGATITORE</b>

1.1	Punet e Pergatitjes se punishtes				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve ne projekt. Ketu perfshihet marrja e masave per sigurine e punetoreve ne pune, tabelat dhe shenjat e nevojshme identifikuese.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nentoksore, zgjidhja e problemeve eventuale qe lidhen me planin operativ te ndertimit si dhe perpilimi I planit detal operativ qe lidhet me procesit te ndertimit. Ne çmim te llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit te banoreve te prekur nga ndertimi me te gjitha sherbimet publike: uje sanitar, rryme elektrike, largim te ujrave fekale si dhe me telefoni. Per te gjitha keto sherbime, kontaktori duhet te ofroj plan detal te furnizimit te perkohshem te banoreve dhe per te gjitha hargjimet mban pergjegjsin kontraktuse. Llog komplet	komplet	1.00	500.00	500.00
1.1.4	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike per rrethrotullimin dhe rampat per kyqe dhe dalje. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve terthore.	m <sup>2</sup>	450.00	1.00	450.00
1.1.6	Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kerkesave te investitorit si dhe ne raste te caktuara devijimi I trafikut.	komplet	1.00	100.00	100.00
<b>Total Pozicioni 1.1 :</b>					<b>1,550.00</b>

<b>Total Pozicioni 1 :</b>	<b>1,550.00</b>
----------------------------	-----------------

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NEKOC</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>2. PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>

2.1	Demolimi i instalimeve dhe objekteve				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Pastrimi I terrenit ekzistues nga objektet ekzistuese ,dhe pengesave tjera ( Drunje dekorative ) si dhe infrastrukture nentoksore dhe mbitoksore ne lokacioni ku do te ndertohet rrethrotullimi ,si dhe bartja dhe largimi e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes. Verejtje : Nuk kemi te dhena si byro projektuese lidhur me infrastrukturen nenetoksore nga Autoriteti Kontraktues.	m <sup>2</sup>	450.00	1.50	675.00
2.1.2	Demolimi i shtresës ekzistuese të asfaltit per pjeset rrethrotullimit dhe te rampave, ngarkimi, transporti (mbi 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	450.00	1.00	450.00
2.1.3	Germimi i siperfaqes se gjere te rrethrotullimit dhe te gjitha rampave sipas profileve terthore. Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pake se 15 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve gjeomekanike dhe me aprovim te organit mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	270.00	3.00	810.00
2.1.4	Furnizimi dhe mbushja me material drenazhues jo koherent i granular I ishullit te rrethrotullimit si dhe ne disa pjese te rampave sipas profileve terthore. Materiali duhet te kete CBR>15% per pjeset ku eshte e domosdoshme ngjeshja sipas kerkeses se organit mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	135.00	4.00	540.00
2.1.5	Furnizimi dhe mbushja e bankines me material jo koherent te granulare.	m <sup>3</sup>	45.00	7.00	315.00

2.1.6	Furnizimi, transporti, ngjeshja, nivelizimi i dheut organik si dhe mbjellja e barit ne pjeset e planifikura me gjelbrim me trashesi h=0.15m sipas profileve te rrethrotullimit dhe rampave. Planifikimi parashihet ne ishullin e mesit dhe skarpatat e mbushjes.	m <sup>3</sup>	67.50	3.00	202.50
<b>Total Pozicioni 2.1 :</b>					<b>2,992.50</b>

<b>Total Pozicioni 2 :</b>	<b>2,992.50</b>
----------------------------	-----------------

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NEKOC</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>

3.1	Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1		Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtrësive mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm ne pjesen e seksionit te rrethrotullimit dhe rampave me shtrëse me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (M <sub>t</sub> ≥1000 kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	162.00	6.10	988.20
3.1.2		Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtrësive mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen e seksionit rrethrotullimit dhe rampave si dhe ne trotuar me shtrëse me trashesi d=15 cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (M <sub>t</sub> ≥1200 kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	81.00	4.30	348.30
3.1.3		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm. Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	450.00	3.90	1,755.00
3.1.4		Punimi i anesoreve tek ishulli i mesit te rrethrotullimit, ishujt e rampave dhe ne trotuare te rampave nga elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 18/24 cm (sipas vizalimeve) nga betoni i klases C40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas profileve terthore te dhena. Llogaria eshte per meter gjatesi te anesoreve te punuar, ndersa ne çmim eshte e perfshire punimi i bazes dhe themelit, furnizimi me elementet e parafabrikuara dhe betonit.	m <sup>1</sup>	100.00	6.00	600.00
3.1.5		Furnizimi dhe Punimi i anesoreve te trotuarit ne pjeset e skajshme nga elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 8/20 cm (perkatesisht sipas vizalimeve) nga betoni i klases C 40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas detaleve nga projekti i rrethrotullimit dhe rampave.	m <sup>1</sup>	200.00	3.50	700.00
3.1.6		Furnizimi dhe Punimi i anesoreve te shtrire te apronit te cilet punohen me nje ngritje 3-5 cm nga kuota e niveletes se rrethrotullimit me elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 30/15 cm (perkatesisht sipas vizalimeve) nga betoni i klases C 40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas detaleve nga projekti i rrethrotullimit.	m <sup>1</sup>	50.00	6.00	300.00
3.1.7		Furnizimi dhe Punimi i trotuareve ne pjesen e apronit dhe trotuareve te rampave nga kubezat e betonit me trashesi 8.0 cm (perkatesisht sipas vizalimeve) nga betoni i klases C 30/37 ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm , sipas detaleve nga projekti.Llogaria eshte per meter katror te pllakave te trotuarit te vendosura sipas detaleve nga projekti, duke perfshire punimin e bazes me rere.	m <sup>2</sup>	400.00	7.00	2,800.00
<b>Total Pozicioni 3.1 :</b>					<b>7,491.50</b>	

<b>Total Pozicioni 3 :</b>	<b>7,491.50</b>
----------------------------	-----------------

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NEKOC</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>4. SINJALIZIMI VERTIKAL</b>

4.1	Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1		Sinjalizimi Vertikal				

4.1.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së rrezikut " Afersi e kalimit te kembesorevo" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	70.00	210.00
4.1.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së rrezikut "Afersi e rrethrotullimit" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	70.00	210.00
4.1.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "kryqezim me rruge per paresi kalimi" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	70.00	210.00
4.1.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "kufizim shpejtesie 30km/h" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	70.00	210.00
4.1.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "rrethrotullimi" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	70.00	210.00
4.1.8	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të të informimit "shkalla e parë e lajmërimit - tabelat në rrethrotullim dimensionet (3017x3376mm)	copë	1.00	70.00	70.00
<b>Total Pozicioni 4.1:</b>					<b>1,120.00</b>

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHROTULLIMIT NEKOC</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>REKAPITULIMI II</b>

Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1. PUNET PERGATITORE	1,550.00 €
2. PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	2,992.50 €
3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	7,491.50 €
4. SINJALIZIMI VERTIKAL	1,120.00 €
<b>TOTALI</b>	<b>13,154.00 €</b>

ASFALTIMI I RRUGËVE NË QYTETZEN E KOMORANIT					
1.PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
SEGMENTI I PARË					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndermojes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkupinim me menaxherin e projektit.Te dhënat :L1=1500 m' ; b=5.0 m' boza e rruges B=7.0m' bankinat 2*0.75m'	m'	1,500.00	0.50 €	750.00 €
1.2	Prejra e asfaltit ekzistues dhe lryja e tij me emulsion,	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
1.3	Shenimi i trosesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1,500.00	0.50 €	750.00 €
1.4	Identifikimi dhe ngrilja e pusetave qe gjenden ne trase te rruges te ( kanalizimit fekal ) te cilat gjenden ne trupin e rruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbajttese prej 25.0 ton, dhe salcimi i kapakut ne rrethin e tij.sjellja e atesteve te materialeve per kapak.Si dhe furnizimi me kapak metalik.	copë	1.00	65.00 €	65.00 €
<b>Totali 1:</b>					<b>1,665.00 €</b>
2.PUNËT E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim per pjeset anesore te kanalit te betonit dhe ngjeshja me cilindër brekoc e pjeseve anesore dhe punimi skarpates dhe largimi i shtrases se asfaltit ekzistues dhe bartja materialit ne deponi.	m³	650.00	3.00 €	1,950.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.	m²	10,815.00	0.80 €	8,652.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kultuese ne rruge dhe bartja e materialit ne deponi ne forme trapezi dhe permisimi i tyre ne pjesen anesore te rruges.	m'	1,500.00	0.70 €	1,050.00 €
2.4	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtrases stabilizueseme material guror që e plotëson kushlet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe plotesim te trases.për mbushje te trupit te rruges.Ngjeshet ne shtresa ne çdo 30cm.	m³	350.00	5.50 €	1,925.00 €
<b>Totali:2:</b>					<b>13,577.00 €</b>
3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertnore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m³	185.00	3.00 €	555.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i porafabrikuar, Ø1000mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar te cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	10.00	50.00 €	500.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i porafabrikuar, Ø800mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar te cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	10.00	40.00 €	400.00 €
3.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i porafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	16.00	30.00 €	480.00 €
3.5	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër brekocë.Sasia ne m³.	m³	160.00	5.00 €	800.00 €
<b>Totali:3:</b>					<b>2,735.00 €</b>
4.MBISTRUKTURA (SHTRËSAT TAMPONORE )					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)

4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm, në gjendje të ngjesur, (Ms=700kg/cm <sup>2</sup> ) Në llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	2,163.00	6.10 €	13,194.30 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm <sup>2</sup> Në llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	1,081.00	4.30 €	4,648.30 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave në të dy anet e rrugës në gjerësi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtepive të pronave.	m <sup>3</sup>	225.00	4.30 €	967.50 €
			<b>Totali 4 :</b>		<b>18,810.10 €</b>

#### 5.PUNËT E ASFALTIT DHE PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	7,725.00	3.90 €	30,127.50 €
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota të mesit (gjerësia 120 mm). Vërejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike një komponenteshe me perberje të grimcave fluorescente	m'	1,500.00	0.70 €	1,050.00 €
5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me dimensionet e specifikuar të bazës së trekëndëshit a=90cm. Vërejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese,	copë	5.00	70.00 €	350.00 €
5.4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore dhe shenjen Stop me diametër të specifikuar d=60cm. Vërejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese,	copë	2.00	70.00 €	140.00 €
			<b>Totali:5:</b>		<b>31,667.50 €</b>

#### REKAPITULLIMI I

I	<b>PUNËT PARAPRAKË NË TEREN</b>	<b>1,665.00 €</b>
II	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>13,577.00 €</b>
III	<b>PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK</b>	<b>2,735.00 €</b>
IV	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)</b>	<b>18,810.10 €</b>
V	<b>PUNËT E ASFALTIT DHE PUNËT TJERA</b>	<b>31,667.50 €</b>
<b>TOTALI I :</b>		<b>68,454.60 €</b>

#### ASFALTIMI I RRUGËVE NË QYTETIN E KOMORANIT

##### 1.PUNËT PARAPRAKË NË TEREN

##### SEGMENTI I DYTË

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndermajes për aktivitet, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkpunim me menaxherin e projektit. Të dhëna: l=250 m'; b=4.0 m' baza e rrugës B=5.50m' banikant 2 x 0.75m'.	m'	250.00	1.00 €	250.00 €
1.2	Preerja e asfaltit ekzistues dhe lyerja e tij me emulsion,	m'	5.00	10.00 €	50.00 €
1.3	Shenimi i trosesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	250.00	1.00 €	250.00 €
1.4	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera që e pengojnë në ekzekutimin e rrugës barja e materialit deri në deponin më të afërt.	m'	250.00	1.50 €	375.00 €
1.5	Identifikimi dhe ngritja e pusetave që gjenden në frasa të rrugës të (kanalizimit fekal) të cilat gjenden në trupin e rrugës deri në nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut në rrethin e tij, sjellja e atesteve të materialeve për kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik.	copë	6.00	65.00 €	390.00 €
			<b>Totali 1:</b>		<b>1,315.00 €</b>

##### 2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
-----	-------------------------	--------	-------	-------	------------

2.1	Germimi i dheut te kategoris se lII- IV dhe V me ngarkim per pjeset anesore te kanolit te betonit dhe ngjeshja me cilinder brelkoc e pjeseve anesore dhe punimi skarpales.	m <sup>3</sup>	650.00	3.00 €	1,950.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilinder vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trosese ku eshte bere germimi.	m <sup>2</sup>	1,375.00	0.40 €	550.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kulluese ne rruge dhe bartja e materialit ne deponi ne forme trapezi.	m <sup>3</sup>	250.00	0.70 €	175.00 €
2.4	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtrësës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe plotesim te troses.për mbushje te trupit te rruges.Ngjeshet ne shiresa ne çdo 30cm.	m <sup>3</sup>	350.00	5.00 €	1,750.00 €
				<b>Totali:2:</b>	<b>4,425.00 €</b>

### 3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanolit.	m <sup>3</sup>	135.00	3.00 €	405.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m <sup>3</sup>	20.00	30.00 €	600.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te plastikes PVC nga materiali i parafabrikuar, Ø315mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m <sup>3</sup>	18.00	15.00 €	270.00 €
3.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shiresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilinder bretkocë.Sasia ne m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	68.00	5.00 €	340.00 €
				<b>Totali:3:</b>	<b>1,615.00 €</b>

### 4.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtrësës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm <sup>2</sup> ) Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	275.00	6.10 €	1,677.50 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtrësës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm <sup>2</sup> Ne llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	137.00	4.30 €	589.10 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shlepive te pronave.	m <sup>3</sup>	40.00	4.30 €	172.00 €
				<b>Totali 4 :</b>	<b>2,438.60 €</b>

### 5.PUNËT E ASFALTIT DHE PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër klheso.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,030.00	3.90 €	4,017.00 €
				<b>Totali:5:</b>	<b>4,017.00 €</b>

### REKAPITULLIMI II

I	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				1,315.00 €
II	PUNËT E DHEUT				4,425.00 €
III	PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK				1,615.00 €
IV	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )				2,438.60 €
V	PUNËT E ASFALTIT				4,017.00 €
<b>TOTALI II :</b>					<b>13,810.60 €</b>

### ASFALTIMI I RRUËVE NË QYTETZEN E KOMORANIT

#### 1.PUNËT PARAPRAKE NE TEREN

#### SEGMENTI I TRETË

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndermojes per aktivitet, vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne ruge, ne bashkpunim me menaxherin e projektit. Te dhena: L=260 m' ; b=4.5.0 m' baza e ruges B=6.0m' banikant 2 x 0.75m'.	m'	260.00	1.00 €	260.00 €
1.2	Prejta e asfaltit ekzistues dhe lyrja e tij me emulzion.	m'	5.00	10.00 €	50.00 €
1.3	Shenimi i trosesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	260.00	1.00 €	260.00 €
1.4	Pastrimi i ferenit largimi i drunjeve shkurre dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e ruges bartja e materialit deri ne deponin me te ofert.	m'	520.00	1.50 €	780.00 €
1.5	Identifikimi dhe ngritja e pusetave qe gjenden ne trase te ruges te ( hidrantit te ujit ) te cilat gjenden ne trupin e ruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbojtese prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak.Si dhe furnizimi me kapak metalik te ri.	copë	1.00	70.00 €	70.00 €
1.5	Identifikimi dhe ngritja e pusetave qe gjenden ne trase te ruges te ( kanalizimit fekal ) te cilat gjenden ne trupin e ruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbojtese prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij, sjellja e atesteve te materialeve per kapak.Si dhe furnizimi me kapak metalik te ri.	copë	2.00	65.00 €	130.00 €
				<b>Totali 1:</b>	<b>1,550.00 €</b>
<b>2.PUNËT E DHEUT</b>					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim per pjeset anesore te kanalit te betonit dhe ngjeshja me cilindër bretkoc e pjeseve anesore dhe punimi skarpates.	m³	780.00	3.00 €	2,340.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12l deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trosese ku eshte bere germimi.	m²	1,560.00	0.40 €	624.00 €
2.3	Hapja e kanaleve kulluese ne ruge dhe bartja e materialit ne deponi ne forme trapezi.	m'	260.00	0.70 €	182.00 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuesme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, per pjeset anesore per stabilizim dhe platesim te trases.për mbushje te trupit te ruges.Ngjeshet ne shtresa ne çdo 30cm.dhe ngritja e lugines se trases.	m³	890.00	5.00 €	4,450.00 €
				<b>Totali:2:</b>	<b>7,596.00 €</b>
<b>3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK</b>					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertnore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit te kanalit.	m³	152.00	3.00 €	456.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	30.00	30.00 €	900.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te PVC PSN 4 nga materiali i plastifikuar Ø 315mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen te betonohen 1/2 e gjatesise se tubit.	m'	42.00	15.00 €	630.00 €
3.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	85.00	5.00 €	425.00 €
				<b>Totali:3:</b>	<b>2,411.00 €</b>
<b>4.MBISTRUKTURA (SHIRESAT TAMPONORE )</b>					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)

4.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm, në gjendje të ngjesur, (Ms=700kg/cm <sup>2</sup> ) Në llogari hyn dhe ujilja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	420.00	6.10 €	2,562.00 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm <sup>2</sup> Në llogari hyn dhe ujilja e zhavorit me cisterne uji.	m <sup>3</sup>	210.00	4.30 €	903.00 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rugës me gurë të thyer të gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave në të dy anet e ruges në gjerësi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtepive të pronave.	m <sup>3</sup>	95.00	4.30 €	408.50 €
<b>Totali 4 :</b>					<b>3,873.50 €</b>

### 5. PUNËT E ASFALTIT DHE PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrija dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,560.00	3.90 €	6,084.00 €
<b>Totali:5:</b>					<b>6,084.00 €</b>

### REKAPITULLIMI III

I	<b>PUNET PARAPRAKE NE TEREN</b>				<b>1,550.00 €</b>
II	<b>PUNËT E DHEUT</b>				<b>7,596.00 €</b>
III	<b>PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK</b>				<b>2,411.00 €</b>
IV	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )</b>				<b>3,873.50 €</b>
V	<b>PUNËT E ASFALTIT</b>				<b>6,084.00 €</b>
<b>TOTALI III :</b>					<b>21,514.50 €</b>

### ASFALTIMI I RRUGËVE NË QYTETZEN E KOMORANIT

#### 1. PUNËT PARAPRAKE NE TEREN

#### SEGMENTI I KATËRTI

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndermojes për aktivitet, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkëpunim me menaxherin e projektit. Te dhënat : L=200 m' ; b=4.0m' baza e ruges 8=5.50m' banikant 2 x 0.75m'.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
1.2	Prejja e asfaltit ekzistues dhe lyrja e tij me emulsion,	m'	5.00	10.00 €	50.00 €
1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
1.4	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe telave me xhemba dhe gjesendet e tjera që e pengojnë në ekzekutimin e ruges borbja e materialit deri në deponin me të afert.	m'	200.00	1.50 €	300.00 €
1.5	Identifikimi dhe ngritja e pusetave që gjenden në trase të rrugës të ( kanalizimit fekal ) të cilat gjenden në trupin e rrugës deri në nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut në rrethin e lje, sjellja e atesteve të materialeve për kapak. Si dhe furnizimi me kapak metalik.	copë	6.00	65.00 €	390.00 €
<b>Totali 1:</b>					<b>1,140.00 €</b>

#### 2. PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut të kategorisë së III- IV dhe V me ngarkim për pjesët anësore të kanalit të betonit dhe ngjeshja me cilindër brekoc e pjesëve anësore dhe punimi skarpates.	m <sup>3</sup>	500.00	3.00 €	1,500.00 €
2.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm <sup>2</sup> në të gjitha pjesët e trasesë ku është bërë germimi.	m <sup>2</sup>	1,100.00	0.40 €	440.00 €
2.3	Hopja e kanaleve kulluese në rrugë dhe borbja e materialit në deponi në formë trapezi.	m'	200.00	0.70 €	140.00 €
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150mm, për pjesët anësore për stabilizim dhe plotësim të trasesë për mbushje të trupit të rrugës. Ngjeshjet në shtresa në çdo 30cm.	m <sup>3</sup>	330.00	5.00 €	1,650.00 €
<b>Totali:2:</b>					<b>3,730.00 €</b>

3.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terlhore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m³	60.00	3.00 €	180.00 €
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø600mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen të betonohen 1/2 e gjatësisë së tubit, në pjesën në Komoron II ( të lëshia Ibriqi )	m'	300.00	30.00 €	9,000.00 €
3.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar cilat duhen të betonohen 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.00	30.00 €	300.00 €
3.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia në m³ në llogari hyne edhe pozicioni 3.2.për mbulimin e gypave.	m³	630.00	1.50 €	945.00 €
<b>Totali:3:</b>					<b>10,425.00 €</b>

4.MBISTRUKTURA (SHITESAT TAMPONORE )					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtrësës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm²) Në llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m³	220.00	6.10 €	1,342.00 €
4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtrësës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm²Në llogari hyn dhe ujitja e zhavorit me cisterne uji.	m³	110.00	4.30 €	473.00 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja për materialin e bankinave në të dy anët e rrugës në gjatësi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%. Dhe rregullimin e hyrjeve para shtëpive të pronave.	m²	45.00	4.30 €	193.50 €
<b>Totali 4 :</b>					<b>2,008.50 €</b>

5.PUNËT E ASFALTIT DHE PUNËT TJERA					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrija dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	820.00	3.90 €	3,198.00 €
<b>Totali:5:</b>					<b>3,198.00 €</b>

REKAPITULLIMI III		
I	PUNËT PARAPRAKË NË TEREN	1,140.00 €
II	PUNËT E DHEUT	3,730.00 €
III	PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK	10,425.00 €
IV	MBISTRUKTURA (SHITESAT TAMPONORE )	2,008.50 €
V	PUNËT E ASFALTIT	3,198.00 €
<b>TOTALI IV :</b>		<b>20,501.50 €</b>

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM III		
I	SEGMENTI I PARË	68,454.60 €
II	SEGMENTI I DYTË	13,810.60 €
III	SEGMENTI I TRETË	21,514.50 €
IV	SEGMENTI I KATËRT	20,501.50 €
V	SEGMENTI I + II + III +IV =	124,281.20 €

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)	
Emri i OE:	
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	
Nënshkrimi:	
Data:	
vula ;	

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NE KOMORAN</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>1. PUNET PERGATITORE</b>

1.1	Punet e Pergatitjes se punishtes				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Punimi i projektit detal te rreth rrotullimit sipas standarteve teknike per rruge ( inqizimi gjeodezik situacioni profili gjatsor dhe terthor dhe sinjalizimi )dhe pelqimi perkates nga Drejtoria e Rrugeve	copë	1.00	500.00	500.00
1.1.2	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve ne projekt. Ketu perfishihet marrja e masave per sigurine e punetoreve ne pune, tabelat dhe shenjat e nevojshme identifikuese.	komplet	1.00	500.00	500.00
1.1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nentoksore, zgjidhja e problemeve eventuale qe lidhen me planin operativ te nderimit si dhe perpilimi i planit detal operativ qe lidhet me procesit te nderimit. Ne çmim te llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit te banoreve te prekur nga ndertimi me te gjitha sherbimet publike: uje sanitar, rryme elektrike, largim te ujrave fekale si dhe me telefoni. Per te gjitha keto sherbime, kontaktori duhet te ofroj plan detal te furnizimit te perkohshem te banoreve dhe per te gjitha hargjimet mban pergjegjsin kontraktuse. Llog komplet	komplet	1.00	1000.00	1,000.00
1.1.4	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike per rrethrotullimin dhe rampat per kyqe dhe dalje. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve terthore.	m <sup>2</sup>	450.00	1.00	450.00
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kerkesave te investitorit si dhe ne raste te caktuara devijimi i trafikut.	komplet	1.00	500.00	500.00
<b>Total Pozicioni 1.1 :</b>					<b>2,950.00</b>

<b>Total Pozicioni 1 :</b>	<b>2,950.00</b>
----------------------------	-----------------

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NE KOMORAN</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>2. PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME</b>

2.1	Demolimi i Instalimeve dhe objekteve				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Pastrimi i terenit ekzistues nga objektet ekzistuese ,dhe pengesave tjera ( Drunje dekorative ) si dhe infrastrukture nentoksore dhe mbitoksore ne lokacioni ku do te ndertohet rrethrotullimi ,si dhe bartja dhe largimi e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes. Verejlje : Nuk kemi te dhena si byro projektuese lidhur me infrastrukturen nentoksore nga Autoriteti Kontraktues.	m <sup>2</sup>	450.00	2.00	900.00
2.1.2	Demolimi i shtrësës ekzistuese të asfaltit per pjeset rrethrotullimit dhe te rampave, ngarkimi, transporti (mbi 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	450.00	2.00	900.00
2.1.3	Germimi i siperfaqes se gjere te rrethrotullimit dhe te gjitha rampave sipas profileve terthore. Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pake se 15 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve gjeomekanike dhe me aprovim te organit mbikqyres.	m <sup>3</sup>	270.00	3.00	810.00
2.1.4	Furnizimi dhe mbushja me material drenazhues jo koherent i granuluar i ishullit te rrethrotullimit si dhe ne disa pjese te rampave sipas profileve terthore. Materiali duhet te ketë CBR>15% per pjeset ku eshte e domosdoshme ngjeshja sipas kerkeses se organit mbikqyres.	m <sup>3</sup>	135.00	5.50	742.50
2.1.5	Furnizimi dhe mbushja e bankines me material jo koherent te granuluar.	m <sup>3</sup>	45.00	5.00	225.00

2.1.6	Furnizimi, transporti, ngjeshja, nivelizimi i dheut organik si dhe mbjellja e barit ne pjeset e planifikura me gjelbrim me trashesi h=0.15m sipas profileve te rrethrotullimit dhe rampave. Planifikimi parashihet ne ishullin e mesit dhe skarpatat e mbushjes.	m3	67.50	3.00	202.50
<b>Total Pozicioni 2.1 :</b>					<b>3,780.00</b>

<b>Total Pozicioni 2 :</b>	<b>3,780.00</b>
----------------------------	-----------------

<b>PROJEKTI KRYESOR I RRETHROTULLIMIT NE KOMORAN</b>
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>
<b>3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES</b>

3.1					
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm ne pjesen e seksionit te rrethrotullimit dhe rampave me shtresa me trashesi d=30 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (Mt≥1000 kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	162.00	6.10	988.20
3.1.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen e seksionit rrethrotullimit dhe rampave si dhe ne trotuar me shtresa me trashesi d=15 cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (Mt≥1200 kg/cm <sup>3</sup> ).	m <sup>3</sup>	81.00	4.30	348.30
3.1.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: BZH-022 mm me trashësi t=8,0cm Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	450.00	3.90	1,755.00
3.1.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0- 11 me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m <sup>2</sup> në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI METODA MARSHALL	m <sup>2</sup>	450.00	5.60	2,520.00
3.1.5	Punimi i anesoreve tek ishulli i mesit te rrethrotullimit, ishujt e rampave dhe ne trotuare te rampave nga elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 18/24 cm (sipas vizatimeve) nga betoni i klases C40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas profileve terthore te dhena. Llogaria eshte per meter gjatesi te anesoreve te punuar, ndersa ne çmim eshte e perfshire punimi i bazes dhe themelit, furnizimi me elementet e parafabrikuara dhe betonit.	m'	100.00	6.00	600.00
3.1.6	Furnizimi dhe Punimi i anesoreve te trotuarit ne pjeset e skajshme nga elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 10/20 cm (perkatesisht sipas vizatimeve) nga betoni i klases C 40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas detaleve nga projekti i rrethrotullimit dhe rampave.	m'	200.00	5.00	1,000.00
3.1.7	Furnizimi dhe Punimi i anesoreve te shtrire te apronit te cilet punohen me nje ngritje 3-5 cm nga kuota e niveletes se rrethrotullimit me elementet e parafabrikuara me profil terthore tipik 30/15 cm (perkatesisht sipas vizatimeve) nga betoni i klases C 40/45 ne bazen e betonit te klases C 12/15, sipas detaleve nga projekti i rrethrotullimit.	m'	50.00	7.00	350.00
3.1.8	Furnizimi dhe Punimi i trotuareve ne pjesen e apronit dhe trotuareve te rampave nga kubezat e betonit me trashesi 8.0 cm (perkatesisht sipas vizatimeve) nga betoni i klases C 30/37 ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm , sipas detaleve nga projekti.Llogaria eshte per meter katror te pllakave te trotuarit te vendosura sipas detaleve nga projekti, duke perfshire punimin e bazes me rere.	m <sup>2</sup>	400.00	8.00	3,200.00
<b>Total Pozicioni 3.1 :</b>					<b>10,761.50</b>

<b>Total Pozicioni 3 :</b>	<b>10,761.50</b>
----------------------------	------------------

**PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NE KOMORAN**  
**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**  
**4. SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL**

4.1	Sinjalizimi Vertikal				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasla	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së rrezikut " Afersi e kallmit te kembesoreve" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së rrezikut "Aferisi e rrethrotullimit" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "kryqëzim me rruge perparesi kallmi" (dimensionet: 900 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "kufizim shpejtesle 30km/h" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "rrethrotullimi" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "anashkalim i detyruar nga ana e maltë" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.7	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "me perparesi kallmi" (dimensionet: 600 mm)	copë	3.00	35.00	105.00
4.1.8	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të të informimit "shkalla e parë e lajmërimit - tabelat në rrethrotullim dimensionet (3017x3376mm)	copë	1.00	35.00	35.00
<b>Total Pozicioni 4.1:</b>					<b>770.00</b>

4.2	Sinjalizimi Horizontal				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasla	Çmimi	Gjithsej
4.2.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjeresia 150 mm)	m'	300.00	1.00	300.00
4.2.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te ndalimit 500 x 500 mm	m'	30.00	3.00	90.00
4.2.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje drjetë djathtas dhe majtas (me gjatesi 5.0 m)	copë	10.00	5.00	50.00
4.2.4	Furnizimi dhe punimi i shiritave vibrues me gjeresi 20 deri 40 cm dhe lartësisë 18 deri 25 mm.	m'	50.00	5.00	250.00
4.2.5	Furnizimi dhe punimi i ivendkalimeve te kembesoreve	m2	80.00	5.00	400.00
<b>Total Pozicioni 4.2:</b>					<b>1,090.00</b>

**Total Pozicioni 4: 1,860.00**

**PROJEKTI KRYESOR I RRETHRROTULLIMIT NE KOMORAN**  
**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**  
**REKAPITULIMI IV**

Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1. PUNET PERGATITORE	2,950.00 €
2. PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	3,780.00 €
3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	10,761.50 €
4. SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	1,860.00 €
<b>TOTALI</b>	<b>19,351.50 €</b>

REKAPITULLIMI FINAL PER NEKOC KIZHNAREK KOMORAN DHE RRETHRROTULLIMI		
I	REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHEM I	79,869.90 €
II	REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHEM II	13,154.00 €
III	REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHEM III	124,281.20 €
IV	REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHEM IV	19,351.50 €
V	REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHEM I+II+III+IV =	236,656.60 €

Plani dinamik perfshin periudhen prej 65 dite pune.