



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-21-2696-5-2-1/C438



KONTRATË PUNE
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRA POKLEK I RI ,POKLEK I VJETER DHE VASILEVË- Projekt dy vjeçarë

Numri identifikues: 611-21-034-521 Datë 12.07.2021 Nr. i arkivit: 400-31015

NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga MENSUR GLLAREVA, Zyrtar i Prokurimit (me tutje "Punëdhënës")
2. Valdrini sh.p.k, përfaqësuar nga: QENDRIM KURRUMELI - Drejtor (me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRA POKLEK I RI ,POKLEK I VJETER DHE VASILEVË- Projekt dy vjeçarë.

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar]

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRA POKLEK I RI ,POKLEK I VJETER DHE VASILEVË- Projekt dy vjeçarë.

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRA POKLEK I RI ,POKLEK I VJETER DHE VASILEVË- Projekt dy vjeçarë.

2.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = 84 300,00€ ; [Tetëdhjete e Katërmijë e Trëqindë Euro]

NENI 4

RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITYTIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas priorititetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit

të. Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

a). *kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

NENI 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimin të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më

tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsytet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

NENI 7

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

NENI 11

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

NENI 12

Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë në vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

NENI 13

Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjojë defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit

brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

NENI 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

NENI 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

NENI 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

NENI 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrers dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

NENI 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

NENI 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

NENI 22

Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

NENI 23

Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

NENI 24

Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jene përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuere të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuere për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

NENI 25

Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuere për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuere të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

NENI 26

Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;

- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

NENI 27

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

NENI 29

Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

NENI 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i

sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

NENI 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

NENI 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]





Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet

Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3.	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (QENDRIM KURRUELI BACHELOR - NDERTIMTARIS). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për nderprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	OE i lejohe nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe Organit mbikqyrës të caktuar nga komuna.

Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi I defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite .
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për INFRASTRUKTUR PUBLIKE.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2022.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.

Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet: Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	MENSUR GLLAREVA	EMRI:	QENDRIM KURRUMELI
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	2.07.2024	Data:	12.07.2021
Vula:		Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGORIA PËR NDËRTIMIN E RRUGEVE LOKALE PROJEKT DY VJEQAR					
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAZAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I RRUGA FERIZ MULIQU					
Përshkrimi i aktiviteteve			RRUGET LOKALE TE LAGJEVE		
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1 I PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1 ; L1= 520.00M' B= 4.0m' Shtresa e asfaltit AB16 = 8.0cm.Bankinat 2*0.50m'.	m'	520.00	0.20 €	104.00 €
1.2	Prerja e asfaltit me makine (share asfalti) si dhe lyreja me emulzion ne pjeset ku lidhen shtresat e asfaltit.	m'	15.00	0.10 €	1.50 €
1.3	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pushtave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje:ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi l qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pushtes se kanalizimit fekal)	copë	5.00	18.00 €	90.00 €
1.4	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	1,040.00	0.10 €	104.00 €
1.5	Demolimi dhe largimi l kubzave te betonit dhe bartja e tyre ne deponi.	m²	600.00	0.20 €	120.00 €
1.6	Ngritja e pushtes se rrymes e cila eshte ne rruge ne llogori hune furnizimi me material me elemete te parafabrikura kubza betoni me llaq çimentoje deri ne nivelizimin e shtreses se rruges (konkretisht asfaltit)	copë	1.00	12.00 €	12.00 €
1.7	Furizimi me material dhe ngritja e hidrantit te ujit ne llogori hune vendosja e kapakut metalik,	copë	1.00	12.00 €	12.00 €
				totali 1 :	443.50 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq te bagerit. Dhe heaja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelizimin te trases te ngritja e trases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.	m³	1,320.00	0.35 €	462.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes me grejder si dhe ngjeshja me cilindri deri ne arritjen e monolitetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	2,640.00	0.40 €	1,056.00 €

2.3	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	60.00	2.80 €	168.00 €
2.4	Germimi I dheut kategoria III-IV dhe Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike.	m'	520.00	0.10 €	52.00 €
2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit tte gurethesit nga guri gelqeror, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethesit.	m³	792.00	2.80 €	2,217.60 €
2.6	Furnizimi me material dhe vendosja e gureve skajore ne rruge me dim 18*24*100 cm ne llogori hyn dhe vendosja e betonit ne pjeset anesore shtangimi I tyre.	m'	1,040.00	5.00 €	5,200.00 €
				totali 2 :	9,155.60 €

3 III MBISTRUKTURA

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyne edhe ujitia e tamponit me cisterne.	m³	528.00	5.00 €	2,640.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10.0 cm.Ne llogari hyn dhe ujitja e ujit me cisterne.	m³	264.00	5.00 €	1,320.00 €
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashesi t= 8cm. Vrejtje: Paraprakisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m²	2,100.00	6.10 €	12,810.00 €
				totali 3 :	16,770.00 €

4 IV LËSHESAT GYPORE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m³	65.0	0.35 €	22.75 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.	m'	20.0	6.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	20.0	2.80 €	56.00 €
				totali 4 :	198.75 €

REKAPITULLIM I

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	443.50 €
2	II PUNIMET E DHEUT	9,155.60 €
3	III MBISTRUKTURA	16,770.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	198.75 €
5	TOTALI I	26,567.85 €

ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE
SEGMENTI I DYTË POKLEK I VJETER RRUGA MUHAMET E ARBNESH HAXHIU

Përshkrimi i aktiviteteve

RRUGET LOKALE TE LAGJEVE

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1 I PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 2: L1= 180.0m' dhe gjerësi B=5.0m'asfalti b=4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	180.00	0.20 €	36.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjese komunale.	m'	180.00	0.20 €	36.00 €
1.3	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	180.00	0.10 €	18.00 €
1.4	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje:ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi l qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal)	copë	1.00	18.00 €	18.00 €
				totali 1 :	108.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit	m³	450.00	0.35 €	157.50 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolititet me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	900.00	0.40 €	360.00 €
2.3	Germimi I dheut kategoria III-IV dhe Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike.	m'	230.00	0.10 €	23.00 €
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit te gurethyesit nga guri gelqeror, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	450.00	2.80 €	1,260.00 €
				totali 2 :	1,800.50 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyne edhe ujitia e tamponit me cisterne.	m³	180.00	5.00 €	900.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.Ne llogari hyne edhe ujitia e tamponit me cisterne.	m³	90.00	5.00 €	450.00 €

3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashësi t= 8cm. Vrejtje: Paraprkisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m ²	750.00	6.10 €	4,575.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m ³	60.00	5.20 €	312.00 €
			totali 3 :		6,237.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R:	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m'	85.0	0.35 €	29.75 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	30.0	6.00 €	180.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m ³ .	m ³	80.0	2.80 €	224.00 €
			totali 4 :		433.75 €
REKAPITULLIM II					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	108.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	1,800.50 €			
3	III MBISTRUKTURA	6,237.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	433.75 €			
5	TOTALI II	8,579.25 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI TRETË NE POKLEK I VJETER					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R:	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1	I PUNËT PARAPRAKE	RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L3=200.0m' dhe gjerësi B=4.0m'asfalt Bankinat 2*.0.50m'	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjesa komunale.	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
1.3	Largimi i telave me xhembra dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	400.00	0.10 €	40.00 €

1.4	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajttese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal)	copë	1.00	18.00 €	18.00 €
				totali 1 :	138.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
N. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq te bagerit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelzimin te trases te ngritja e trases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.ne thellesi deri ne 70-80 cm dhe ulja e tatpjetes.	m³	780.00	0.35 €	273.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolititetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	1,000.00	0.40 €	400.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	415.00	0.10 €	41.50 €
2.4	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m³	200.00	0.10 €	20.00 €
				totali 2 :	734.50 €
3 III MBISTRUKTURA					
N. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyn edhe ujtja e rruges ne cisterne.	m³	200.00	5.00 €	1,000.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm.Ne llogari hyn edhe ujtja e rruges ne cisterne.	m³	100.00	5.00 €	500.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashesi t= 8cm. Vrejtje: Paraprakisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m²	800.00	6.10 €	4,880.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	70.00	5.20 €	364.00 €
				totali 3 :	6,744.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
N. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	50.0	0.35 €	17.50 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	6.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia në m³.	m³	60.0	2.80 €	168.00 €
			totali 4 :	305.50 €	
REKAPITULLIMI III					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	138.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	734.50 €			
3	III MBISTRUKTURA	6,744.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	305.50 €			
5	TOTALI III	7,922.00 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAZAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I KATËRT POKLEK I RI					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1	I PUNËT PARAPRAKE	RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L4=160.0 dhe gjërësi B=3.0m'.Asfalti AB16=8.0cm bakinat 2*0.50m'	m'	160.00	0.20 €	32.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike të rrugës kufizimi i pronës së rrugës pjesë komunale.	m'	160.00	0.20 €	32.00 €
1.3	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.Vrejtje trasa është re dhe terreni është kodrinoro-malor diametri i drujve është mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel të nryshme ku kerkohet materiale të mëdha për mbushje dhe stabilizim të niveletës.	m'	160.00	0.10 €	16.00 €
1.4	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja të bëhet me elemente të parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi i qafores së kapakut metalik si dhe kapuku duhet të saldohet në qafore.(Si dhe pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal)	copë	2.00	18.00 €	36.00 €
			totali 1 :	116.00 €	
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Në llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq të bagerit. Dhe heqja e dheut në pjesët anesore e drunjeve dhe rrenjeve të tyre dhe formësimi i skarpateve. Një pjesë e materialit do të përdoret për mbushje të cili i plotëson kriteret e parapara të mbushjes dhe nivelizimit të trases të ngritja e trases në luginën e thellë mbi pjesën e gypave. Vrejtje: Pjesa e dheut të germuar do të vendosen në pjesën e poshtme të rrugës.	m ³	320.00	0.35 €	112.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m ²	640.00	0.40 €	256.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës I gurit gëlqeror, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m ³	195.00	2.80 €	546.00 €
2.4	Gërmimi i dheut për hapjen e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	160.00	0.35 €	56.00 €
				totali 2 :	970.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
N. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm. Në llogari hyn edhe ujitja me cisterne të ujit për tamponin.	m ³	124.00	5.00 €	620.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm. Në llogari hyn edhe ujitja me cisterne të ujit për tamponin.	m ³	62.00	5.00 €	310.00 €
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashësi t= 8cm. Vrejtje: Paraprakisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m ²	480.00	6.10 €	2,928.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m ³	50.00	5.20 €	260.00 €
				totali 3 :	4,118.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
N. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	45.0	0.35 €	15.75 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar. 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	6.00 €	60.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m ³ .	m ³	65.0	2.80 €	182.00 €
				totali 4 :	257.75 €

REKAPITULLIMI IV					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	116.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	970.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	4,118.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	257.75 €			
5	TOTALI IV	5,461.75 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I PESTË POKLEK I VJETER LIDHJA E RRUGES NE LAGJEN BUCOLLI					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1 I PUNËT PARAPRAKE		RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L5 = 200.0 dhe gjerësi B=4.0m'.Asfalti AB16=8.0cm bankinat 2*050m'	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjese komunale.	m'	200.00	0.20 €	40.00 €
1.3	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	200.00	0.10 €	20.00 €
1.4	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi l qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal)	copë	1.00	18.00 €	18.00 €
totali 1 :					118.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiaq te bagerit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelzimin te trases te ngritja e trases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.	m³	520.00	0.35 €	182.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolititetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	1,000.00	0.40 €	400.00 €

2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethesit.	m³	300.00	2.80 €	840.00 €
2.4	Germimi I dheut për hapjen e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.00	0.10 €	20.00 €
				totali 2 :	1,442.00 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyne edhe ujitja me cisterne.	m³	200.00	5.00 €	1,000.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.Ne llogari hyne edhe ujitja me cisterne.	m³	100.00	5.00 €	500.00 €
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashësi t= 8cm. Vrejtje: Paraprakisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m²	800.00	6.10 €	4,880.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	40.00	5.20 €	208.00 €
				totali 3 :	6,588.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	60.0	0.35 €	21.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyçe në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	20.0	6.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia në m³.	m³	45.0	2.80 €	126.00 €
4.4	Mbulimi i kanalit të rrugës me material jo koherent mbushesh rrethor për gjatë rrugës dhe ngjeshja e materialit.	m'	100.0	2.80 €	280.00 €
				totali 4 :	547.00 €
REKAPITULLIMI V					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	118.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	1,442.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	6,588.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	547.00 €			
5	TOTALI V	8,695.00 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I PESTË VASILEV RRUGA NEBIH BERISHA FAZA E PARE					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

RRUGA					
1 I PUNËT PARAPRAKE		RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L6 =620.0 dhe gjerësi B=5.0max.	m'	620.00	0.20 €	124.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjesa komundale.	m'	620.00	0.20 €	124.00 €
1.3	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	1,240.00	0.10 €	124.00 €
			totali 1 :		372.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq te bagerit. Dhe heaja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelzimin te trases te ngritja e trases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.	m³	1550.00	0.35 €	542.50 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolititetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	3,100.00	0.40 €	1,240.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	930.00	2.80 €	2,604.00 €
2.4	Germimi I dheut per hapjen e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme traperzi.	m'	620.00	0.10 €	62.00 €
			totali 2 :		4,448.50 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	620.00	5.00 €	3,100.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	310.00	5.00 €	1,550.00 €
			totali 3 :		4,650.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tertthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m'	60.0	0.35 €	21.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	40.0	6.00 €	240.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e leshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	45.0	2.80 €	126.00 €
				totali 4 :	387.00 €
REKAPITULLIMI VI					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	372.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	4,448.50 €			
3	III MBISTRUKTURA	4,650.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	387.00 €			
5	TOTALI VI	9,857.50 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I SHTATË POKLEK I VJETER RRUGA SAHIT BUBOLLI					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1	I PUNËT PARAPRAKE	RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L7 =190.0 dhe gjerësi B=4.0m'.Asfalti AB16=8.0cm bankinat 2*050m'	m'	190.00	0.20 €	38.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjesa komunale.	m'	190.00	0.20 €	38.00 €
1.3	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	190.00	0.10 €	19.00 €
1.4	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajttese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi I qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.(Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal)	copë	6.00	13.15 €	78.90 €
				totali 1 :	173.90 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq te bagerit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelzimin te frases te ngritja e frases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.	m³	475.00	0.35 €	166.25 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolitetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	950.00	0.40 €	380.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	285.00	2.80 €	798.00 €
2.4	Pastrimi I gypave nga rrenjet dhe pengesat tjera ne gypa si dhe rregullimi I tyre me llaq qimento si dhe rregullimi I pjeseve anesore dhe gypave te demtuar.	m'	190.00	0.10 €	19.00 €
				totali 2 :	1,363.25 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	190.00	5.00 €	950.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	95.00	5.00 €	475.00 €
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 16 ,në trashesi t= 8cm. Vrejtje: Paraprakisht para vuarjes në vepër të asfaltit të sjellet receptura e asfaltit. Prova Marshall Test	m²	820.00	6.10 €	5,002.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	40.00	5.20 €	208.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave te betonit Ø500 mm ne llogori hyn dhe punimi I kokave hyrese dhe dalese nga betoni.	m'	20.00	6.00 €	120.00 €
				totali 3 :	6,755.00 €
REKAPITULLIMI VII					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	173.90 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	1,363.25 €			
3	III MBISTRUKTURA	6,755.00 €			
4	TOTALI VII	8,292.15 €			
ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAZ POKLEK I VJETER POKLEK I RI DHE VASILEVE					
SEGMENTI I TETË POKLEK I VJETER FAZA E PARE					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
RRUGA					
1	I PUNËT PARAPRAKE	RRUGET LOKALE TE LAGJEVE			

1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruges, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti 1: L8 =500.0 dhe gjerësi B=5.0max.	m'	500.00	0.20 €	100.00 €
1.2	Vendosja e pikave gjeodezike te rruges kufizimi i prones se rruges pjese komunale.	m'	500.00	0.20 €	100.00 €
1.3	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.Vrejtje trasa eshte re dhe tereni asht kodrinoro-malor diamteri i drujve eshte mbi Ø 50 cm po ashtu trasa ka disnivel te nryshme ku kerkohet materiale te medha per mbushje dhe stabilizim te niveletes.	m'	1,000.00	0.10 €	100.00 €
				totali 1 :	300.00 €
2 II PUNIMET E DHEUT					
Nr. R:	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit.Ne llogari hyn dhe thyrja e gureve anesore me qekiq te bagerit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Nje pjese e materialit do te perdoret per mbushje i cili i ploteson kriteret e parapa te mbushjes dhe nivelzimin te trases te ngritja e trases ne luginen e thelle mbi pjesen e gypave.	m³	1250.00	0.35 €	437.50 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolitetit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m²	2,500.00	0.40 €	1,000.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	750.00	2.80 €	2,100.00 €
2.4	Germimi I dheut per hapjen e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme traperzi.	m'	500.00	0.10 €	50.00 €
				totali 2 :	3,587.50 €
3 III MBISTRUKTURA					
Nr. R:	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	620.00	5.00 €	3,100.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.Ne llogari hyn edhe ujitja me cisterne.	m³	310.00	5.00 €	1,550.00 €
				totali 3 :	4,650.00 €
4 IV LËSHESAT GYPORE					
Nr. R:	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, terthore dhe gjatesore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit te kanalit.	m'	60.0	0.35 €	21.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	40.0	6.00 €	240.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do te vendoset mbi dhe nën gypat e leshesave . Shtresimi te behet ne trashësi prej 20cm dhe te bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë.Sasia ne m³.	m³	45.0	2.80 €	126.00 €
				totali 4 :	387.00 €


REKAPITULLIMI VIII

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	300.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	3,587.50 €
3	III MBISTRUKTURA	4,650.00 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	387.00 €
5	TOTALI VIII	8,924.50 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

1	TOTALI I	26,567.85 €
2	TOTALI II	8,579.25 €
3	TOTALI III	7,922.00 €
4	TOTALI IV	5,461.75 €
5	TOTALI V	8,695.00 €
6	TOTALI VI	9,857.50 €
7	TOTALI VII	8,292.15 €
8	TOTALI VIII	8,924.50 €
	TOTALI I PËRGJITHSHËM I+II-III+IV +V+VI+VII+VIII =	84,300.00 €

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)

Emri i OE:	"VALDRINI" SH.P.K
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te O.E	QËNDRIM KURRUMELI
Nënshkrimi:	
Data:	25.05.2021
vula ;	

Plani dinamik përfshin periudhen prej 25 ditë pune per vitin 2021 dhe 20 dite pune per vitin 2022.

Te gjitha punet duhen te kryhen sipas ligjit te ndertimit dhe normave teknike ne fuqi te aplikueshme ne Kosove si dhe per qdo pozicion obligohet punekryesi te sjelli atestet çertifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa here qe kerkon organi mbikqyres-menaxheri i projektit dhe jane te cekura ne kontraten.Po ashtu per te gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja ne veper si dhe per qdo demtim te instalimeve nentoksore eshte i obliguar ti riparoje dhe ti kthej ne gjendjen e meparshme, kontraktori i punimeve.