



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e Prokurimit  
611-21-6580-5-2-1/C482



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo

KONTRATË PUNE-  
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

**RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE, KULUM DYSHEME DHEN NDRRIMI I DYREVE DHE DRITAREVE**

Numri identifikues: 611-21-101-521 Datë 26.10.2021 Nr. i arkivit: 02-400/01-54521

### NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GEZIM HAJDINI, Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. Grup i Operatorëve Ekonomik DE & DD SH.P.K., A- Z Group SH.P.K.; përfaqësuar nga: DJELLZA DERGUTI - Drejtor ( me tutje "Kontraktues")
3. NENI 1: LËNDA
4. Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE, KULUM DYSHEME DHEN NDRRIMI I DYREVE DHE DRITAREVE**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar]

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë **RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE, KULUM DYSHEME DHEN NDRRIMI I DYREVE DHE DRITAREVE**

### NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: **Sipas Planit dinamik**. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

4.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **RENOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE, KULUM DYSHEME DHEN NDRRIMI I DYREVE DHE DRITAREVE**

4.3 2.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së

Tenderit.

### NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = : **55 000,00 €**; (PesëdhjetëePesëmije euro ) Euro

### NENI 4

#### RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të kons paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

## PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

### NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### NENI 4

#### Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe<sup>3</sup>

konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## NENI 7

### Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do

do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **NENI 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### **NENI 10 Fillimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **NENI 11**

##### **Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **NENI 12**

##### **Paralajmërim i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë në vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

#### **NENI 13**

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

#### NENI 14

##### Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### NENI 15

##### Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### NENI 16      Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **NENI 17**

##### **Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **NENI 18 Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **NENI 19**

##### **Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **NENI 20**

##### **Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **NENI 21 Mbajtja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

## **NENI 22 Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **NENI 23 Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **NENI 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

## **NENI 25 Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

## NENI 26 Shkëputja e kontratës

NENI 26  
Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

## NENI 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

## NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

## NENI 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për

### **NENI 30** **Forca madhore**

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **NENI 31**

#### **Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **NENI 32**

#### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### **PJESA III E KONTRATES      KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.





[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Kontratës	Përgjithshme të	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.	Gjuha e përdorur do të jetë [ <u>gjuha e procedurës - shqipe</u> ].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3.	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi)</li> <li>(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës;</li> <li>(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës;</li> <li>(d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi.</li> <li>(ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.</li> </ul> </li> </ul>
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform <b>Nenit 81 të Ligjit</b> Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. <b>Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit</b> Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 <b>të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër</b> . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar <b>sipas planit dinamik</b> . Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë <b>Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (EMIN DRAGUSHA inxh. i ndërtimtarisë)</b> . Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.

Nënkontraktimi	10.2	O E i lejohet nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe Organit mbikqyrës të caktuar nga komuna.
Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi I defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga DREJTORIA E ARSMIT.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për ndërprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit PER 80 DITE.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: <b>Plani i menaxhimit të kontratës</b> , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërbljes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi menjehere pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe paralogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	EMRI:	DJELLZA DERGUTI
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.10.2021	Data:	20.10.2021
Vula:		Vula:	

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE  
I. Renovimi i pjesëshem i objektit të Gjinnazit në Paklek të Ri

I.1. PUNËT E SHKALLEVE					
Poz.I.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
I.1.1	Demolimi i shkallëve të shkallëve në hyrje të objektit të Gjinnazit, të cilat janë me elemente të parapregaditur montazhë nga betonarmeja me dimensione 0.10x0.32x4.0(m <sup>2</sup> ) dhe janë të ankoruara në tri vende me armaturë në tra betoni. Në çmim duhet të llogaritet pastirimi i hapësirës dhe largimi i materialit dori në cepin dhe materialeve inerte në Komoran. Demolimi bëhet pasi që të pregaditen shkellese e reja në mënyrë që mos të pengohet procesi mesimor.	copë	10.0	10	10.00
I.1.2	Furnizimi me material dhe punimi i shkellese së shkallëve në hyrje të objektit të Gjinnazit me elemente të parapregaditur nga betoni i armuar me dimensione 0.10x0.32x4.0(m <sup>2</sup> ). Betoni duhet të jetë i kualitetit të lartë, të pregaditet me zhavor tri ngjyesh, me fraksione 0/16mm, gjatë betonimit të kompaktohet përmes vibrimit. Pas ngurtësimit betoni duhet të brusitet në pjesën e ballorës dhe shkellese, në mënyrë që sipërfaqja e betonit të jetë e lëmuar dhe të dekretë tokësuarë e kokrrave të agregatit ngjeshom me dyshomon para hyrjes së shkollës. Armimi i shkellese bëhet në dy zona nga 5 fije me diametër 8mm (2x5@8mm në prerje tërthore) dhe stafa e6mm pdc10cm. Pasta këto shkelle do të vendosen dhe ankorohen mbi tri trajë betoni të pjerrta që janë ekzistuese. Shkellese nuk duhet të kanë plasante.	copë	10	9	90.00
TOTAL I.1					100.00

I.2. PUNËT NË NYJE SANITARE					
Poz.I.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
I.2.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të gipsit të plastifikuar me lëshim, me trashësi t=8mm (Armstrong) dhe dimensiono 60x60cm në pllafonet e nyjeve sanitare. Pllakat duhet të jenë e klasit (A) dhe të jenë rozëstërditë ndaj lagështisë dhe mykut. Në çmim duhet të llogaritet konstruksioni me profile metalike dhe ankerat për pllafonin e lëshuar.	m <sup>2</sup>	48.96	10	489.60
I.2.1.1	Furnizimi dhe montimi i trupave për Ndajmë me LED, në formë panele me dimensione 60x60cm, me fuqi nerrqimi 40Watt, me shkallë mbrojtëse IP54	copë	24	18	432.00
I.2.2	Furnizimi me material dhe suvatimi i pllafoneve të nyjeve sanitare dori në nivel të Keramikave me një shtresë masë rrafshuese ngjës dhe një shtresë fasadë 1.5mm, si dhe ngjyrosja me ngjyrë të plastifikuar. Në çmim duhet të parashihen kënde aty ku është e nevojshme. Fillimisht duhet të bëhet çyrja e shtresës së ngjyrosjes dhe mbykurt nga sipërfaqja e pllafoneve aty ku është e nevojshme. Punimet duhet të jenë profesionale dhe sipas standardeve të aplikushme.	m <sup>2</sup>	106.5	5	532.50
I.2.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me profile PVC me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë minimum 5 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa muret e brendshme 2.5mm. Profilët PVC të dyerve duhet të përfercohen me profile metalike në formë katrorë të mbyllura me trashësi min 2mm. Hapësira brenda kornizës duhet të jetë panela pvc, me rezistencë të nevojshme nga goditjet. Në çmim duhet të llogaritet edhe demolimi i dyerve ekzistuese. Heqja e kornizës së dorës duhet të bëhet kujdesëshëm përmes prerjes pjesës pjesë, në mënyrë që mos të dëmtohet pllakat keramike nga brenda dhe gjatë jashtë. Para punimit të dyerve të reja, hapësira duhet të matet në mënyrë precize, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila në pjesën në kontakt me sipërfaqen me keramikë duhet të mbyllet me selikon të bardhë, ndërsa në kontakt me gjetin me akril. Në rast të dëmtimit të gjatë gjatë heqjes së kornizës atehere me këtë çmim duhet të parashihet edhe suvatimi dhe ngjyrosja e sipalotes së dorës. Dyert duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuara duhet të dëshmojnë me certifikatën e ataseteve dhe etiketë të produktit. Dyert duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vertotuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjaxhërt të kontratës.				
I.2.3.1	Dyer me dimensione 80x200cm	copë	16	240	3,840.00
I.2.3.2	Dyer me dimensione 70x200cm	copë	7	220	1,540.00
I.2.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve me PVC profile me trashësi 76mm. Dritaret duhet të kenë dimensiono 70x130cm, mbyllje me tri goma dhe duhet të përfercohen me profile metalike në formë të mbyllur me trashësi min. 1.5mm. Dritaret duhet të jenë të pajisur me mekanizëm dhe dorozë të kualitetit të lartë për hapje në dy drejtime. Xhami duhet të jetë dy shtresor. Në çmim duhet të llogaritet edhe demolimi i dritareve ekzistuese. Heqja e kornizës së dritarës duhet të bëhet kujdesëshëm përmes prerjes pjesës pjesë në mënyrë që mos të dëmtohet pllakat keramike nga brenda dhe fasada nga jashtë. Para punimit të dritareve të reja duhet të maten në mënyrë precize dimensionet, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila duhet të mbyllet me selikon të bardhë apo akril. Në rast të dëmtimit të pllakave apo fasadës gjatë heqjes së kornizës atehere me këtë çmim duhet të parashihet edhe përmirësimi i tyre. Dritaret duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuara duhet të dëshmojnë me certifikatën e ataseteve dhe etiketë. Dritaret duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vertotuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjaxhërt të kontratës.	copë	24.00	150	3,600.00

1.2.5	Riparimi i ventilatorve në defekt në nje sanitare S&P; TIPO: TD-500/160; V: 230/240; Hz: 50/60; ø: 50, CE, prodhim i Spanjes. Në qmim duhet të përshihet heqja e motorit dhe dy senzoreve të ventilimit ekzistues dhe zëvendesimi i tyre me të reja, deri në funksionalizimin e ventilatorve të cilët janë në defekt.	copë	5	180	900.00
TOTAL 1.2					11.334.10

I.3. Dritaret e klasave					
Poz.I.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
1.3.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritarëve me profile PVC, me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë min 7 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa murët e brondshme 2.5mm. Profilët PVC duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Xham transparent me mbushje Argoni me tri shtresa 4+16+4mm. Dritarët duhet të kenë izolim termik k=0.96/m²K, izolim akustik 46dB, mbrojtje kundër dëmtimit den në kategorinë e 3 (DIN V ENV 1627), mbrojtje kundër goditjeve me shiritat den në kategorinë C(DIN 18055) dhe zgjidhje kundër kondensimit të mbrojtura kundër paraqitjes së kondenzimit. Dritarët kanë formë trapezi, pasi që ndodhën në katin e fundit të Gjimnazit ku pilafori ka pjerrtësi. Gjersia e Dritarës është 3.65m, ndërsa lartësia në njërën anë është 1.8m, kurse në tjetrën anë është 3.10m, me gjithësi sipërfaqe 8.94m². Nga kjo sipërfaqe, një pjesë me dimensione 3.65x1.00m duhet të ketë 4 dritare të pajisur me mekanizëm dhe dorëzë të cilësive së përhapje në dy drejtime, kurse pjesa tjetër (5.29m²) duhet të jetë statike. Në çmim duhet të përfshihen edhe heqja e dritarëve ekzistues. Heqja e kornizës së dritarës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë në mënyrë që mos të dëmtohet suvatimi nga brando dhe fasada nga jashtë. Para punimit të dritarëve të reja, duhet të matën në vend dimensionet, në mënyrë që fuga me kornizës të jetë sa më e vogël, e cila përveç shkumbës duhet të mbyllet me silikon të bardhë apo akril. Në rast të dëmtimit të suvatimit apo fasadës gjatë heqjes së kornizës, atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe përmirësimi i tyre në mënyrë profesionale. Dyert duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kerkuara duhet të dëshmojnë me certifikatën e atesetave dhe etiketë të produktit. Dritarët duhet të kenë garancion se paku 10vite me dëshmi të vertetuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.	copë	16	110	1,760.00
1.3.2	Furnizimi me material, prerja dhe montimi i parapetit të dritarëve nga gur i granilit me trashësi 1cm dhe gjërsi 10 deri 12cm. Granilit duhet të jetë i kualitetit të lartë dhe duhet të ngjitet me ngjytës të bardhë, duke i dhënë ramjen e nevojshme, si dhe në pjesën e poshtme duhet të ketë pikorë. Parapeti duhet të punohet dhe vendoset sipas standardeve të aplikuar.	m	58.4	22	1,284.80
TOTAL I.3					3,044.80

I.4. Ndarja e Klasës dhe kabinetëve					
Poz.I.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
1.4.1	Dëmtimi i mureve të brondshme me blloka argjile me trashësi 25cm, pastrimi i hapësirës dhe largimi i materialit den në dëponinë e materialeve inerte në Komoran.	m²	47.3	1	47.32
1.4.2	Furnizimi me material dhe punimi i murit me trashësi 25cm me blloka argjile gysëm gjer me laç. Muri ka dimensione 7.70x2.60m dhe 1.0x2.0m, që do të shërbej për ndarje të klasës.	m²	23.02	20	460.40
1.4.3	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve me një shtresë suva të gatshme, një shtresë rrafshuese (ngjytës i bardhë) dhe dy shtresa gjet. Pas ngurtësimit sipërfaqja e gjetit duhet të rrafshohet përmes gryqes me makinë, pastaj lyhet me një shtresë baze dhe një shtresë ngjyrë e pastifikuar.	m²	46	6	276.00
1.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës nga druri MDF, me dimensione 100x205cm dhe kornizë metalike 30cm. Dera duhet të ketë dy shtresa MDF me trashësi nga 5mm, të ngjitura në kornizën nga druri i lajtshme. Dera duhet të ngjyroset me ngjyrë kafe ngjashme me dert ekzistuese.	copë	1	240	240.00
1.4.5	Furnizimi dhe montimi i mburojës së kablove me dimensione 5.5x8.5cm nga Aumin. Muroja nga alumini duhet të jetë dekorative dhe do të mbulojë kabllo që kalojnë mbi sipërfaqen e dyshtemes dhe të murit. Në çmim duhet të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kablos 3x2.5mm me gjatësi të njëjtë me mburojën.	m	70	15	1,050.00
1.4.6	Ç'vendosja e radiatorit ekzistues për 1.5m. Në çmim duhet të përfshihet, prerja e dy gypave metalik të radiatorit dhe saldimi perseri i keyra gypave pas ç'vendosjes së radiatorit, si dhe ankorimit në mur të radiatorit. Gypat metalik janë mbi sipërfaqe të murit dhe ka gjatësi të mjaftueshme të gypit, por vetëm duhet të priten dhe saldohen në anën e kundërt.	copë	1	50	50.00
TOTAL I.4					2,123.72

I.5 RIPARIMI I MBULESES SË OBJEKTIT TË GJIMNAZIT					
Poz.I.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
1.5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullikut nga Itamarine o zingetuar me trashësi t=0.55mm, me gjersë të shtrirjes 70cm. Ulluku ka formën e shkronjës "V" shtrihet përgjatë luginës së kulmit. Në çmim duhet të përfshihet edhe demtimi i ullikut ekzistues.	m²	35	6	210.00
1.5.2	Furnizimi me material dhe riparimi i mbulesës së objektit të Gjimnazit, me tregullë të modelit "kanizhas". Në çmim duhet të parashihet largimi i tregullëve të dëmtuara dhe zëvendësimi i tyre me tregullë të reja, të njofta më ato ekzistues.	copë	500	2	1,000.00
1.5.3	Furnizimi me material dhe riparimi i kulmave të mbulesës së objektit gjimnazit, me kulmar të modelit "kanizhas". Në çmim duhet të parashihet largimi i kulmave të dëmtuar dhe zëvendësimi i tyre me kulmar të ri të njëjtë me ato ekzistues.	copë	180	2.5	450.00
TOTAL I.5					1,660.00

REKAPITULLIMI	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma

I.1. PUNËT E SHKALLEVE	100.00
I.2. PUNËT NË NYJE SANITARE	11,334.10
I.3. Dritaret e klasave	3,044.80
I.4. Ndërrja e Klasës dhe kabinetave	2,123.72
I.5 RIPARIMI I MBULUESËS SE OBJEKTIT TË GJIMNAZIT	1,660.00
<b>I. Renovimi i pjesëshem i objektit të Gjimnazit në Paldek të Ri</b>	<b>18,262.62</b>

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE

II. Renovimi i pjesëshem i objektit të Qerdhes në SHFMU "ALI GASHI" Qikatovë e Re

II.1. PUNËT E ESTRIHUT DHE LAMINATIT					
Poz. II.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
II.1.1	Demolimi i shtresës së laminatit dhe shtresës të estrihut/nivelizimit, si dhe largimi i materialit në depozitë të materialeve inertë në Komoran.	m <sup>2</sup>	269.1	1	269.15
II.1.2	Furnizimi me material dhe punimi i shtresës së estrihut me trashësi mesatare 5cm dhe një shtresë termo izolim stiropar N3 në trashësi 3cm, përfshirë shiritin mbrojtës rreth mureve.	m <sup>2</sup>	269.1	3	807.45
II.1.3	Furnizimi me material dhe montimi i laminatit AC 4/32 me trashësi 10mm në dyshemenë e qerdhes. Në çmim duhet të përfshihet lasnje 6cm, folja e posqma për nxemje nëndysheme. Laminati duhet të këtë garancion nga prodhuesi të paktën 5vite. Duhat të sigurohet dëshmi për garancionin 5 vjeçar. Ngjyra dhe dizajni i laminatit caktohet nga Menaxheri i Kontratës.	m <sup>2</sup>	232.2	9	2,090.10
TOTAL II.1					3,166.70

II.2. PUNËT E NXEMJES QËNDRORE

Poz. II.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
II.2.1	Furnizimi me material dhe punimi i rrethit të nxemjes qendrore nën dysheme me gypa Alu plast ø16mm. Gypat duhet të vendosen në distancë mes vete 15cm. Në çmim duhet të përfshihet folja nga alumini dhe përforcimi i gypit qdo 40cm me kape plastike për shtrëses së stiroponit, si dhe përforcimi i rrethit gypor në nën harqe të forta me shint metalik o baskia të qelikut për pëllakës së betonit.	m <sup>2</sup>	253.4	11	2,787.39
II.2.2	Furnizimi me material dhe montimi në mur i kasetës metalike me dimensione 70x40cm për kolektorë të nxemjes qendrore. Në çmim duhet të përfshihet edhe thyja e murit për vendosjen e kasetës si dhe suvatimi i pjesës së dëmtuar rreth kasetës.	Copë	1	20	20.00
II.2.3	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit aluplast ø26mm me izolim, i cili duhet të vendoset nën-shtrësen e ostritit, duke filluar nga kasetat o koloktoreve deri te kalidaja me rryma. Në çmim duhet të përfshihet rrymi i pjesës së qe dëmtuar.	m	24	3	72.00
II.2.4	Furnizimi me material dhe montimi i koloktoreve të nxemjes qendrore nëndysheme nga materiali inox. Në çmim duhet të përfshihet edhe gjysmëlidhëset. Gjysma e koloktoreve duhet të jenë me xham.	Copë	20	20	400.00
II.2.5	Furnizimi me material dhe vendosja e kablilit 5x6mm për furnizim të kalidës me energji elektrike, o cila do të vendoset nën shtrësen o ostritit nga kutia e siguresave e deri te kalidaja elektrike. Në çmim duhet të përfshihet edhe gypit mbrojtës i kablilit për pjesën nëndysheme, ndërsa për pjesën e murit (dysheme-kuti o siguresave) duhet të përfshihet kuti mbrojtëse e kablilit nga alumini, si dhe furnizimi dhe vendosja e siguresës me fuqi përkatëse.	m	15	2	30.00
II.2.6	Furnizimi me material dhe mbushja e rrethit gypor me anti-frez të koncentruar 100% për radiatorë. Anti frezi do të shtohet në prezencën e erës me mbikëqyrës me 50% me ujë të destilluar.	Kg	75	2	150.00
II.2.7	Ventili mbushje-zbrastje 1/2	Copë	4	2.5	10.00
II.2.8	Ventili ajrosje automatike 1/2	Copë	4	3	12.00
II.2.9	Ventili Holocer 1	Copë	4	1	4.00
II.2.10	Vazhdues mes 1	Copë	2	4	8.00
II.2.11	Udhese EK 25 FJ AL	Copë	2	5	10.00
II.2.12	TE-GE 1"X1/2X1/2 FB	Copë	4	2	8.00
II.2.13	Nipel mes.1	Copë	2	4	8.00
II.2.14	Furnizimi me material dhe Montimi i kalidës elektrike 30kvv, e pajsur me mikroprocesorë, pompë elektrike dixhitale dhe oficiontë. Me muncesi programimi të punës, zgjidhje automatike të fuqisë ngrahese, të këto të integruar nën ekspandueso, ventilitin siguresues, ventilitin e ajrit, të jetë ekologjike. Në këtë çmim përfshihet edhe: Termostati i ambientit nëse nuk ka kalidaja, testimi i kalidës dhe rrethit, si dhe qdo element qe nuk është paraparë në pozicione tjera e është e nevojshme për funksionalizimin normal të sistemit të nxemjes qendrore. Kalidaja duhet të ketë garancion nga prodhuesi të paktën 2 vite. Të gjitha këto cilësi dhe garancioni duhet të dëshmonon me certifikatë përkatëse.	Copë	1	1000	1,000.00
TOTAL II.2					4,519.39

II.3. KUMA					
Poz. II.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
II.3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Klimave/Inventor për ftohje dhe ngrohje 12000BTU, Efienca A++ Kondicioneri duhet të ketë të paktën 3 vite garancion nga prodhuesi. Në çmim duhet të përfshihet edhe pjesa e jashtme edhe mbajtësit.	Copë	4	200	800.00
II.3.2	Furnizimi me material dhe montimi i kondicionerëve/inventoreve për ftohje dhe ngrohje 18000BTU A++ Kondicioneri duhet të ketë të paktën 3 vite garancion nga prodhuesi. Në çmim duhet të përfshihet edhe pjesa e jashtme edhe mbajtësit.	Copë	1	194.95	194.95
TOTAL II.3					994.95

II.4. PLLAKAT QERAMIKE NË KUZHINË					
Poz. II.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
II.4.1	Furnizimi me material dhe vëndosja e pllakave qeramike të klasit të parë, me preje laserike, të cilat do të vëndosen në muret e kuzhinës. Pllakat ngjiten me ngjites të kualitet të lartë. Paraprakisht nga murët duhet të largohen 10m2 pllaka kerkamike ekzistuese. Pastaj sipërfaqja e mureve duhet të grryhen nga gloti, i cili ka rënë në disa pjesë. Para vëndosjes së pllakave të keramikës sipërfaqja duhet të lyhet me bazë Ngjyra dhe dizajni i pllakave, si dhe ngjyra e fugave caktohet nga Menaxheri i Kontrates.	m <sup>2</sup>	31.76	9	285.86
II.4.2	Furnizimi me material dhe vëndosja e pllakave qeramike të klasit të parë, me preje laserike, të cilat do të vëndosen në dyshemet e kuzhinës. Pllakat ngjiten me ngjites të kualitet të lartë. Paraprakisht nga dyshemet duhet të largohen pllaka kerkamike ekzistuese dhe të rrafshohen dhe pastrohet sipërfaqja e dyshemes. Para vëndosjes së pllakave të keramikës sipërfaqja duhet të lyhet me bazë. Ngjyra dhe dizajni i pllakave, si dhe ngjyra e fugave caktohet nga Menaxheri i Kontrates.	m <sup>2</sup>	36.92	9	332.24
TOTAL II.4					618.10

II.5. DYERT DHE DRITARET					
Poz. II.5	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
II.5.1	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dritareve nga pvc me mekanizem cilësorë për hapje në dy drejtimet, me mbyllje me tri goma dhe dy shtresa xhami. Në çmim duhet të llogaritet ç'montimi dhe largimi i dritareve ekzistuese, si dhe vëndosja e pikoreve nga llamarinat në anën e jashtme dhe përmirsimi i pjesës së fasadës së jashtme rreth dritareve e cila dëmtohet gjatë heqjes dhe montimit të dritareve.				
II.5.1.1	70x90cm'	Copë	2	140	280.00
II.5.1.2	140x90cm'	Copë	1	140	140.00
II.5.1.3	70x55cm'	Copë	2	140	280.00
II.5.2	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dy kraheve të dërsës pvc në hyrjes të Qerzhos, me dimensione 1.80x2.10m. Profili PVC duhet të ketë trashësi 82mm, me sepaku 5 dhoma në trashësi të mureve të jashtme 2.8mm dhe mureve të brendshme 2.5mm, tri goma për mbyllje dhe dy shtresa xhami. Profilët pvc duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashai min. 2mm. Dyert duhet të jenë të pajsur me mekanizem cilësor për hapje e mbyllje.	Copë	1	120	120.00
II.5.3	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dritareve nga pvc me mekanizem cilësorë për hapje në dy drejtimet, me tri goma dhe dy shtresa xhami, në kornizat ekzistuese. Në çmim duhet të llogaritet vetom pjesa e dritareve që hapën me dimensione 60x80cm, ndërta korniza është ekzistuese.	Copë	4	120	480.00
II.5.4	Servisimi i dyerve dhe dritareve pvc të qerzhos, të cilat nuk mbyllën e hapën mirë.	komp	1	20	20.00
II.5.5	Furnizimi me material dhe montimi i xhamit dy shtresor në kornizat pvc, me dimensione 70x110cm.	Copë	1	70	70.00
TOTAL II.5					1,390.00

II.6. SUVATIMI DHE NGJYROSJA					
Poz. II.6	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
II.6.1	Furnizimi me material dhe punimi i mureve të brendshme dhe plafoneve me dy shtresa glet. Pas ngurtësimit sipërfaqja e gjetit duhet të rrafshohet përmes gryqes me makine. Paraprakisht nga sipërfaqet e mureve duhet të gryhet shtesa ekzistuese e gjetit e pastaj të trajtohen me një shtresë bazë dhe një shtresë rrafshuese (jepak i bardhë). Në çmim duhet të përfshihen edhe këndët metalike në rast nevojë. Kjo është e nevojshme në plafone dhe kuzhinës dhe në tri dhoma të femijëve ku është krijuar myku nga rrjedhja e ujit.	m <sup>2</sup>	50	4	200.00
TOTAL II.6					200.00

II.7. RIPARIMI I ULLUKUT NGA LLAMARINA					
Poz. II.7	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
II.7.1	Furnizimi me material dhe montimi i kanalit/ullukut nga llamarinë e zigtuar dhe në prapje tërthore ka formën "U" me dimensione 40x50x40cm. Ulluku do të vendoset dhe përfordhet mbi ullukun e vjetër, i cili po ashtu është nga llamarinë. Ulluku ndodhet brenda munt të atikës dhe i pranon ujërat nga mbulesa e objektit, pastaj i percjell në ulluk vertikal. Në pjesën ku do të rrapohet ulluku objekti ka formë tërthore edhe ulluku duhet të përshatet kësaj forme.	m	15	8	120.00
TOTAL II.7					120.00

REKAPITULLIMI		Shuma
Përshkrimi i pozicionit		
II.1. PUNËT E ESTRIHUT DHE LAMINATIT		3,166.70
II.2. PUNËT E NXEMJES QENDRORE		4,519.39
II.3. KLIMA		994.95
II.4. PLLAKAT QERAMIKE NË KUZHINË		618.10
II.5. DYERT DHE DRITARET		1,390.00
II.6. SUVATIMI DHE NGJYROSJA		200.00
II.7. RIPARIMI I ULLUKUT NGA LLAMARINA		120.00
II. Renovimi i pjesëshem i objektit të Qerdes në SHFMU "ALI GASHI" Qikatovë e Re		11,009.13

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
 III. Riparimi i Ullukut dhe streshes së shkollës në Shtuticë

Poz. III	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
III.1	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut horizontal me prapje tërthore në formë "U", me diametër d=120mm nga llamarinë e plastifikuar me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të këtë ramjo të mjaftueshme që të pranohet ujërat nga mbulesa prej llamarinë dhe të percjell në ullukun vertikal. Ulluku duhet të këtë ramjon e nevojshme dhe duhet të përfordhet çdo një metër. Në çmim duhet të llogaritet demolimi i ullukut ekzistues.	m	66	6	396.00
III.2	Furnizimi me material dhe mbeshjtëllja e streshes me llamarinë të të plastifikuar në formë "L" 55x25cm, me gjatësi të shtresës 70 cm dhe 80cm. Llamarina do të vendoset në streshen e kulmit e cila aktualisht është me lopen. Llamarina ngjitet me bucona në llaperit apo në trajet nga druri në streshen e kulmit.	m	72	6	432.00
III.3	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut vertikal nga llamarinë e plastifikuar me diametër d=120mm, me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të përfordhet me tulla në murin e fasces. Në këtë pozicion është parapare edhe ndërimi i dy ulluqëve (L=7m) në shkollën e Terdovcit.	m	38	6	228.00
III.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kthesave(brylave) nga llamarinë e plastifikuar për ulluket vertikal me diametër d=120mm.	copë	18	6	108.00
III.5	Riparimi i mbulesës së objektit të shkollës nga llamarinë e valezuar në këtë vend, prej të cilave ka rrjedhje të ujit gjatë reshjeve. Punë kryesat është i obliguar të kontrollojë mbulesën ekzistuese dhe të evitojë në mënyrë profesionale defektet (vimat ose hapësirat) prej nga rrjedh uji dhe deperton në hapësirat e brendshme të objektit shkollor.	Komplekt	1	50	50.00
III. Riparimi i Ullukut dhe streshes së shkollës në Shtuticë TOTALI					1,214.00

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
**IV. Riparimi i pjesëshem i shkollës në Gllanasollë**

IV.1. DËSHMEJA LINOLEUM					
Poz. IV.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
IV.1.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Linoleumit në dyshemen e kondorit të shkollës. Linoleumi duhet të ketë trashësi min. 2.5 mm. Në çmim përshihet shtresën e ngjyrit dhe lasnjë anasore. Të gjitha specifikat dhe karakteristikat teknike duhet të përkohet në natyrën e objektit. Ngjyra dhe dizajni i njëjtë më pjesën tjetër ekzistuese.	m <sup>2</sup>	114.0	6	683.87
<b>TOTAL IV.1</b>					<b>683.87</b>

IV.2. ULLUQET NGA LLAMARINA					
Poz. IV.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
IV.2.1	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut horizontal me prerje tërthore në formë "U", me diametër d=120mm nga llamarinë e plastifikuar me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të ketë ramje të mjaftueshme që të pranojë ujërat nga mbulosa prej llamarinë dhe të porëjëll në ullukun vertikal. Ulluku duhet të ketë ramjen e nevojshme dhe duhet të përforcohet çdo një metër. Në çmim duhet të llogaritet demolimi i ullukut ekzistues.	m'	11.4	5	57.00
IV.2.2	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut vertikal nga llamarinë e plastifikuar me diametër d=120mm, me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të përforcohet me tija në murin e fasadës.	m'	14	5	70.00
IV.2.3	Furnizimi me material dhe vendosja e kthesave (brinjave) nga llamarinë e plastifikuar për ulluqet vertikal me diametër d=120mm.	copë	9	5	45.00
<b>TOTAL IV.2</b>					<b>172.00</b>

IV.3. DYER DHE DRITARE						
Poz. IV.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
IV.3.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritarëve me profile PVC, me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë min 7 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa murët e brendshme 2.5mm. Profilët PVC duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Xham transparent me mbushje Argoni me tri shtresa 4+16+4mm'. Dritarët duhet të kenë izolim termik k=0.56/m <sup>2</sup> K, izolim akustik 46dB, mbrojtje kundër dëmtimit dori në kategorinë 3 (DIN V ENV 1627), mbrojtje kundër goditjeve me shiritat dori në kategorinë C(DIN 18055) dhe zgjidhje këndore të mbrojtura kundër paraqitjes së kondenzimit. Në çmim duhet të llogaritet edhe heqja e dritarëve ekzistues. Heqja e kornizës së dritarës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë në mënyrë që mos të dëmtohet suvatimi nga brenda dhe fasada nga jashtë. Para punimit të dritarëve të reja, duhet të maten në vend dimensionet, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila përveç shumës duhet të mbyllet me selikon të bardhë apo akril. Në rast të dëmtimit të suvatimit apo fasadës gjatë heqjes së kornizës, atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe përmirësimi i tyre në mënyrë profesionale. Dyert duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuesit duhet të dëshmojnë me certifikatën e ateseteve dhe etiketë të produktit. Dritarët duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vertetuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.					
IV.3.1.1	Dritarët kanë dimensione 1.80x2.10(m <sup>2</sup> ), me gjithësejt sipërfaqe 3.78m <sup>2</sup> . Nga kjo sipërfaqe, një pjesë me dimensione 1.8x1.00m duhet të ketë 2 dritare për hapje në dy drejtime me mekanizëm dhe dorëzo me cilësi të lartë, kurse pjesa tjetër prej 1.98m <sup>2</sup> duhet të jetë statike.	copë	1	600	600.00	
IV.3.1.2	Dritarët kanë dimensione 4.0x2.10(m <sup>2</sup> ). Nga kjo sipërfaqe një pjesë me dimensione 4.0x1.00m duhet të ketë 4 dritare me mekanizëm dhe dorëzo me cilësi të lartë për hapje në dy drejtime, kurse pjesa tjetër 4.0x1.10(m <sup>2</sup> ) duhet të jetë statike.	copë	1	450	450.00	
IV.3.2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me profile PVC, me trashësi 82 mm dhe dimensione 90x210cm'. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë minimum 5 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa murët e brendshme 2.5mm. Profilët PVC të dyerve duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Hapësira brenda kornizës duhet të jetë xham tre shtresor me mbushje argoni. Në çmim duhet të llogaritet edhe demolimi i dyerve ekzistues. Heqja e kornizës së derës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë, në mënyrë që mos të dëmtohet pllakat qeramike nga brenda dhe gjatë nga jashtë. Para punimit të dyerve të reja, hapësira duhet të matet në mënyrë precize, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila në pjesën në kontakt me sipërfaqen me qeramika duhet të mbyllet me selikon të bardhë, ndërsa në kontakt me gjetin me akril. Në rast të dëmtimit të gjetit gjatë heqjes së kornizës atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe suvatimi dhe ngjyrosja e shpaletës së derës. Dyert duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuesit duhet të dëshmojnë me certifikatën e ateseteve dhe etiketë të produktit. Dyert duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vertetuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.	copë	1	240	240.00	

IV.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve nga druri MDF, me dimensione 80x200cm dhe kamize 15cm. Ngjyra duhet të jetë e ngjashme me dyert tjera	copë	1	240	240.00
TOTAL IV.3					1,530.00

IV.4. PARAPETI I DRITAREVE					
Poz. IV.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
IV.4.1	Furnizimi me material, prerja dhe montimi i parapetit të dritareve nga puni i granitit me trashësi 1cm dhe gjësi b=10 - 12cm. Graniti duhet të jetë i kualitetit të lartë dhe duhet të ngjitet me ngjitas të bardhë duke i dhënë ramjen e nevojshme dhe në pjesën e poshtme duhet të këtë vijën pikore. Parapeti duhet të punohet dhe vendoset sipas standardeve të aplikuar.	m'	6	20	120.00
IV.4.2	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i parapetit të jashtëm të dritareve me llamanë të plastifikuar me gjësi rreth 15cm. Parapeti duhet të punohet dhe vendoset sipas standardeve të aplikuar.	m'	6	20	120.00
TOTAL IV.4					240.00

REKAPITULLIMI	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma
IV.1. Dyshemela Linoleum	683.87
IV.2. ULLUQET NGA LLAMARINA	172.00
IV.3. DYER DHE DRITARE	1,530.00
IV.4. PARAPETI I DRITAREVE	240.00
IV. Riparimi i pjesëshem i shkollës në Gllanasetë	2,625.87

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
V. Riparimi i pjesëshem i shkollës "Gani Sylë" në Pocklok të RI

V.1. Dyshemela Linoleum					
Poz. V.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
V.1.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemës nga Linoleumi, me trashësi 2.5 mm, përfshiro këtu edhe shtrësen e ngjitesit dhe lasnjot ansore. Te gjitha specifikat dhe karakteristikat teknike duhet të përkojnë me natyrën e objektit. Ngjyra dhe dizajni njejtë me klasën tjera. Linoleumi do të vendoset në Kllasë dhe sallën në podrum të shkollës.	m <sup>2</sup>	213.3	6.5	1,386.45
TOTAL V.1					1,386.45

V.2. PLLAKAT QERAMIKE					
Poz. V.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
V.2.1	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave prej Keramikës së klasit të parë (laserike) në muret e sallës së bodrumit me lartësi 70cm dhe kondorit të bodrumit me lartësi 50cm, me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së investitorit. Vendosija bëhet me ngjyres, në çmim të llogaritën edhe flajsnat dekorative të nevojshme në kandat e mureve dhe mbushja e fugave	m <sup>2</sup>	39.77	5.5	218.74
V.2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave prej Keramikës së klasit të parë (laserike) në dyshemenë e kondorit në hyrje të shkollës dhe kondorit të bodrumit, me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së investitorit. Vendosija bëhet me ngjyres, në çmim të llogaritën edhe flajsnat dekorative të nevojshme në kandat e mureve dhe mbushja e fugave	m <sup>2</sup>	47.511	5.5	261.31
TOTAL V.2					480.05

V.3. DYERT PVC NË BODRUM					
Poz. V.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
V.3.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i dyerve me dimensione 200x210cm, me profile nga PVC me trashësi 82 mm me 5 dhama ajri dhe mbyllje me tri goma, me përforcim me profile metalike me formë katrore të mbyllur me trashësi 2mm, dërra duhet të këtë dy krahe. Në çmim duhet të llogaritën edhe heqja e dyerve ekzistuese të cilat janë të demtuara. Para punimit të dyerve të reja duhet të matën në mënyrë precize dimensionet në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila në pjesën në kontakt me sipërfaqën me qeramika duhet të mbyllet me silikon të bardhë, ndërsa në kontakt me gjetin me akrill. Në rast të demtimit të gjetit heqjes së kornizës atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe shtatimi dhe ngjyrosja e shpaletës së dërrës. Dyeri duhet të kenë garancion se paku 5vite nga prodhuesi. Dërra do të vendoset në sallën e bodrumit	copë	1	219.3	219.30
TOTAL V.3					219.30

REKAPITULLIMI	
Përshkrimi i pozicionit	Shuma
V.1. Dyshemaja Linoleum	1,386.45
V.2. PLLAKAT QERAMIKE	480.05
V.3. DYERT PVC NË BODRUM	219.30
V. Riparimi i pjesëshem i shkollës "Gani Syta" në Paktë të Ri	2,085.80

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE  
VI. Riparimi i pjesëshem i Dritareve të Shkollës "Shote Galica" në Abril të Epërme

Poz.VI	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
VI.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve me profile PVC, me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbijlloje me liri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë min 7 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa muret e brendshme 2.5mm. Profilët PVC duhet të perforohen me profile metalike në formë katrore të mbijlura me trashësi min 2mm. Xham transparent me mbushje Argoni me tri shtresa 4+16+4mm'. Dritarët duhet të kenë izolim termik $k=0.9\text{e/m}^2\text{K}$ , izolim akustik 46dB, mbrojtje kundër dëmtimit don në kategorinë e 3 (DIN V ENV 1527), mbrojtje kundër goditjeve me shiritat deri në kategorinë C(DIN 18055) dhe zgjidhje këndore të mbrojtura kundër paraqitjes së kondenzimit. Dritarët kanë dimensione 7.20x2.25(m <sup>2</sup> )+1.20x0.70(m <sup>2</sup> ), me gjithësi sipërfaqe 17.04m <sup>2</sup> . Në këtë sipërfaqe, do të jenë 4 dritare me dimensione 1.0x1.0(m <sup>2</sup> ), të cilat duhet të pajisen me mekanizem dhe corëzë të cilësia së lartë për hapje në dy drejtime. Kurse pjesa tjetër me sipërfaqe 13.04m <sup>2</sup> duhet të jetë statike. Në çmim duhet të liqaritet edhe heqja e dritareve ekzistuese. Heqja e kornizës së dritarës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë në mënyrë që mos të dëmtohet suvatimi nga brenda dhe fasada nga jashtë. Pora punimit të dritareve të reja, duhet të matën në vend dimensionet, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila përveç shkumës duhet të mbijllojë me silikon të bardhë apo akril. Në rast të dëmtimit të suvatimit apo fasadës gjatë heqjes së kornizës, atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe përmirësimi i tyre në mënyrë profesionale. Dytë duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardëve më të lartë të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuara duhet të dëshmojnë me certifikatën e ateseteve dhe etiketë të produktit. Dritarët duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vertetuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.	copo	5	110	550.00
VI.2	Furnizimi me material, prerja dhe montimi i parapetit të dritareve nga guri i granitit me trashësi 1cm dhe gjërsi b=10 - 12cm. Graniti duhet të jetë i kualitetit të lartë dhe duhet të ngjitet me ngjilës të bardhë, duke i dhënë ramjen e nevojshme. Në pjesën e poshtme guri i granitit duhet të ketë vijën për pikore. Parapeti duhet të punohet dhe vendoset sipas standardëve të aplikuar.	m <sup>3</sup>	36	17	612.00
VI.3	Furnizimi dhe montimi i lasnjeve të linoliumit në klasë. Në çmim duhet të parashihen edhe shiresat e ngjilësit.	m <sup>2</sup>	148	2	296.00
VI. Riparimi i pjesëshem i Dritareve të Shkollës "Shote Galica" në Abril të Epërme				TOTAL	1,458.00

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
VII. Riparimi i pjesëshom i Dritareve të shkollës në Gllobar

Poz.VII	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
VII.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve me profile PVC, me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë min 7 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa muret e brendshme 2.5mm. Profilët PVC duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Xham transparent me mbushje Argoni me tri shtresa 4+16+4mm. Dritarët duhet të kenë izolim termik $k=0.96/m^2K$ , izolim akustik 45dB, mbrojtje kundër dëmtimit deri në kategorinë 3 (DIN V ENV 1627), mbrojtje kundër goditjeve me shintat deri në kategorinë C(DIN 18055) dhe zgjidhje këndore të mbrojtura kundër paraqitjes së kondenzimit. Dritarët kanë dimensione 2.0x2.0(m <sup>2</sup> ), me gjithësejt sipërfaqe 4.0m <sup>2</sup> . Në këtë sipërfaqe, do të jenë 2 dritare me dimensione 1.0x1.0(m <sup>2</sup> ), të cilat duhet të pajisen me mekanizëm dhe dorëzë të cilësisë së lartë për hapje në dy drejtime. Kurse pjesa tjetër me sipërfaqe 2.0m <sup>2</sup> duhet të jetë statike. Në çmim duhet të llogaritet edhe heqja e dritareve ekzistuese. Heqja e kornizës së dritarës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë në mënyrë që mos të dëmtohet suvatimi nga brenda dhe fasada nga jashtë. Para punimit të dritareve të reja, duhet të maten në vend dimensionet, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila përveç shumës duhet të mbyllet me silikon të bardhë apo akril. Në rast të dëmtimit të suvatimit apo fasadës gjatë heqjes së kornizës, atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe përmirësimi i tyre në mënyrë profesionale. Dytë duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardëve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuara duhet të dëshmoohen me certifikatën e ateseteve dhe etiketë të produktit. Dritarët duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vartuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.	copë	20	110	2,200.00
VII. Riparimi i pjesëshom i Dritareve të shkollës në Gllobar				TOTAL	2,200.00

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
VIII. Riparimi i Dyerve të hyrjes në SHFMU në Zabel të Uritë

Poz.VIII	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
VIII.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me profile PVC me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë minimum 5 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa muret e brendshme 2.5mm. Profilët PVC të dyerve duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Xham transparent me mbushje Argoni me tri shtresa 4+16+4mm. Dritarët duhet të kenë izolim termik $k=0.96/m^2K$ , izolim akustik 46dB, mbrojtje kundër dëmtimit deri në kategorinë 3 (DIN V ENV 1627), mbrojtje kundër goditjeve me shintat deri në kategorinë C(DIN 18055) dhe zgjidhje këndore të mbrojtura kundër paraqitjes së kondenzimit. Në çmim duhet të llogaritet edhe demolimi i dyerve ekzistuese. Heqja e kornizës së derës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesë pjesë, në mënyrë që mos të dëmtohet pllakat qeramike nga brenda dhe gjetil nga jashtë. Para punimit të dyerve të reja, hapësira duhet të matet në mënyrë precize, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila në pjesën në kontakt me sipërfaqën me qeramike duhet të mbyllet me silikon të bardhë, ndërsa në kontakt me gjetin me akril. Në rast të dëmtimit të gjetit gjatë heqjes së kornizës atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe suvatimi dhe ngjyrosja e zhapletës së derës. Dytë duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardëve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuara duhet të dëshmoohen me certifikatën e ateseteve dhe etiketë të produktit. Dytë duhet të kenë garancion se paku 10 vite me dëshmi të vartuar nga prodhuesi, e cila i dorëzohet menjëherë të kontratës.	copë	2	220	440.00
VIII.1.1	Dyer me dimensione 2.0x3.0(m <sup>2</sup> ). Kjo hapësirë, duhet të ketë dy krah me dimensione 1.0x2.0m të pajisur me mekanizëm të cilësisë së lartë për hapje. Ndërsa pjesa tjetër 2.0x1.0(m <sup>2</sup> ) statike.	copë	2	220	440.00
VIII. Riparimi i Dyerve të hyrjes në SHFMU në Zabel të Uritë				TOTAL	440.00

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE  
IX. Riparimi i pjesëshem i SHFMU në Komoran

Poz. IX	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
IX.1	Mbeshjtëllje ansore e mbulesës me lëgulla me llamarinë në formë "L" me gjësi të shtrirjes 30cm (20+10)cm, në kulmin e shkollës.	m	10	6	60.00
IX.2	Furnizimi me material dhe punimi i izimit të kullimit mbi nyjet sanitare të shkollës. Izolimi duhet të punohet me dy shtresa kondor në të nxit dhe një në të ftoht bitelit. Shtresat duhet të kenë lëvizje të paktën 10cm. Punimet duhet të kryhen sipas praktikave më të mira në Kosovë.	m <sup>2</sup>	76.8	12	921.60
IX. Riparimi i pjesëshem i SHFMU në Komoran TOTAL					981.60

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE  
X. Riparimi i pjesëshem i SHFMU në Nekoc

X.1 PUNËT E PLLAKAVE					
Poz.X.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
X.1.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të keramikë nga porcelani, me trashësi 1cm, për dyshemon dhe shkallët në hyrje të shkollës, si dhe në korridorin e klases për parafitor. Pllakat duhet të jenë me prerje laseniko me dimensioneve 30x60cm ose me të mëdha. Ngjësia i pllakave duhet të jetë i kualitetit të lartë i paraparë për ambient të jashtëm dhe i qëndrueshmë ndaj cikluesëve ngritje-shkrirje. Në çmim duhet të përfshihet laanjet, punimi i fugave dhe demolimi dhe largimi i pllakave ekzistuese.	m <sup>2</sup>	122.75	6	736.50
X.1 PUNËT E PLLAKAVE TOTAL					736.50

X.2 PUNËT E MBULESËS NGA LLAMARINA					
Poz.X.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
X.2.1	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i kanalit (ullukut) nga llamarinë e plastifikuar t=0.55mm, për mbledhjen e ujërave nga mbulesa e shkollës. Kanali ka formë "U" me dimensiona të prerjes tërthore 40x45x40cm. Kanali/ulluku duhet të vendoset dhe përforcet mbi kanal in ekzistues, i cili është po aqshu nga llamarinë, duke i dhënë pjerrtësinë e nevojshme për përcilljen e ujërave në ulluqet vertikale. Kanali shtrihet në perimetër të mbulesës, brenda murit të atikes.	m <sup>1</sup>	80	6	480.00
X.2.2	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i kanalit nga llamarinë e plastifikuar t=0.55mm, për mbledhjen e ujërave nga mbulesa e shkollës. Janë 2 kanale në formë "U" me dimensiona të prerjes tërthore 0.4x2.80x0.4(m <sup>2</sup> ) me gjatësi 9.40m dhe një kanal 0.4x1.75x0.4(m <sup>2</sup> ) me gjatësi 22m. Kanali/ulluku duhet të vendoset dhe përforcet mbi kanal in ekzistues, i cili është po aqshu nga llamarinë, duke i dhënë pjerrtësinë e nevojshme për përcilljen e ujërave në ulluqet vertikale. Llogaritja është bërë për sipërfaqen e llamarinës së nevojshme.	m <sup>2</sup>	73.84	6	443.04
X.2.3	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut vertikal nga llamarinë o plastifikuar, me diametër d=120mm, me trashësi t=0.55mm, i cili duhet të përforcet në murr o fasadës.	m <sup>1</sup>	42	6	252.00
X.2.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kthesave(brytjeve) nga llamarinë e plastifikuar për ulluqet vertikal me diametër d=120mm.	copë	6	6	36.00
X.2.5	Shpimi i pllakes beton arme, o cila ka trashësi afërsisht 1.5cm, e që ndodhet në strehën/konzollën e objektit të shkollës, brenda murit të atikes. Vrima duhet të jetë me diametër 120mm dhe do të shërbej për kalimin e ullukut vertikal të ujërave nga mbulesa.	copë	6	5	30.00
X.2 PUNËT E MBULESËS NGA LLAMARINA TOTAL					1,241.04

REKAPITULLIMI

Përshkrimi i pozicionit	Shuma
X.1 PUNËT E PLLAKAVE	736.50
X.2 PUNËT E MBULESËS NGA LLAMARINA	1,241.04
X. Riparimi i pjesëshem i SHFMU në Nekoc	1,977.54

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE  
XI. Riparimi i dyshemes në SHFMU në Nagroc

Poz.XI	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
XI.1	Furnizimi me material dhe veshja e shkallëve të shkollës me granit artificial me trashësi 1cm. Krahu i shkallëve ka gjësi maksimale 1.85m <sup>2</sup> , shkallësja 30-35cm, baloja 17cm. Në çmim duhet të përfshihet edhe demolimi i pllakave keramikë nga shkallët, si dhe formimi i bazës së përshatshme për vendosjen e granitit dhe në fund polin granitit. Të gjitha punët dhe veshja e shkallëve duhet të bëhet sipas praktikave më të mira në Kosovë.	copë	20.0	6.00	120.00
XI.2	Furnizimi me material dhe shtimi i pushimorës dhe llanjës së shkallëve me granit artificial me trashësi 1cm. Në çmim duhet të përfshihet edhe demolimi i pllakave keramikë, si dhe formimi i bazës së përshatshme për vendosjen e granitit dhe në fund polin granitit. Të gjitha punët dhe veshja e shkallëve duhet të bëhet sipas praktikave më të mira në Kosovë.	m <sup>2</sup>	9.0	6.00	54.17

XI.3	Furnizim, transporti dhe vendosja e dyshemesë nga Linoleumi me trashësi min 2.5 mm, përfshirë këtu edhe shtresën e ngjitesit dhe lasnjat ansore. Te gjitha specifikat dhe karakteristikat teknike duhet të përkojnë me natyrën e objektit. Ngjyra dhe dizajni duhet të jetë i ngjashëm me Linoleumin e klasëve. Linoleumi do të ngjitet në kondor të shkollës mbi sipërfaqën me pllaka qeramike, andaj në çmim duhet të përfshihet edhe rrafshimi i sipërfaqes së kaeramikave(fugave) me masë me bazë çimento. Përkatesisht para vendosjes së linoleumit, duhet të bëhet mbyllja e fugave të pllakave apo naj hapësirë jo të rrafshme me masë të përshtatshme, siç është ngjitesit i qeramikave i klasit të lartë apo të ngjashëm sipas kërkesës së menaxhimit të kontratës.	m <sup>2</sup>	185.9	6.00	1,115.18	
XI. Riparimi i dyshemes në SHFMU në Negroc					TOTAL	1,289.34

PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE

XII. Riparimi i pjesëshem i SHFMU në Vasilevë

XII.1 LINOLEOUMI NË DYSHEMË TË KLASEVE					
Poz.XII.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
XII.1.1	Furnizim, transporti dhe vendosja e dyshemesë nga Linoleumi, me trashësi 2.5 mm, përfshirë këtu edhe shtresën e ngjitesit dhe lasnjat ansore. Te gjitha specifikat dhe karakteristikat teknike duhet të përkojnë me natyrën e objektit. Ngjyra dhe dizajni ngjashëm me pjesën tjetër ekzistuese. Linoleumi do të vendoset në Klasë.	m <sup>2</sup>	270	11.5	3,105.00
XII.1 LINOLEOUMI NË DYSHEMË TË KLASEVE TOTAL					3,105.00
XII.2 PUNËT ULLUQEVE NGA LLAMARINA					
Poz.XII.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
XII.2.1	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut horizontal me prapje tërthore në formë "U", me diametër d=120mm nga llamarinat e plastifikuar me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të ketë ramje të mbyllur me qe të pranohet ujerat nga mbulesa prej llamarinë dhe të përhapet në ullukun vertikal. Ulluku duhet të ketë ramjen e nëvojshme dhe duhet të përforcohet çdo një metër. Në çmim duhet të llogaritet demolimi i ullukut ekzistues.	m'	76	15	1,140.00
XII.2.2	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut vertikal nga llamarinat e plastifikuar me diametër d=120mm, me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të përforcohet me tulla në murrin e faadës. Në këtë pozicion është paraparë edhe ndërimi i dy ulluqeve (L=7m') në shkollën e Terdevcit.	m'	84	14	1,176.00
XII.2.3	Furnizimi me material dhe vendosja e xthosave(brylove) nga llamarinat e plastifikuar për ulluqet vertikal me diametër d=120mm	m'	36	15	540.00
XII.2 PUNËT ULLUQEVE NGA LLAMARINA TOTAL					2,856.00

XII.3 PUNET E RIPARIMIT TË KANALIZIMIT					
Poz.XII.3	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XII.3.1	Gëmmimi i dhuratë të kategorisë së IV për hapjen e kanalit me gjërsi të nevojshme për punë dhe thëllësi dori në 3m. Fundi i kanalit duhet të ketë planifikohet me ramje 1.5% dhe të ngjeshet. Në çmim duhet të llogaritet edhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit. Gjatë mbulimit të kanalit dhe duhet të ngjeshet në shtresa. Dhuratë i topat duhet të shtrihet dhe planifikohet në luginat për rreth kanalit.	m'	25	4	100.00
XII.3.2	Furnizimi me material dhe shtrija e rorës nën dhe mbi gypin e kanalizimit	m <sup>3</sup>	6.75	60	405.00
XII.3.3	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit të brinjëzuar të kanalizimit me diametër ø250mm. Gypit duhet të kualitetit të lartë dhe duhet të ketë ramje 1.5%	m'	25	9	225.00
XII.3.4	Furnizimi me material dhe punimi i pusëve së kanalizimit me gypa betoni ø1200mm dhe thëllësi 3m. Në çmim duhet të përfshihet edhe konusi dhe kapaku nga betoni	komplekt	1	35	35.00
<b>XII.3 PUNET E RIPARIMIT TË KANALIZIMIT TOTAL</b>					<b>745.00</b>

XII.4 SIGURIA NGA ZJARRI					
Poz.XII.4	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XII.4.1	Furnizimi dhe montimi i Aparatit për fikjen e zjarrit në shkollë. Aparati duhet të ketë pluhur ABC 9Kg	copë	2	20	40.00
<b>XII.4 SIGURIA NGA ZJARRI TOTAL</b>					<b>40.00</b>

REKAPITULLIMI		Shuma
XII.1 LINOLEOUMI NË DYSHEME TË KLASËVE		3,105.00
XII.2 PUNET ULLUQVE NGA LLAMARINA		2,856.00
XII.3 PUNET E RIPARIMIT TË KANALIZIMIT		745.00
XII.4 SIGURIA NGA ZJARRI		40.00
<b>XII. Riparimi i pjesëshëm i SHFMU në Vaslevë</b>		<b>6,746.00</b>

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
XIII. Riparimi i ulluqve në SHFMU në Fushicë të Poshtme

XIII.1 PUNET E ULLUQVE NGA LLAMARINA					
Poz.XIII.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XIII.1.1	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut horizontal me prerje tërthore në formë "U", me diametër d=120mm nga llamarina e plastifikuar me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të ketë ramje të mjaftueshme që të pranohet ujërat nga mbulesa prej llamarinë dhe të përcjell në ullukun vertikal. Ulluku duhet të ketë ramjen e nevojshme dhe duhet të perforohet çdo një metër. Në çmim duhet të llogaritet demolimi i ullukut ekzistues.	m'	65.5	5	327.50
XIII.1.2	Furnizimi me material dhe montimi i ullukut vertikal nga llamarina e plastifikuar me diametër d=120mm, me trashësi t=0.55mm. Ulluku duhet të perforohet me tija në murin e fasadës. Në këtë pozicion është paraparë edhe ndrimi i dy ulluqëve (L=7m) në shkollën e Terdevcit	m'	30	6	180.00
XIII.1.3	Furnizimi me material dhe vendosja e kthesave (brinjave) nga llamarina e plastifikuar për ullugët vertikal me diametër d=120mm.	m'	21	6	126.00
<b>XIII.1 PUNET E ULLUQVE NGA LLAMARINA TOTAL</b>					<b>638.50</b>

XIII PUNET ME PLLAKA					
Poz.XIII.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XIII.2.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të keramikë nga porcelani, me trashësi 1cm, për dyshemen dhe shkallot në hyrje të shkollës. Pllakat duhet të jenë me prerje lasenike me dimensioneve 30x60cm ose me të mëdha. Ngjitesit i pllakave duhet të jetë i kualitetit të lartë i paraparë për ambient të jashtëm dhe i kondrueshëm ndaj cikluesëve ngjaje-shkrirje. Në çmim duhet të përfshihet, lasnjat dhe punimi i fugave, si dhe demolimi dhe largimi i pllakave ekzistuese.	m <sup>2</sup>	26.1	6	156.60
<b>XIII PUNET ME PLLAKA TOTAL</b>					<b>156.60</b>

REKAPITULLIMI		Shuma
XIII.1 PUNET E ULLUQVE NGA LLAMARINA		638.50
XIII PUNET ME PLLAKA		156.60
<b>XIII. Riparimi i ulluqve në SHFMU në Fushicë të Poshtme</b>		<b>795.10</b>

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
**XIV. Riparimi i pjesësdohm në SHFMU në Sankoc**

XIV.1 PUNET E DYSHEMES NGA LINOLEIUMI					
Poz.XIV.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XIV.1.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemese nga Linoleumi, me trashësi 2.5 mm, përfshiro këtu edhe shtresën e ngjitësit dhe lasnjat ansore. Të gjitha specifikat dhe karakteristikat teknike duhet të përkojnë me natyrën e objektit si dhe përzgjedhja e ngjyres dhe dizajnit do të bëhet nga Menaxheri i Projektit. Linoleumi do të vendoset në Klasë	m <sup>2</sup>	50	8	400.00
XIV.1 PUNET E DYSHEMES NGA LINOLEIUMI TOTAL					400.00

XIV.2 PUNET E DYERVE					
Poz.XIV.2	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XIV.2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerës nga druri MDF me dimensione 100x200cm	copë	1	120	120.00
XIV.2 PUNET E DYERVE TOTAL					120.00

REKAPITULLIMI		Shuma
XIV.1 PUNET E DYSHEMES NGA LINOLEIUMI		400.00
XIV.2 PUNET E DYERVE		120.00
XIV. Riparimi i pjesësdohm në SHFMU në Sankoc		520.00

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**  
**XV. Riparimi i dyerve të nryeve sanitare në SHFMU në Halli Bajraktar**

XV.1 PUNET E DYERVE					
Poz.XV.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XV.1.1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve me profile PVC me trashësi 82 mm. Profilët duhet të kenë mbyllje me tri goma, duhet të jenë të klasit (A), të kenë minimum 5 dhoma termike me trashësi min. 2.8mm të mureve të jashtme, ndërsa murat e brendshme 2.5mm. Profilët PVC të dyerve duhet të përforcohen me profile metalike në formë katrore të mbyllura me trashësi min 2mm. Hapësira brenda kornizës duhet të jetë panele pvc, me rezistencë të nevojshme nga goditjet. Në çmim duhet të logaritet edhe demolimi i dyerve ekzistuese. Heqja e kornizës së derës duhet të bëhet kujdesshëm përmes prerjes pjesës pjesë, në mënyrë që mos të dëmtohet pllakat ceramike nga brenda dhe gjetit nga jashtë. Para punimit të dyerve të reja, hapësira duhet të matet në mënyrë precize, në mënyrë që fuga rreth kornizës të jetë sa më e vogël, e cila në pjesën në kontakt me sipërfaqen me ceramika duhet të mbyllet me silikon të bardhë, ndërsa në kontakt me gjetin me akril. Në rast të dëmtimit të gjetit gjatë heqjes së kornizës atëherë me këtë çmim duhet të parashihet edhe shtatimi dhe ngjyrosja e shtatës së derës. Dyert duhet të jenë të punuara dhe montuara sipas standardeve më të larta të aplikuar në Kosovë. Cilësitë e kërkuar duhet të dëshmojnë me certifikatën e atesteve dhe etiketë të produktit. Dyert duhet të kenë garancion sa paku 10 vite me dëshmi të vertetuar nga prodhuesi, o cila i dorëzohet menaxherit të kontratës.				
	Dyer banio Pvc me dim. 90x200 cm.	copë	2	150	300
	Vatëm krahu i derës pvc me dim. 70x195 cm, në kornizën ekzistuese.	copë	12	70	840
XV. Riparimi i dyerve të nryeve sanitare në SHFMU në Halli Bajraktar					1,140.00

**PARAMASA PËR KRYERJEN E PUNËVE**

XVI. TRUPAT NDIQUES NË SHKOLLA					
Poz.XVI	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
XVI.1	Furnizimi dhe montimi i trupave për ndriçim me LED, në formë panele me dimensione 60x50cm, me kornize alumini, me fuqi ndriçimi 50W, me shkallë mbrojtjeje IP54. Në çmim duhet të përfshihet të gjitha elementet dhe montimi në shkollë të ndryshme të komunës së Drenasit	copë	149	15	2,235.00
XVI. TRUPAT NDIQUES NË SHKOLLA TOTAL					2,235.00

REKAPITULLIMI

Përshkrimi i pozicionit	Shuma
I. Rencovimi i pjeseshem i objektit te Gjmnazit ne Pakek te Ri	18.262.62
II. Rencovimi i pjeseshem i objektit te Qerdhes ne SHFMU "ALI GASHI" Qikatove e Re	11.009.13
III. Riparimi i Ullikut dhe strehes se shkolles ne Shtulice	1.214.00
IV. Riparimi i pjeseshem i shkolles ne Glanasete	2.625.87
V. Riparimi i pjeseshem i shkolles "Gani Syfa" ne Pakek te Ri	2.085.80
VI. Riparimi i pjeseshem i Dritareve te Shkolles "Shote Galica" ne Abri te Epërme	1.458.00
VII. Riparimi i pjeseshem i Dritareve te shkolles ne Glibar	2.200.00
VIII. Riparimi i Dyerve te hyrjes ne SHFMU ne Zabel te Uite	440.00
IX. Riparimi i pjeseshem i SHFMU ne Komoran	981.60
X. Riparimi i pjeseshem i SHFMU ne Nekoc	1.977.54
XI. Riparimi i dyshemes ne SHFMU ne Nogroc	1.289.34
XII. Riparimi i pjeseshem i SHFMU ne Vasileve	6.766.00
XIII. Riparimi i ulluave ne SHFMU ne Fushice te Poshtme	795.10
XIV. Riparimi i pjeseshem ne SHFMU ne Sankoc	520.00
XV. Riparimi i cyerve te nyyeve sanitare ne SHFMU ne Halli Bajraktar	1.140.00
XVI. TRUPAT NDIQUES NE SHKOLLA	2.235.00
TOTALI ME TVSH	55.000.00

VERITETE: verifikoni ne menyre manuale perlogaditen autometike

Plani dinamik perzhine perulden prej 40 dite pune. Ne llagari hyn te gjitha taksat dhe obligimet ndaj shtetit. Per adre pozicion parashitet furnizimi me material dhe vuje ne veper sipas standardeve me te mira te Aplikuara ne Kosove. Menaxheri i kontrates ne rast te paraaltes se nevojës mund te kerkole një sasi me pak ose me shume te shërbimeve se sositë e përcaktuara.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	
Emri dhe mbiemri i perfaqsesit te O.E	
Nënskrimi:	
Data:	
vula :	

