



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
*Qeveria - Vlada - Government*  
**Komuna e Drenasit**  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e prokurimit



**ANEKS KONTRATË**

**PUNË- SHITESË : LOT I REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUERA NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë**

, Datë 15.11.2021. , Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-19-123-525, Nr. i Arkivit: 02-400- 58795

**ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË**

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GEZIM HAJDINI**, Zyrtar i Prokurimit ( më tutje “Punëdhënës”)

2. **Bujar Shabani B.I., -FERZAJ**, përfaqësuar nga **BUJARE SHABANI**, Drejtor (më tutje “Kontraktues”). Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve : **LOT I REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUERA NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë** të datës 23.09.2021 me nr. identifikues 611-21-084-521 , Shuma = 196 305,00 € (dhe kontrata e përmendur **është duke u përmbushur**. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin **kontratë shtesë** për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **LOT I REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUERA NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë NR: 611-21-123--525**. Kontraktuesi do të kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **LOT I REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE TE ASFALTUERA NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë**, që është pjesë e këtij aneksi.

**ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:**

- Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e furnizimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i furnizimeve shtesë që duhet të kryhen është: **19,118.50 € (nëntëzmbdhjetëmijë e Njërqindë e Tetëmbdhjetë euro e 50 cent )**.
- Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
  - Kontrata bazë
  - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe paralogaria e këtij aneksi)
- Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
- Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me **15.11.2021**

**SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :**

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	Emri:	BUJAR SHABANI
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.11.2021	Data:	15.11.2021
Vula:			

LLOT-1-					
PARAMASA DHE PARALLOGORIA PËR NDËRTIMIN E RRUGEVE LOKALE - PROJEKT DY VJEÇAR					
SEGMENTI II- REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE TË ASFALTUARA NË KOMUNËN E DRENASIT					
Përshkrimi i aktiviteteve			RRUGET LOKALE TE LAGJEVE		
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>RRUGA</b>					
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Segmenti 2 ; L= 600.0m' B= 4.0m' Shtresa e asfaltit AB16.Bankinat 2*0.50m'.	m'	600.00	0.10 €	60.00 €
1.2	Prerja e asfaltit me makine ( share asfalti ) si dhe lyreja me emulzion në pjesët ku lidhen shtresat e asfaltit.	m'	100.00	1.00 €	100.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>160.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Germimi I dheut kategoria III-IV dhe Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike.	m'	600.00	0.20 €	120.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>120.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10.0 cm.Ne llogari hyn dhe ujitja e ujit me cisterne.	m³	360.00	6.00 €	2,160.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm.dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	100.00	5.00 €	500.00 €
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB16 ,në trashësi t= 8cm. Prova Marshall test.	m²	2,470.00	6.55 €	16,178.50 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>18,838.50 €</b>
<b>REKAPITULLIM I</b>					
Nr. R.	Pozicioni				<b>VLERA (Euro)</b>
1	I PUNËT PARAPRAKE				160.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT				120.00 €
3	III MBISTRUKTURA				18,838.50 €
<b>TOTALI I</b>					<b>19,118.50 €</b>
<b>REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM</b>					
2	<b>SEGMENTI II- REHABILITIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE TË ASFALTUARA NË KOMUNËN E</b>				<b>19,118.50 €</b>
<b>TOTALI I PËRGJITHSHËM</b>					<b>19,118.50 €</b>

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)	
Emri i OE:	NPSH BAGERI
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	Bujar Shabani
Nënshkrimi:	
Data:	29.10.2021
vula ;	
Plani dinamik përfshin periudhën prej 20 ditë pune për vitin 2021	

Te gjitha punet duhen të kryhen sipas ligjit të ndërtimit dhe normave teknike në fuqi të aplikueshme në Kosovë si dhe për çdo pozicion obligohet punëkryesi të sjell atëstet certifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa here që kërkon organi mbikqyres-menaxheri i projektit dhe janë të cekura në kontratën. Po ashtu për të gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja në veper si dhe për çdo demtim të instalimeve nëntoklore është i obliguar të riparojë dhe të kthejë në gjendjen e mëparshme, kontraktori i punimeve.