



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRATË

PUNË- SHITESË : LOT II NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë , Datë 24.11.2021. , Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-21-124-525, Nr. i Arkivit: 02-400-60632

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GEZIM HAJDINI, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. LABINOT KRASNIQI B.I., -FERZAJ, përfaqësuar nga LABINOT KRASNIQI, Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :: **LOT II NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë** të datës 23.09.2021 me nr. identifikues 611-21-029-521 , Shuma = 141,289.00 € (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: **LOT II NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë NR: 611-21-124--525**. Kontraktuesi do të kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: **LOT II NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENAS-IT Projekt dy vjeçarë**, që është pjesë e këtij aneksi.
ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e furnizimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i furnizimeve shtesë që duhet të kryhen është: **13,626.00 € Trembdhjetëmijë e Gjashtëqindë e Njëzetë e Gjashtë euro e** .
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtij aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneksi Kontrata hynë në fuqi nga me 25.11.2021

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	Emri:	LABINOT KRASNIQI
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Data:	24.11.2021	Data:	24.11.2021
Vula:		Vula:	

Aneks Kontrata NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENASIT					
PARAMASA DHE PARALLOGORIA NDRIQIMI PUBLIK NE KOMUNEN E DRENASIT					
LLOT 2-PUN SHITES					
Nr.	PËRSHKRIMI	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Total:
Zgjerimi i linjës së ndriçimit publikë me LED llamba - Ne shtylla Betoni					
8	<p>Furnizimi me kuadër kryesor shpërndarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të dhura -komplet (për ndriçim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapiruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65,me profile te presuara dhe kapakë të lyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin.</p> <p>Orëmani duhet të ketë skemen njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashtë.</p> <p>Njehësorë elektrikë 1 copë</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndërprerës AS-L5/160 A 1 • Mikrondërpresë /A 1 • Poç fluroshent 1x18w me baze 1 • Priz OG 16 A 1 • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 • Ndërprerës lipi GS-16-66 U 1 <p>Sig. Tripolare automatike /A te vendosura ne kufi 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • siguresa complete 3 ORS • siguresa 9 patron /A • Siguresa njëpolare automatike 10-16A schneider 6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 160 ose 100A 3 • Ndërprerësi automatik/A, 1-0-2 1 <p>Komplet me shtrëngues dhe material tjetër si dhe skema njëpoleshe e vendosur brenda dhe numri i ormanit i vendosur jasht si dhe shenja e rrezikut Çdo orman i ndriçimit duhet ti ketë 3 dalje ,qelës trekëndësh si dhe paisjet duhet të vendosen sipas paisjeve të gjendjes ekzistuese të ormanëve të ri.</p>	copë	6.00	120	720.00 €
14	Porosia furnizimi dhe montimi i shiritit të metalët (Fe-Zn) me vrima për bulona M-6&M-8 për përforcim të trupave ndriçues (kokave ndriçuese) në shtylla të betonit.	copë	180.00	0.3	54.00 €
15	Furnizimi ,transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP-Y <u>3x2.50mm²</u> të vendosura në shtylla të drurit dhe betonit 0.8 m për një trup ndriçues .	m'	360.00	0.55	198.00 €
16	Furnizimi ,transporti dhe montimi i klemeve izoluese, [Al]16-95/1.5-10 mm ² [Cu] ,2copë për një shtyllë. (sipas skicës).	copë	360.00	0.5	180.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i unazave (Qafore) rreth shtyllave (të betonit dhe drurit) për përforcimin dhe mvarje te kablilit ndriçues (Skica).	copë	180.00	2	360.00 €

18	Furnizimi dhe montimi i Mbjateseve te kabllit -tërheqës të kabllit gërshetë me seksion 2x16 mm ² (Skica).	copë	360.00	0.65	234.00 €
20	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: Trupi ndriqes - Llamba komplet kompakte e LED teknologjisë • Drtiverin e trupit ndriqes LCU-Light control unit me dimming - un 0% - 100% • Me dimming-un e integruar ku të ketë mundësi programimin për dimming më pesë(5) kohë të ndryshme në varësi të kërkesës. • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 100 000 (h) • Efikasitet të ndriqeshmërisë: ≥140 lm/W Në 100 000 (h/punë) të LED-it : L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garancioni: ≥ 2vite Llamba komplet kompakte e LED tekno.me fuqi 60 W .	copë	180.00	60	10,800.00 €
21	Lira në formë harku me kand 115 shkall, fi 60mm me gjatësi totale 1m, për vendosje të trupit ndriqes LED, për tu montuar në shtylla të drurit dhe të betonit.	copë	180.00	6	1,080.00 €
					13,626.00 €
O.E. Duhet te kete parasyesh se per te gjitha pozicionet parashifen furnizimi me material montimi dhe vurja ne veper si dhe testimi i tij.					
REKAPITULLIM I NDRIQIMI PUBLIK					
1	Zgjerimi i linjës së ndriqimit publikë me LED llamba - Ne shtylla betoni				13,626.00 €

Plani dinamik kohor 15 dite pune.

