



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRATË

PUNË- SHITESË : **Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gllanasell dhe Godanc -projekt dy vjecarë**
, Datë 13.04.2022. , Nr. i Prokurimit: ME NR: 611-22-023-525, Nr. i Arkivit: 02-400- 15976

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GEZIM HAJDINI**, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. **VALDRINI SHPK.**, -DRENAS, përfaqësuar nga **QENDRIM KURRUMELI**, Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve : : **LOT I Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gllanasell dhe Godanc -projekt dy vjecarë** të datës 28.07.2021 me nr. identifikues 611-21-2842-521/C447 , Shuma = 124,452.00€ (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punekryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: : **Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gllanasell dhe Godanc -projekt dy vjecarë me NR: 611-22-023--525**. Kontraktuesi do ti kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: : **Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gllanasell dhe Godanc -projekt dy vjecarë**, që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e furnizimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i furnizimeve shtesë që duhet të kryhen është: **12,283.15.00 € Dymbdhjetë mijë e Dyqindë e Tetëdhjetë e Tre euro e 15 cent**).
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtijë aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 14.04.2022

SI DËSHMI E KËSAJ PALET KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	Emri:	QENDRIM KURRUMELI
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.04.2022	Data:	13.04.2022
Vula:		Vula:	



Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **101546**

Për Komuna Glogoc

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të Valdrini SH.P.K.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Lot 1- Aneks Asfaltimi i rruges ne fshatrat Gllanasell dhe Godanc -projekt dy vjecar**

Nr. prokurimit: 611-22-2783-5-2-5 , Nr. brendshëm: 611-22-023-525

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **1,228.40€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **1,228.40€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 100 ditë kalendarike prej **13.04.2022** deri më **22.07.2022**

Data lëshimit: 13.04.2022

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



LOT I Asfaltimi i rrugëve në fshatin GLLANASELLË - PUNËT SHITESË

Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë

ASFALTIMI I RRUGËS LOKALE NË GLLANASELL

1.PUNËT PARAPRAKE NË TEREN

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1	Mobilizimi i ndermajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit : Te dhënat: bankinat 2 x 0.50m'. Poashtu te gjitha segmentet llogariten me prerje,lyerje me emolzion dhe zgjerime ne kyaje ne asfaltin kryesor. 1.Rr. Ahmet Nika L ₁ =37 m' ; b=3.0 m'(Asf) baza e rruges B=4.0m' 2.Rr. Hasim Nika L ₂ =95 m' ; ne zhavor baza e rruges B=4.0m' 3.Rr. Behram Nika L ₃ =40 m' ; b=3.0 m'(Asf) baza e rruges B=4.0m' 4.Rr. Lulzim Nika L ₄ =10 m' ; b=4.0 m'(Asf) baza e rruges B=5.0m' 5.Rr. Avni Nika L ₅ =50 m' ; b=3.0 m'(Asf) baza e rruges B=4.0m' 6.Lagjia Kurrumeli L ₆ =145m' ;b=3.0m'(asf) , baza e rruges B=5.0m 7.Murat Nika L ₇ =3.0 ;b=4(asf) , baza e rruges B=5.0m 7.Lagjia Karaqica L ₈ =45m' ;b=4(asf) , baza e rruges B=5.0m	m'	425.00	0.10	42.50
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	425.00	0.05	21.25
1	Pastrimi i ternit largimi i drunjeve shkurreve dhe gjesendet e tjera qe e pengojne ne ekzekutimin e rruges bartja e materialit deri ne deponin me te afert.	m'	425.00	0.20	85.00
				Totali 1:	148.75
2.PUNËT E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2	Germimi I dheut te kategoris se III- IV dhe V me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km në thellësi mesatare h= 30 ~40 cm në trasë.Të gjitha demtimet e instalimeve gjatë punimeve,punëkryesi është I obliguar të kthejë në gjëndje të mëparshme.	m ³	340.00	1.00	340.00
2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi.Atestet e matjeve të ofrohen atëherë kur I kërkon mënaxheri I kontratës.	m ²	1,487.50	1.00	1,487.50
				Totali 2 :	1,827.50

3.HAPJA E KANALEVE GJATESORE PER LARGIMIN E UJRAVE ATMOSFERIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3	Gërmimi i kanaleve me dimensione (40*50*100 cm) ne form trapezi dhe largimi i materialit deri në deponi.Të llogaritet se pjesa ku do të hapet kanali kullues do të pastrohet gardhi ekzistues me të gjitha pjesët drunore ku është e nevojshme që kanalet te hapen sipas standardeve.	m'	425.00	0.05	21.25
Totali 3 :					21.25

4.PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave HDPE Ø315mm SN8 per kyqje në pjesët nga pronat private ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse.	m'	10.00	1.00 €	10.00
Totali 4 :					10.00

5.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-150 mm të gurëthyesit, me trashësi t=30cm-40cm,(Ms=500kg/cm ²) .Atestet e matjeve të ofrohen atëherë kur I kërkon mënaxheri I kontratës.	m ³	454.00	1.00	454.00
5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizueseme material guror që e plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63 mm, me trashësi t=20cm,në gjendje të ngjesur,(Ms=700kg/cm ²)	m ³	340.00	5.00	1,700.00
5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10 cm, në gjendje të ngjesur, Ms=800kg/cm ²	m ³	170.00	5.00	850.00
5	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurethyesit fraksion 0-31.5 mm nivelizimi dhe ngjeshja per materialin e bankinave ne te dy anet e rruges ne gjeresi (2 x 0.75 cm) dhe ramje 4%.	m ³	42.50	1.50	63.65
Totali 5 :					3,067.65

6.PUNËT E ASFALTIT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
6	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej f=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	1,060.00	6.80	7,208.00
				Totali 6 :	7,208.00
ASFALTIMIT TË RRUGËVE NË GLLANASELLË-Lagja Kurrumeli					
I	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				148.75
II	PUNËT E DHEUT				1,827.50
III	HAPJA E KANALEVE GJATESORE PER LARGIMIN E UJRAVE ATMOSFERIKE				21.25
IV	PUNIMI I TUBAVE ATMOSFERIK				10.00
V	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)				3,067.65
VI	PUNËT E ASFALTIT				7,208.00
				TOTALI I :	12,283.15
Plani dinamik kohor 25 dite pune					

Te gjitha punet duhen te kryhen sipas ligjit te ndertimit dhe normave teknike ne fuqi te aplikueshme ne Kosove si dhe per qdo pozicion obligohet punekryesi te sjelli atestet çertifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa here qe kerkon organi mbikqyres-menaxheri i projektit dhe jane te cekura ne kontraten.Po ashtu per te gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja ne veper si dhe per qdo demtim te instalimeve nentoksores eshte i obliguar ti riparoje dhe ti kthej ne gjendjen e meparshme.

Mbikqyres i drejtperdrejt i menaxherit te kontrates: _____

OE i kontraktuar:

Menaxheri i kontrates: _____

Data: 09.03.2022