



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-22-3059-5-2-1/C545



KONTRATË PUNE

KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: Kanalizimet e ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasin I,II,III dhe IV, Komoran I,II,III dhe IV, Sankoc Fushtic Eperme dhe e Ulet, Korrotic e Ulet ,Eperme Poklek i Ri dhe Vjeter, Dobroshec Qikatove e Vjeter, Abri Eperme Terdec, Gllanaselle dhe Godanc, Gradicë,Likoshan, Llapushnik,Poterk dhe Vukovc, Nekoc,Kishnarek, Baicë,Krajkovë Damanek dhe Shtrubullojë, Terstenik I dhe II dhe Gllobar, Shtutice Verbovc dhe Polluzhe, Arllat Negroc Gjergjic dhe Bytyq - Projekt dy vjeçar

Numri identifikues: 611-22-025-521 Datë 14.06.2022

Nr. i arkivit: 400-27503

NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GEZIM HAJDINI, Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
2. Gr i OE LIMITPROJECT SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K-Gllogoc, përfaqësuar nga: LULZIM ZARAJ - Drejtor (me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e punëve nga Kontraktuesi në vijim: : **Kanalizimet e ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasin I,II,III dhe IV, Komoran I,II,III dhe IV, Sankoc Fushtic Eperme dhe e Ulet, Korrotic e Ulet ,Eperme Poklek i Ri dhe Vjeter, Dobroshec Qikatove e Vjeter, Abri Eperme Terdec, Gllanaselle dhe Godanc, Gradicë,Likoshan, Llapushnik,Poterk dhe Vukovc, Nekoc,Kishnarek, Baicë,Krajkovë Damanek dhe Shtrubullojë, Terstenik I dhe II dhe Gllobar, Shtutice Verbovc dhe Polluzhe, Arllat Negroc Gjergjic dhe Bytyq - Projekt dy vjeçar**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar]

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë **Ne fshatrat e Komunes se Drenasit**

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Ne fshatrat e Komunes se Drenasit.**

2.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së

Tenderit.

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = 246 937,00 €; [DYqinde e Katerëdhjetë e Gjashtëmije e Nentëqinde e Tridhjetë Euro]

NENI 4

RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhë [Angleze] [Shqipe] [Serbe]¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

PIESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruarra dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

NENI 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi

konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

NENI 7

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund te caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

NENI 11

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t' i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

NENI 12

Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t' i evitoj menjëherë dhe do t' i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

NENI 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

NENI 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

NENI 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

NENI 17 **Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

NENI 19 **Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

NENI 20 **Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

NENI 21

Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumata totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

NENI 22

Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

NENI 23

Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

NENI 24

Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftojë Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryejë të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshojë Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të japë instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vendpunimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

NENI 25

Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikojë cilëndo pagesë finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendosë mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshojë certifikatën mbi pagesën.

NENI 26

Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

NENI 27

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

NENI 29

Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

NENI 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

NENI 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

NENI 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
-------------------------------------	---

Përshkrimi i nenit	Neni . Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur		Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit		Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhuruar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (SABIT BYTYQI) inxh. i ndërtimtarisë- Drejtimi i Hidros). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vend punishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	OE i lejohej nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe Organit mbikqyrës të caktuar nga komuna.
Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite 10% E VLERES SE KONTRATES.

Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për INFRASTRUKTUR PUBLIKE.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2023
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.


Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkuara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkuara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi 3 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	EMRI:	LULZIM ZARAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.2022	Data:	15/06/2022
Vula:		Vula:	

Kanalizimet e ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasin I,II,III dhe IV, Komoran I,II,III dhe IV, Sankoc Fushtic Eperme dhe e Ulet, Korrotic e Ulet ,Eperme Poklek I Ri dhe Vjeter, Dobroshec Qikatove e Vjeter, Abri Eperme Terdec, Gilanaselle dhe Godanc, Gradicë,Likoshan, Llapushnik,Poterk dhe Vukovc, Nekoc,Kishnarek, Baicë,Krajkovë Damaneq dhe ShtrubulloVë, Terstenik I dhe II dhe Glibar, Shtutice Verbovc dhe Polluzhe, Arlat Negroc Gjergjic dhe Bytyq - Projekt dy vjeçar

Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferike në Drenas I II III dhe IV L=1,500.00 m'					
PARAMASA DHE PARALOGORIA					
1.PUNET GJEODOZIKE					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkrahshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Mafjet gjeodezike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodezike (kuotave)në teren dhe inqizimi i rrejtësi dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës,dhe bartja e makinerive ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundimit te punimeve te beje inqizimin gjeodezik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike.Vrejtje:Inqizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kopat dhe në fund të gypit në çdo puselë.Gjeodezi të jetë i punisshëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formatin shapetile 3 kopje fizike dhe 1 elektronik)	m'	1,200.0	1.53 €	1,836.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dje ngarkimi i tyre ne depanti ne largesi deri ne 3.0km.	m'	1,200.0	0.05 €	60.00 €
1.4	Largimi i ujrave nentoksore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentoksore (kalbbaleve elektrike, gypa te ujsjellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,200.0	0.05 €	60.00 €
totali : 1 :					4,089.00 €
2.PUNET E DHEUT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brekoc pjesa ku do të vendoset gypi i kanalizimit. Vrejtjesigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi,si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,200.0	0.05 €	60.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar.Llogaria në m².	m²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjat gjithë gjatësis dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m³	130.0	0.60 €	78.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjat gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen ateslet e gypave.	m'	150.0	1.00 €	150.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen ateslet e gypave.	m'	200.0	1.10 €	220.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen ateslet e gypave.	m'	250.0	12.00 €	3,000.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen ateslet e gypave.	m'	350.0	2.90 €	1,015.00 €
2.9	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 400mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen ateslet e gypave.	m'	250.0	3.00 €	750.00 €
2.1	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbullimin e tërësisë të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m³	1,050.0	0.40 €	420.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësën e sipërme të gypit.Shiriti duhet te këtë të shenuar "Kujdes Gyp Kanalizimit"	m'	1,200.0	0.10 €	120.00 €



2.12	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
Totali : 2 :					6,117.00 €

3. PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë .Vrejthe të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë .Vrejthe të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente të parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë. Vrejthe të sjellen atëstet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakëve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	43.0	2.00 €	86.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallëve nga materiali prej çeliku M18mm në gjatësi 30.0cm si dhe ankorimi i tyre në beton. Ku ankorimi i tyre të bëhet me ankora të posaçëm dhe montimi i tyre me fjalë laq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armature rrjete Ø8mm 15° 15 cm rrjete, dimensionit i kapakut të fundit (fundi i pusëtës) me dim (1.2x1.2m) trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kincitës së pusëtës duke i dhënë ramjen e duhur dhe lamurjen deri në shkëlqim. Llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
Totali : 3 :					570.50 €

4. PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m ²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
4.2	Klimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m ²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
4.3	Depertimi i rruges me gyp të çelikut si dhe vendosja e gypit të çelikut në rrugë Ø 315mm, më të gjitha pjesët fazonike. Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostradën apo hakurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m me kapese në bulona ose me armaturë Ø6mm dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndëshi (40°40 cm) dhe pastaj të betonohet (kjo caktohet nga menaxheri i kontratës). Ndërsa në pjesët ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit të çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi (40°40cm) betonimi i tij përgjatë pjesës ku kalon në lum dhe 2 metra me larg në të dy anët. Në çmim janë llogoritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m ²	40.0	2.00 €	80.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm për pjesën ku kalon neper rrugë rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim janë llogoritur furnizimi bartja shirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	400	0.20 €	80.00 €
4.5	Demonimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe klimi i tyre në gjëndjen e meparshme. Furnizimi me material asfalti ose kubezave, në çmim janë llogoritur prerja e asfaltit, lyerja me emulsion, furnizimi bartja shirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	250	0.20 €	50.00 €
Totali : 4 :					330.00 €

REKAPITULLIMI I (Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferike në Drenas I II III dhe IV)


I	1. PUNËT GJEODOZIKE	4,089.00 €
II	2. PUNËT E DHEUT	6,117.00 €
III	3. PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	570.50 €
IV	4. PUNËT TJERA	330.00 €
V	5. TOTALI	11,106.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza në Komoran I, II, III dhe IV L=1,500.00 m²

PARAMASA DHE PËRALLOGORIA

1. PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përplimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeodozike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodozike (kuotave) në terren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorezimi i dokumentacionit përkohës, dhe bartja e makinerve në terren për aktivitet të punimeve. Vrejthe: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundimit të punimeve të bëjë inqizimin gjeodozik të ekzekutimit të punimeve me koordinatë x,y,z dhe ta dorëzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejthe: Inqizimi gjeodozik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusëtë. Gjeodeli të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (në formatin shapafille 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m ²	1,200.0	1.53 €	1,836.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dhe ngarkimi i tyre në deponi në largësi deri në 3.0km.	m ²	1,200.0	0.50 €	600.00 €




1.4	Largimi i ujrave nentoklore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentoklore (kalaboleve elektrike, gypa te ujesellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m ¹	1,200.0	0.05 €	60.00 €
			totali : 1 :		4,629.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m deri në thellësinë 3.50m dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ka da të vendost gypi i kanalizimit. Vrejtesigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesori dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m ¹	1,200.0	0.05 €	60.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar.Llogaria në m ² .	m ²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
2.3	Shturvoja e rrësës përgjatë gjithë gjatësisë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rrëzë ku trashësia e rrësës të jetë minimum 10.0cm'.Vrejteje: Fraksioni 0-16mm ¹ .	m ³	130.0	0.60 €	78.00 €
2.4	Shturvoja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'.Vrejteje: Fraksioni 0-31.5mm ¹ .	m ³	190.0	0.20 €	38.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shturvoja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuare depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejteje te sjellen atestet e gypave.	m ¹	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shturvoja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuare depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejteje te sjellen atestet e gypave.	m ¹	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shturvoja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuare depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejteje te sjellen atestet e gypave.	m ¹	450.0	12.00 €	5,400.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shturvoja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuare depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejteje te sjellen atestet e gypave.	m ¹	250.0	2.90 €	725.00 €
2.9	Furnizimi me material dhe shturvoja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 400mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuare depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejteje te sjellen atestet e gypave.	m ¹	300.0	3.00 €	900.00 €
2.1	Mbulimi me rrëzë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësisëm të gypit me rrëzë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejteje: Fraksioni 0-16 mm ¹ .	m ³	900.0	0.40 €	360.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paratrajnues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm mbi shtrësën e sipërme të gypit.Shiriti duhet te këtë të shenuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m ¹	1,200.0	0.10 €	120.00 €
2.12	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse per sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
			totali : 2 :		8,151.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TE TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejteje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejteje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i kanuseve të betonit Ø 800/600 mm nga betoni i parafabrikuar.C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë.Vrejteje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuare,me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkatve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaqëm dhe montimi i tyre me fagol llaç çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €



3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armaturë rrjete Ø8mm- 15*15 cm rrjete, dimensioi i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2m) trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i lineës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim.Llogaria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
			totali : 3 :		564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit.	m ²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjëndjen e mëparshme.	m ²	1,200.0	0.05 €	60.00 €
4.3	Dopartimi i rruges me gyp te çelikut si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm ² , në te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën parforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m ² me kapese ne bulona ose me armaturë Ø8mm ² dhe postaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm ²)dhe postaj të betonohet(Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates).Ndërsa në pjeset ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe postaj kallupimi(40*40cm ²) betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne lum dhe 2 metro me larg në të dy anët .Në çmim janë llogoritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m ²	40.0	2.00 €	80.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm ² per pjesen ka kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fokal neper keto fshatra ne çmim jane llogoritur furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	300	0.20 €	60.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalt ose kubezave,ne çmim jane llogoritur prerja e asfaltit,lyerja me emulzion, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm ² dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	200	0.20 €	40.00 €
					300.00

REKAPITULLIMI II (Kanalizimi i ujërave të zeza Kamoran I II III dhe IV)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE				4,629.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT				8,151.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE				564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA				300.00 €
V	5.TOTALI				13,644.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Sanko, Fushticë e Eperme dhe e Ulët L=1,500.00 m²


PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përplimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeodolke shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodolke (kuotave)në teren dhe inqizimi i rrjetit,si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkatës,dhe bartja e maknervie ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundimit të punimeve te beje inqizimin gjeodolke te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike.Vrejtje:Inqizimi gjeodolke për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë.Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formalin shapefite 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m ²	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dhe ngarkimi i tyre ne deponi ne largesi deri ne 3.0km.	m ²	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentoksore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentoksore (kalbboleve elektrike, gypa te ujsjellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
			totali : 1 :		5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m ² deri në thellësinë 3.50m ² dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodolke sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ku do të vendoset gypit i kanalizimit. Vrejtje:sigurimin nga shembja duhet te bëjë punëkryerës,si dhe në llogari të përfshihet edhe nbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas përtësës së projektuar.Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm ² duke i japur edhe ramjen sipas projektit, dhe pikave gjeodolke.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm ² .Vrejtje: Fraksioni 0-16mm ² .	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm ² duke i japur edhe ramjen sipas projektit, dhe pikave gjeodolke.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm ² .Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm ² .	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen alestet e gypave.	m ²	100.0	1.00 €	100.00 €



2.6	Furnizimi me material dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen alestet e gypave.	m'	300.0	1.10 €	330.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen alestet e gypave.	m'	550.0	12.00 €	6,600.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen alestet e gypave.	m'	550.0	2.90 €	1,595.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anosh gypit. Vrejthe: Fraksioni 0-16 mm'.	m³	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit parolajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësën e sipërme të gypit.Shiriti duhet te këtë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.1.1	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse per sigurimin e kanalit nga shembja e dhevit.	m²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					9,579.00 €

3.PUNET E MONTIMIT TE TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullove teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen alestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullove teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen alestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar.C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullove teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen alestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar,me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaqëm dhe montimi i tyre me fjalë llaq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrëse armature rrjete Ø8mm 15*1 5 cm rrjete. dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2m') trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lëmurjen deri në shkëlqim.Llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kihimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depërtimi i rruges me gyp te çelikut si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike.Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m'ne kapese ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe postaj të bëhet kalupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm')dhe postaj të betonohet(kjo caktohet nga menaxheri i kontratës).Ndërsa në pjesët ku rrjeti i kanalizimit kalon lumen të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe postaj kalupimi(40*40cm') betonimi i tij përgjatë pjesës ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çmim janë llogaritur furnizimi barja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	35.0	2.00 €	70.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' per pjesën ku kalon neper rrugë rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim jane llogaritur furnizimi barja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	300	0.20 €	60.00 €
4.5	Demoimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kihimi i tyre në gjëndjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalti ose kubezave,ne çmim jane llogaritur prerja e asfaltit,lyerja me emalzion, furnizimi barja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtrësat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm' dhe ngjeshja me cilindër.	m²	120	0.20 €	24.00 €
totali :					304.00

REKAPITULIMI III (Kanalizimi i ujërave të zeza 5ankac, Fushic e Eperme dhe e Ulet)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	9,379.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TE TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	304.00 €
V	5.TOTALI	15,700.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Korrotice e Ulet e Eperme, Poplek /RI dhe i Vjeter L=1,600.00 m'



PARAMESA DHE PARALOGORIA

1.PUNËT GJEODIZIKE


Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërnarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të logaritit kosto e përfillimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës si dhe ekonomitë i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Majet gjeodizike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodizike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinave në teren për aktivitet të punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundimit të punimeve të bëjë inqizimin gjeodizik të ekzekutimit të punimeve me koordinata x,y,z dhe të derzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inqizimi gjeodizik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo puselë. Gjeodefi të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formalin shapetite 3 kopje fizike dhe 1 elektronik)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Postrimi i teranit largimi i dronjeve shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dhe ngarkimi i tyre në depozitë në largësi deri në 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjatë paraqitjes në kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalbboleve elektrike, gypa të ujshellesit dhe natyra të tjera të ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodizike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brekoc pjesa tja do të vendoset gypi i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, si dhe në logaritë të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar. Logaritë në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtuarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ranije sipas projektit, dhe pikave gjeodizike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ranije sipas projektit, dhe pikave gjeodizike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	900.0	12.00 €	10,800.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standarti prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	400.0	2.90 €	1,160.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d = 20.0cm dhe enash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ³	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësen e sipërme të gypit. Shiriti duhet të këtë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahëve mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					13,124.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë . Vrejtje të sjellen atestet e gypave të betonit, ja me të vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C.30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje të sjelljen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm nga betoni i parafabrikuar C.30/37, me elemente të parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje të sjelljen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallëve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaçëm dhe montimi i tyre me fugal liq çimentoje me përpesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete. dimensionit i kapakut të fundit (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2)m) trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. llogaria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
			totali : 3 :		564.50 €

4 PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Tastimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kihimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depertimi i rruges me gyp të çelike si dhe vendosja e gypit të çeliktë në rrugë Ø 315mm, në të gjitha pjesët fazonike. Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim çdo 3m me kapese ne bulona ose me armaturë Ø6mm dhe pastaj të bëhet kalupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm) dhe pastaj të betonohet (kjo caktohet nga menaxheri i kontratës). Ndërsa në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit të çelikut, vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kalupimi (40*40cm) betonimi i i tij përgjatë pjesës ku kalon në lum dhe 2 metra me larg në të dy anët. Në çmim janë llogaritur furnizimi barija planifikimi i materialit dhe vuaja në vepër.	m'	35.0	2.00 €	70.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm për pjesën ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim jane llogaritur furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	300	0.20 €	60.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kihimi i tyre në gjëndjen e mëparshme. Furnizimi me material asfalti ose kubezave, ne çmim jane llogaritur prerja e asfaltit, lyerja me emolizon, furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m²	120	0.20 €	24.00 €
					304.00

REKAPITULLIMI IV (Kanalizimi i ujërave të zeza Korralic e Ulet e Eperme, POKLIK I RI I VJETËR)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	13,124.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	304.00 €
V	5.TOTALI	19,245.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Dobroshec dhe Çikatov e Vjeter L=1,500.00 m'


PËRAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës si dhe okomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Motjet gjeodolozike shërimi i trasës vendosja e pikave gjeodolozike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkatës, dhe barija e makinerve ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundim të punimeve te beje inqizimin gjeodolozik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inqizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formalin shapetile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dje ngarkimi i tyre ne deponi ne largesi deri ne 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullim i instalimeve nentokore (kalbboleve elektrike, gypa te ujsjellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
			totali : 1 :		5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brackoc pjesa ku do të vendoset gypit i kanalizimit. Vrejtjet: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, si dhe në llogari të përfshihet edhe nbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pletësis së projektuar. Llogaria në m².	m²	1,500.0	0.05 €	75.00 €



2.3	Shtuarja e rrësës përgjatë gjithë gjatësisë dhe e kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me rrësë lu trashësia e rrësës të jetë minimum 10.0 cm . Vrejthe: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me zhavor lu trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0 cm . Vrejthe: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shturja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shturja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shturja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	1,050.0	12.00 €	12,600.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shturja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	250.0	2.90 €	725.00 €
2.9	Mbulimi me rrësë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbullimin e tërësisë të gypit me rrësë me trashësi $d = 20.0 \text{ cm}$ dhe anash gypit. Vrejthe: Fraksioni 0-16 mm'.	m ³	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralojmues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0 cm mbi shtrësën e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.1.1	Furnizimi me material dhe vendosja e pahëve mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					14,489.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar. C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapokve nga betoni i armuar, me trashësi $d = 10.0 \text{ cm}$	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjatësi 30.0 cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaçëm dhe montimi i tyre me fogal llaq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrësë armature rrjete Ø8mm $15*15 \text{ cm}$ rrjete, dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim ($1.2*1.2 \text{ m}$) trashësia $h = 12 \text{ cm}$ dhe udhëtimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. Llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjëndjen e mëparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depërtimi i rruges me gyp te çelikut si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike. Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostradën apo hekurudhën përfundimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m' me kopese ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe pasta të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm) dhe pasta të betonohet (kjo caktohet nga menaxheri i kontratës). Ndërsa në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit te çelikut, vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pasta kallupimi (40*40cm) betonimi i tij përgjatë pjesës ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët. Në çmim janë llogaritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	35.0	2.00 €	70.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' për pjesën ku kalon neper rrugë rrjeti i kanalizimit fekal neper kato fshatra ne çmim jone llogaritur furnizimi bartja shturja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ³	290	0.20 €	58.00 €



4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëparshme. Furnizimi me material asfalt ose kubezave, çmimi janë llogaritur për një qm të asfaltit, lëyerjo me anolizim, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtrirat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	100	0.20 €	20.00 €
-----	---	----------------	-----	--------	---------

298.00

REKAPITULLIMI V (Kanalizimi i ujërave të zeza në Dobroshet dhe Çikatav e Vjetër)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	14,489.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TE TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	298.00 €
V	5.TOTALI	20,604.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Abri e Epërme dhe Terdevc L=1,500.00 m'


PARAMASA DHE PARALOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosta e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Mafjet gjeodezike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodezike (kuotave) në teren dhe inçizimi i rrjetit, si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinerive në teren për aktivitet të punimeve Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundimit të punimeve të bëjë inçizimin gjeodezik të ekzekutimit të punimeve me kardinala x,y,z dhe ta derzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inçizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusët. Gjeodefi të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (në formatin shapfile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dje ngarkimi i tyre në depozitë në largësi deri në 30km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nëntokore gjatë paraqitjes në kanal si dhe rregullimi i instalimeve nëntokore (kabllboleve elektrike, gypa të ujshjelletit dhe natyra të tjera të ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
Totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ku do të vendost gypit i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjeritës së projektuar. Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ranje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ranje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	200.0	1.00 €	200.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	300.0	1.10 €	330.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	550.0	12.00 €	6,600.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	450.0	2.90 €	1,305.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësisë të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ²	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësen e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kudës Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €



2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					9,389.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i kanuseve të betonit Ø 800/600 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjatë 30.0cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaqmë dhe montimi i tyre me fugal liq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete, dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2m ²) trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetes duke e dhënë ramjen e duhur dhe lemuarjen deri në shkëlqim. llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kërkimi i terrenit në gjëndjen e meparsime	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depertimi i rruges me gyp te çelike si dhe vendosja e gypit te çelike në rrugë Ø 315mm, më te gjiltha pjeset fazonike. Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m me kapese ne bulona ose me armature Ø6mm dhe pastaq të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm) dhe pastaq të betonit (Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates). Ndërsa në pjeset ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaq kallupimi (40*40cm) betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çmim janë llogaritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m ²	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm për pjesen ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim jane llogaritur furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindret.	m ³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kërkimi i tyre në gjëndjen e meparsime. Furnizimi me material asfalti ose kubezave, ne çmim jane llogaritur prerja e asfaltit, lerja me enolizon, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindret.	m ²	100	0.20 €	20.00 €
					288.00

REKAPITULLIMI VI (Kanalizimi i ujërave te zeza Abri e Eperme dhe Tardvc)


I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	9,389.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	15,494.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Gitanasoll dhe Godanc L=1,500.00 m'

PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpitimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeozozike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeozozike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinave ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejthe: Obligohet kontraktori i punimeve qe pose përfundimit te punimeve te beje inqizimin gjeozozik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike. Vrejthe: Inqizimi gjeozozik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusëtë. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formalin shapetile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m ²	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dje ngarkimi i tyre ne deponi ne largesi deri ne 3.0km.	m ³	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalbbaeve elektrike, gypa te vjshellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €



2.PUNET E DHEUT


Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3,50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brekoc pjesa ka do të vendost gypi i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ja bëjë punëkryesi, si dhe në llogarit të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjerlësish të projektuar. Llogaritja në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtuarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	150.0	1.00 €	150.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	300.0	1.10 €	330.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	950.0	12.00 €	11,400.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub: H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	2.90 €	290.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d = 20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ²	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralojtrues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësen e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
Totali : 2 :					13,124.00 €

3.PUNET E MONTIMIT TE TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë . Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë . Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaçëm dhe montimi i tyre me fjalë liqaj çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete. dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2)m' trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kënetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. Llogaritja bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
Totali : 3 :					564.50 €

4.PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjëndjen e mëparshme	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €



4.3	Depërtimi i rruges me gyp te qelkite si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m'ne kapese ne bulona ose me armaturë Ø8mm' dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm')dhe pastaj të betonohet(Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates).Ndërsa në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon Lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi(40*40cm') betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne Lum dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çmim janë illogaritur furnizimi barija planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' per pjesen ka kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fokal neper keto fshatra ne çmim jane illogaritur furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kllimi i tyre në gjëndjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalt ose kubeza,ne çmim jane illogaritur prerja e asfaltit,lyerja me emalzion, furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtraset me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm' dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	100	0.20 €	20.00 €

288.00

REKAPITULLIMI VII (Kanalizimi i ujërave të zeza Gllanasell dhe Godanç)

I	1.PUNËT GJEODÏZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	13,124.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	19,229.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Gradicë dhe Likoshan L=1,500.00 m'


PARAMASA DHE PARALOGORIA

I.PUNËT GJEODÏZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të illogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punes si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punes si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeodezike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodezike (kvotave)në teren dhe inqizimi i rrjetit,si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës,dhe barija e makinerve ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundimit te punimeve te beje inqizimin gjeodezik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike.Vrejtje:Inqizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbij kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë.Gjeodefi të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formatin shapëfile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dje ngarkimi i tyre ne depo ne largesi deri ne 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujrave nentokore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregulimi i instalimeve nentokore (kalbbaleve elektrike, gypa te ujsallesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali: I :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ka da të vendost gypi i kanalizimit. Vrejtje:sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi,si dhe në illogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërminut sipas pjerhtësis së projektuar.Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjat gjithë gjatësin dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-16mm' .	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjat gjatësisë se kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm' .	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërllimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërllimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	250.0	1.10 €	275.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundesuar depërllimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	1,000.0	12.00 €	12,000.00 €



2.8	Furnizimi me material dhe shtrirja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejilje te sjellen ateslet e gypave.	m'	150.0	2.90 €	435.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejilje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ²	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralojmues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbisi shtrësën e sipërme të gypit.Shiritit duhet te kërë të shënuar "Kujdes Gyp Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse per sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
			totali : 2 :		13,764.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejilje te sjellen ateslet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejilje te sjellen ateslet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar.C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë..Vrejilje te sjellen ateslet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar,me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallive nga material prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaçëm dhe montimi i tyre me fjalë llaq çimentoje me përpesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrësë armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete, dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2m') trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lenurjen deri në shkëlqim.Llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
			totali : 3 :		564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjendjen e mëparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depërtimi i rruges me gyp te çelikle si dhe vendosja e gypit te çelikle në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m' me kopese ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm')dhe pastaj të betonohet(Kjo caldohet nga menaxheri i kontrates).Ndërsa në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi(40*40cm') betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çimin janë llogoritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' per pjesen ka kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim jane llogoritur furnizimi bartja shtrirja planfikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalt ose kubeza,ne çmim jane llogoritur prerja e asfaltit,lyerja me emolzion, furnizimi bartja shtrirja planfikimi i materialit duke përfshirë edhe shtrësat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm' dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	100	0.20 €	20.00 €
					288.00

REKAPITULLIM VIII (Kanalizimi i ujërave të zeza Gradic dhe Likoshan)


I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	13,764.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	19,869.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza në Llapushnik, Poterk dhe Vukoc L=1,500.00m'

PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogoritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe staffit punës si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €




1.2	Matjet gjeodolike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodolike (kuotave) në teren dhe inçizimi i rrjetit, si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinave në teren për aktivitet të punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që puse përfundimit të punimeve të bëjë inçizimin gjeodolike të ekzekutimit të punimeve me koordinatë x,y,z dhe të derzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inçizimi gjeodolike për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë. Gjeodelet të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (në formatin shapafille 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjëve shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dhe ngarkimi i tyre në depozitë në largësi deri në 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nëntokësore gjatë paraqitjes në kanal si dhe rregullimi i instalimeve nëntokësore (kalëboleve elektrike, gypa të ujitjesit dhe natyra të tjera të ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNET E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodolike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa jn do të vendoset gypit i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, si dhe në llogarit të përfshihet edhe mbijlloja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjeritës së projektuar. Llogaritja në m².	m²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtuarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i çapur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodolike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i çapur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodolike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	1,200.0	12.00 €	14,400.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	2.90 €	290.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d = 20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m³	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralojntues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësën e sipërme të gypit. Shiriti duhet të këtë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					15,854.00 €

3.PUNET E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betonit i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë . Vrejtje të sjellen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betonit i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë . Vrejtje të sjellen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betonit i parafabrikuar C-30/37, me elemente të parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje të sjellen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kopakve nga betonit i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €



3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku A118mm në gjdo 30,0cm ² si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të pasaqëm dhe montimi i tyre me fagel llaq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrëse armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete. dimensionat i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2)m ² trashësia h=12 cm dhe ndërtimi i kimentës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim.Llogaria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNËT TËJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kllimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depozitimi i rruges me gyp te qelqite si dhe vendosja e gypit te qelqitë në rrugë Ø 315mm ² , më te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim çdo 3m ² me kopase ne bulona ose me armature Ø6mm ² dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm ²)dhe pastaj të betonohet.(Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates).Ndërsa në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon Lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi(40*40cm ²) betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne Lumi dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çnim janë llogaritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m ²	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm ² per pjesen ka kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çnim jane llogaritur furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m ³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kllimi i tyre në gjëndjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalti ose kubezave,ne çnim jane llogaritur prerja e asfaltit,ljerja me emalzion, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shiresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm ² dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	100	0.20 €	20.00 €
					288.00

REKAPITULLIMI IX (Kanalizimi i ujërave të zeza Llapushnik, Paterek dhe Vukoc)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	15,854.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TËJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	21,959.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Nekoc dhe Kizhnarek L=1,500.00 m²


PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çnim të llogaritet kosto e përpillimit të planit dhe programit punes si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punes si dhe okomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Majjet gjeodolike shënimt i trasës vendosja e pikave gjeodolike (kuotave)në teren dhe inqizimi i rrjetit,si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës,dhe bartja e makinerve ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundimt te punimeve te beje inqizimin gjeodolizik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike.Vrejtje:Inqizimi gjeodolizik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë.Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formatin shapefile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m ²	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dhe ngorkimi i tyre ne depant ne largesi deri ne 3.0km.	m ²	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Lorgimi i ujrave nentoksore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentoksore (kalbboleve elektrike, gypa te ujetellessi dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m ² deri në thellësinë 3.50m ² dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodolike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ka do të vendost gypi i kanalizimit. Vrejtje:sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi,si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepëri. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërrimit sipas pjertësis së projektuar.Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjat gjithë gjatësin dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm ² duke i japur edhe ramjen sipas projektit, dhe pikave gjeodolike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm ² .Vrejtje: Fraksioni 0-16mm ² .	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjat gjatësisë se kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm ² duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodolike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm ² .Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm ² .	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €



2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	650.0	12.00 €	7,800.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejthe te sjellen atestet e gypave.	m'	650.0	2.90 €	1,885.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejthe: Fraksioni 0-16 mm'.	m³	900.0	0.40 €	360.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' nbi shitesën e sipërme të gypit.Shiriti duhet te ketë te shenuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e polive mbrojtëse per sigurimin e kanalit nga shembja e dheul.	m²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					10,889.00 €

3.PUNET E MONTIMIT TE TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, ja me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, ja me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar.C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë.Vrejthe te sjellen atestet e gypave te betoni, ja me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kopakve nga betoni i armuar,me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkalive nga materiali prej çeliku M18mm në gjatë 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaqëm dhe montimi i tyre me fugal llaq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kopakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me nje shtrese armature rrjete Ø8mm i 5*15 cm rrjete. dimensionit i kopakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2)m' trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kinitës së pusetes duke i dhonë romjon e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim.llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Klrimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depërtimi i rruges me gyp te çelkëte si dhe vendosja e gypit te çelkëde në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përfordimi i gypit të bëhet me ankerim çdo 3m' me kopese ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm')dhe pastaj të betonohet(Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates).Ndërso në pjeset ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te çelkull ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi(40*40cm') betonimi i i llj përgjatë pjeses ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët .Në çmim janë llogaritur furnizimi barija planifikimi i materialit dhe vuorja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' per pjesen ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim jane llogaritur furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe klrimi i tyre në gjëndjen e mëparshme.Furnizimi me material asfalti ose kubezo,ne çmim jane llogaritur prerja e asfaltit,lyerja me emalzion, furnizimi barija shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shitesat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm' dhe ngjeshja me cilindër.	m²	100	0.20 €	20.00 €
totali :					288.00

REKAPITULLIMI X (Kanalizimi i ujërave të zeza Nekoc dhe Kizhnarek)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	10,889.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €



IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	16,994.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Baicë, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullova L=1,500.00 m'

PARAMASA DHE PARALOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE


Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkatshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeodozike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodozike (kutave)në teren dhe inqizimi i rrjetit si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës, dhe barja e malinerve në teren për aktivitet të punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundimit të punimeve të bëjë inqizimin gjeodozik të ekzekutimit të punimeve me koordinatë x,y,z dhe ta derzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inqizimi gjeodozik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusetë. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (në formatin shapfile 3 kopje fizike dhe 1 elektronik)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjave shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dhe ngarkimi i tyre në deponi në largësi deri në 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjatë paraqitjes në kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalbboleve elektrike, gypa të vësjellesit dhe natyra të tjera të ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodozike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ku do të vendoset gypit i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, si dhe në llogarit të përfshihet edhe nbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjerrtësisë së projektuar. Llogaritja në m².	m²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shturrja e rërës përgjatë gjithë gjatësisë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i çapur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodozike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shturrja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i çapur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodozike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusëve të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shturrja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shturrja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shturrja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	750.0	12.00 €	9,000.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shturrja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje të sjellen atestet e gypave.	m'	550.0	2.90 €	1,595.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m³	900.0	0.40 €	360.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësen e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					11,799.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sokët dhe të drejtë . Vrejtje të sjellen atestet e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €



3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atesht e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/800 mm nga betoni i parafabrikuar. C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atesht e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuaro, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjdo 30.0cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaçëmi dhe montimi i tyre me fagal llaq çimentaje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrese armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete, dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusates) me dim (1.2x1.2)m) trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kinitës së pusates dhe e dhenë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. Llogoria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
Totali : 3 :					564.50 €

4 PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjëndjen e mëparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depertimi i rruges me gyp te çelike si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm, në të gjitha pjeset fazonike. Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m me kopese ne bulona ose me armaturë Ø6mm dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40*40 cm) dhe pastaj të betonohet (Kjo caktohet nga menaxheri i kontrates). Ndërsa në pjeset ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit te çelikut, vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi (40*40cm) betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët. Në çmim janë llogaritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm për pjesen ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim janë llogaritur furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëparshme. Furnizimi me material asfalt ose kubez, ne çmim janë llogaritur prerja e asfaltit, lyerja me emulsion, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m²	100	0.20 €	20.00 €
					288.00

REKAPITULLIMI XI (Kanalizimi i ujërave të zeza në Baicë, Krajkovë, Damanak dhe Shtrubullova)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	11,799.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	17,904.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Terstenik I, II dhe Glibar L=1,500.00 m'


PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punës si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Motjet gjeodezike shënim i trasës vendosja e pikave gjeodezike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinerve ne teren per aktivitet te punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve qe pase përfundim të punimeve te beje inqizimin gjeodezik te ekzekutimit te punimeve me kordinata x,y,z dhe ta derzoje ne cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inqizimi gjeodezik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusatë. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formatin shpëfite 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dhe ngarkimi i tyre ne deponi ne largesi deri ne 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalibriojeve elektrike, gypa te ujetelësht dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
Totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m deri në thellësinë 3.50m dhe gjerësi të nevojshme për punë duke parçullë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brekoc pjesa ku do të vendost gypit i kanalizimit. Vrejtjesigurimi nga shembja duhet ta bëjë punëkryerit, si dhe në llogarit të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar. Llogoria në m².	m²	1,500.0	0.05 €	75.00 €




2.3	Shtuarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0 cm . Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m^3	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej $d = 10.0 \text{ cm}$ duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike. Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0 cm . Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m^3	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m^1	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m^1	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m^1	750.0	12.00 €	9,000.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtrurja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të. Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m^1	450.0	2.90 €	1,305.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi $d = 20.0 \text{ cm}$ dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m^3	800.0	0.40 €	320.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0 cm mbi shtresën e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m^1	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.1.1	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m^2	200.0	1.00 €	200.00 €
Totali : 2 :					11,469.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar, me trashësi $d = 10.0 \text{ cm}$	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku M18mm në gjatësi 30.0 cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaçtë dhe montimi i tyre me fagat ilaq çimentaje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtresë armature rrjete Ø8mm $15 \times 15 \text{ cm}$ rrjete. dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim ($1.2 \times 1.2 \text{ m}$) trashësia $h = 12 \text{ cm}$ dhe ndërtimi i kinezës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lenurjen deri në shkëlqim. Llogarita bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
Totali : 3 :					564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m^1	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terenit në gjëndjen e meparsjme	m^1	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depërtimi i rruges me gyp te çelikut si dhe vendosja e gypit te çelikut në rrugë Ø 315mm', më te gjitha pjeset fazonike. Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostradën apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m' me kapese ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshë $(40 \times 40 \text{ cm}^2)$ dhe pastaj të betonohet [Kjo caktohet nga menaxheri i kontratës]. Ndërsa në pjesët ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit te çelikut, vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi $(40 \times 40 \text{ cm}^2)$ betonimi i tij përgjatë pjesës ku kalon ne lum dhe 2 metra me larg në të dy anët. Në çnim janë llogaritur furnizimi bartja pftanifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m^1	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me frakston 0-63mm' për pjesën ku kalon neper rrugë rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çnim jane llogaritur furnizimi bartja shtrirja pftanifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m^3	290	0.20 €	58.00 €



4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe luhimi i tyre në gjendjen e mëparshme. Furnizimi me material asfalti ose kubezave çmim janë llogaritur prerja e asfaltit, lysterja me emolzion, furnizimi bartja shtrirja planifilimi i materialit duke përfshirë edhe shtrirat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m ²	100	0.20 €	20.00 €
-----	--	----------------	-----	--------	---------

288.00

BEKAPITULLIMI XII (Kanalizimi i ujërave të zeza në Terstenik LII dhe Gllabari)

I	1.PUNET GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNET E DHEUT	11,469.00 €
III	3.PUNET E MONTIMIT TE TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNET TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	17,574.50 €

Kanalizimi i ujërave të zeza Situticë, Verboc dhe Poluzh L=1,500.00m'


PARAMASA DHE PARALOGORIA

1.PUNET GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeodolozike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeodolozike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorëzimi i dokumentacionit përkohës, dhe bartja e makinerve në teren për aktivitet të punimeve. Vrejtje: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundim të punimeve të bëjë inqizimin gjeodolozik të ekzekutimit të punimeve me kardinala x,y,z dhe të dorëzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejtje: Inqizimi gjeodolozik për koordinatën e "Z" të mirret mbi kapak dhe në fund të gypit në çdo pusët. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (në formatin shapfile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera në trase, dhe ngarkimi i tyre në deponi në largësi deri në 3.0km.	m ³	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i ujërave nentokore gjatë paraqitjes në kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalibrovele elektrike, gypa te uqsjellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNET E DHEUT

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodolozike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brekoc pjesa ku do të vendoset gypi i kanalizimit. Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar. Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtruarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodolozike. Pa ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtruarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodolozike. Pa ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	850.0	12.00 €	10,200.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtruarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	450.0	2.90 €	1,305.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d = 20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ³	900.0	0.40 €	360.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësën e sipërme të gypit. Shiriti duhet të ketë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pohive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €



totali : 2 : 12,709.00 €

3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë. Vrejthe të sjellen atëherë e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë. Vrejthe të sjellen atëherë e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të sakët dhe të drejtë. Vrejthe të sjellen atëherë e gypave të betonit, jo me të vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakëve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallëve nga materiali prej çeliku A118mm në gjdo 30.0cm si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaçëm dhe montimi i tyre me faga llaq çimentoje me përpjesët 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me aje shtrese armature rrjete Ø8mm 15°15 cm rrjete. dimensionit i kapakut të fundit (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2)m' trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kështuë së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. Llogaria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNËT TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kthimi i terrenit në gjëndjen e mëparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.3	Depertimi i rruges me gyp të çelikut si dhe vendosja e gypit të çelikut në rrugë Ø 315mm, në të gjitha pjesët fazonike. Në pjesën ku rrjeti i kanalizimit kalon autostradën apo hekurudhën përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m me kopese në bulona ose me armaturë Ø8mm dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndëshi (40*40 cm) dhe pastaj të betonohet (kjo caktohet nga menaxheri i kontratës). Ndërsa në pjesët ku rrjeti i kanalizimit kalon lumin të bëhet largimi i ujërave, vendosja e zhavorit, vendosja e gypit të çelikut, vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi (40*40cm) betonimi i tij përgjatë pjesës ku kalon në lum dhe 2 metra me largësi në dy anë. Në çnim janë llogaritur furnizimi bartja planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm për pjesën ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çnim janë llogaritur furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëparshme. Furnizimi me material asfalt ose kubeza, ne çnim janë llogaritur preja e asfaltit, lyerja me emulsion, furnizimi bartja shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtrësat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm dhe ngjeshja me cilindër.	m²	100	0.20 €	20.00 €
totali :					288.00

REKAPITULLIMI XIII (Kanalizimi i ujërave të zeza në Shitlicë, Verboc dhe Polluzh)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	12,709.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	18,814.50 €


Kanalizimi i ujërave të zeza Arllat, Negroc, Gjergjic dhe Bytyq L=1,500.00m'

PARAMASA DHE PARALLOGORIA

1.PUNËT GJEODOZIKE

Poz	Përshkrimi i aktiviteleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çnim të llogaritet kosto e përpilimit të plant dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	copë	1.0	2,133.00 €	2,133.00 €
1.2	Matjet gjeozozike shënimi i trasës vendosja e pikave gjeozozike (kuotave) në teren dhe inqizimi i rrjetit, si dhe dorezimi i dokumentacionit përkatës, dhe bartja e makinerve në teren për aktivitet të punimeve. Vrejthe: Obligohet kontraktori i punimeve që pasë përfundimit të punimeve të beje inqizimin gjeozozik të ekzekutimit të punimeve me koordinatë x,y,z dhe ta derzojë në cd dhe kopje fizike. Vrejthe: Inqizimi gjeozozik për koordinatën e "Z" të mirret nbi kapak dhe në fund të gypit në gdo pusët. Gjeodeti të jetë i pranishëm gjatë realizimit të punimeve. (ne formatin shopefile 3 kopje fizike dhe 1 elektronike)	m'	1,500.0	1.53 €	2,295.00 €
1.3	Posirimi i terrenit largimi i drunjeve shkurreve dhe pengesave tjera ne trase, dhe ngarkimi i tyre ne deponi ne largesi deri ne 3.0km.	m'	1,500.0	0.50 €	750.00 €
1.4	Largimi i urrave nentokore gjate paraqitjes ne kanal si dhe rregullimi i instalimeve nentokore (kalbboleve elektrike, gypa te ujsjellesit dhe natyra te tjera te ngjashme.)	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
totali : 1 :					5,253.00 €

2.PUNËT E DHEUT




Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër brettac pjesa ku do të vendoset gypit i kanalizimit. Vrejtjesigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri,si dhe në llogarit të përfshihet edhe mblyllo e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. Kategoria e dheut III-IV-V-VI.	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjeritësis së projektuar.Llogaria në m ² .	m ²	1,500.0	0.05 €	75.00 €
2.3	Shtuarja e rërës përgjatë gjithë gjatësinë dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-16mm'.	m ³	150.0	0.60 €	90.00 €
2.4	Shtuarja e zhavorit përgjatë gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'.Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm'.	m ³	220.0	0.20 €	44.00 €
2.5	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 160mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.00 €	100.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 200mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	100.0	1.10 €	110.00 €
2.7	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 250mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	850.0	12.00 €	10,200.00 €
2.8	Furnizimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuara Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standardi prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur edhe gamat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të .Vrejtje te sjellen atestet e gypave.	m'	450.0	2.90 €	1,305.00 €
2.9	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërësishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.	m ³	850.0	0.40 €	340.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmëruar përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distancë prej 30.0cm' mbi shtrësinë e sipërme të gypit.Shiriti duhet të këtë të shënuar "Kujdes Gyp i Kanalizimit"	m'	1,500.0	0.10 €	150.00 €
2.11	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive mbrojtëse për sigurimin e kanalit nga shembja e dheut.	m ²	200.0	1.00 €	200.00 €
totali : 2 :					12,689.00 €

3.PUNET E MONTIMIT TE TUBAVE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	60.0	2.00 €	120.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37nga elementet e parapregaditura.Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë .Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar.C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë.Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.	copë	40.0	1.00 €	40.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar,me trashësi d = 10.0cm	copë	40.0	2.00 €	80.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shkallëve nga materiali prej çeliku M18mm në gjatësi 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankerë të posaqëm dhe montimi i tyre me fjalë ilaq gjimentoje me përpjesën 1:1.	copë	90.0	0.05 €	4.50 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me një shtrëse armature rrejtë Ø8mm 15*15 cm rrejtë. dimensionit i kapakut te fundem (fundi i pusetes) me dim (1.2x1.2m') trashësia t=12 cm dhe ndërtimi i kënetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim.Llogaria bëhet në copë.	copë	40.0	6.00 €	240.00 €
totali : 3 :					564.50 €

4.PUNET TJERA

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Testimi i rrjetit	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €
4.2	Kilimi i terrenit në gjëndjen e meparshme	m'	1,500.0	0.05 €	75.00 €



4.3	Depertimi i rruges me gyp te qelkete si dhe vendosja e gypit te celiktit ne rrugë Ø 315mm', me te gjitha pjeset fazonike.Në pjesen ku rrjeti i kanalizimit kalon autostraden apo hekurudhen përforcimi i gypit të bëhet me ankerim cdo 3m me kapeze ne bulona ose me armaturë Ø6mm' dhe pastaj të bëhet kallupimi në formë drejtkëndeshi (40°40 cm')dhe pastaj të betonohet(Kjo raktahet nga menaxheri i kontrates).Ndërsa në pjeset ku rrjeti i kanalizimit kalon Lumin të bëhet largimi i ujërave,vendosja e zhavorit,vendosja e gypit te celikut ,vendosja e gypit të kanalizimit në të dhe pastaj kallupimi(40°40cm') betonimi i i tij përgjatë pjeses ku kalon ne Lum dhe 2 metro me larg në të dy anët .Në çmim janë flogoritur furnizimi barjta planifikimi i materialit dhe vuarja në vepër.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi me material zhavor me fraksion 0-63mm' per pjesen ku kalon neper rruge rrjeti i kanalizimit fekal neper keto fshatra ne çmim janë flogoritur furnizimi barjta shtrirja planifikimi i materialit dhe ngjeshja me cilindër.	m³	290	0.20 €	58.00 €
4.5	Demolimi i asfaltit ekzistues ose kubezave nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëposhtme.Furnizimi me material asfalti ose kubeza,ne çmim janë flogoritur prerja e asfaltit,lyerja me emulsion, furnizimi barjta shtrirja planifikimi i materialit duke përfshirë edhe shtrësat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 0-31.5mm' dhe ngjeshja me cilindër.	m²	100	0.20 €	20.00 €

288.00

REKAPITULLIMI XIV (Kanalizimi i Ujërave të zeza në Arllat, Negroc, Gjergjic dhe Bytyq)

I	1.PUNËT GJEODOZIKE	5,253.00 €
II	2.PUNËT E DHEUT	12,609.00 €
III	3.PUNËT E MONTIMIT TË TUBAVE	564.50 €
IV	4.PUNËT TJERA	288.00 €
V	5.TOTALI	18,794.50 €

I	REKAPITULLIMI I (Kanalizimi i ujerave te zeza dhe atmosferike në Drenas I II III dhe IV)	11,106.50 €
II	REKAPITULLIMI II (Kanalizimi i ujerave të zeza në fshatrat Komoran I II III dhe IV)	13,644.50 €
III	REKAPITULLIMI III (Kanalizimi në fshatrat Sankoc, Fushic e Eperme dhe e Ulet)	15,700.50 €
IV	REKAPITULLIMI IV (Kanalizimi në fshatrat Koralic e Ulet e Eperme, Poplek i Ri dhe i Vjeter)	19,245.50 €
V	REKAPITULLIMI V (Kanalizimi në fshatrat Dobroshec dhe Çikatov e Vjeter)	20,604.50 €
VI	REKAPITULLIMI VI (Kanalizimi në fshatrat Abri e Eperme dhe Terdevc)	15,494.50 €
VII	REKAPITULLIMI VII (Kanalizimi në fshatrat Gllanaset dhe Godanc)	19,229.50 €
VIII	REKAPITULLIMI VIII (Kanalizimi në fshatrat Gradicë dhe Likoshan)	19,869.50 €
IX	REKAPITULLIMI IX (Kanalizimi në fshatrat Llapushnik, Palark dhe Vukoc)	21,959.50 €
X	REKAPITULLIMI X (Kanalizimi në fshatrat Nckoc dhe Kizmarck)	17,904.50 €
XI	REKAPITULLIMI XI (Kanalizimi në fshatrat Baicë, Krajkov, Damonek dhe Shtrubulovë)	17,904.50 €
XII	REKAPITULLIMI XII (Kanalizimi në fshatrat Terstenik I, II dhe Gllobar)	17,574.50 €
XIII	REKAPITULLIMI XIII (Kanalizimi në fshatrat Shulicë, Verboc dhe Pallozh)	18,814.50 €
XIV	REKAPITULLIMI XIV (Kanalizimi në fshatrat Arllat, Negroc, Gjergjic dhe Bytyq)	18,794.50 €
	TOTALI:	247,847.00 €

Planë dinamike përfshin 80 ditë PUNE (50 ditë pune për vitin 2022 dhe 30 ditë pune për vitin 2023)

Te gjitha punet duhen te kryhen sipas ligjit te nderlimit dhe normave teknike ne fuqi te aplikueshme ne Kosove si dhe per qdo pozicion obligohet punekryesi te sjelli atestet certifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa here qe kerkan organi mbikqyres. Të sillen të gjitha atestet e materialeve të përdorura, jo më të vjetra se 6 muaj, në momentin që mënaxheri i kontratës i kërkon.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)

Emri i OE:	LIMIT PROJECT SH.P.K.
Emri dhe mbiemri i perfaqsesit te O.E	Luizim Zariq
Nënshkrimi:	
Data:	16.05.2022
vula :	
Te gjitha materialet e listuara per etzekulim ne projekt duhet te jene te certifikuar sipas standardeve konform specifikimit teknik ISO, DIN, ENI ose akuivalente.	

