



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e Prokurimit  
**611-23-3926-5-2-1/C658**



KONTRATË PUNE  
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

**TITULLI: Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Verbovc ,Shtutic , Polluzhe dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Terstenik I, II Dhe Gllobar - Projekt dy vjeqar**

Numri identifikues **611-23-3926-5-2-1** Datë **31.05.2023**

Nr. i arkivit:02-400/25646

**NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE**

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **Gezim Hajdini** , Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. **N.T. „Fer-Petroll, Terstenik-Glllogoc, DRENAS**,përfaqësuar nga: **MEHDI GJOKA** - Drejtor ( me tutje "Kontraktues")

**NENI 1: LËNDA**

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Verbovc ,Shtutic , Polluzhe dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Terstenik I, II Dhe Gllobar - Projekt dy vjeqar**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë **Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Verbovc ,Shtutic , Polluzhe dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Terstenik I, II Dhe Gllobar - Projekt dy vjeqar**

**NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT**

–gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Komuna e Drenasit- Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Verbovc ,Shtutic , Polluzhe dhe Asfaltimi i rruges ne fshatin Terstenik I, II Dhe Gllobar - Projekt dy vjeqar**

**NENI 3 ÇMIMI**

**ÇMIMI I KONTRATËS; = Çmimi total i punëve duhet të jetë: 248,218.50 €; [Dyqinde e Katerdhjete e Tetëmijë e Dyqinde e Tetembedhjete euro e 50 cent] Euro.**

**NENI 4**

**RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT**

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

## PIESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

### NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

---

tatá<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## NENI 4

### Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e3

Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsytet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### NENI 7

##### Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të

kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **NENI 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuar, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### **NENI 10 Fillimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **NENI 11**

##### **Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **NENI 12**

##### **Paralajmërim i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **NENI 13 Korrigjimi i defekteve**

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjojë defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

### **NENI 14 Paramasa dhe Paralogaria**

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **NENI 15 Vërtetimet e pagesës**

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

### **NENI 16      Pagesa**

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **NENI 17** **Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **NENI 18 Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **NENI 19** **Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **NENI 20** **Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet

në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **NENI 21 Mbajtja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

#### **NENI 22 Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **NENI 23 Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### **NENI 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jënë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

**NENI 25**  
**Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikojë cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshojë certifikatën mbi pagesën.

**NENI 26**  
**Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

**NENI 27**  
**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët,

shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **NENI 28 Prona**

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **NENI 29**

##### **Lirimi nga Ekzekutimi**

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

#### **NENI 30**

##### **Forca madhore**

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **NENI 31**

##### **Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **NENI 32**

##### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### **PIESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.





[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	e të	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni i. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur		Gjuha e përdorur do të jetë [ <u>gjuha e procedurës - shqipe</u> ].
Përgjegjësi dhe Sigurimi i Kontraktuesit		Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi)</li> <li>(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës;</li> <li>(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës;</li> <li>(d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi.</li> <li>(ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.</li> </ul> </li> </ul>
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Neni 81 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Neni 81 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër. Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.

Programi i azhuruar dhe pagesat	8.2	<p>Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik.</p> <p>Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrsi i drejtperdrejt i kontrates , pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.</p>
Inspektimi dhe testimi	9.1	<p>Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme.Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.</p>
Fillimi i punëve	10.1	<p>Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (BASRI QOLLAKU )- UDHËHEQES I PUNISHTES INXH. NDERTIMTARIS DREJTIMI KONSTRUKTIV -). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Ixhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit per nderprerje te kontratës.Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me te domosdoshme ne vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.</p>
Nënkontra k-timi	10.2	<p>O E i lejohet nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.</p>
Mbarimi i punimeve	10.3	<p>Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit te menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.</p>
Përmirësi mi I defekteve	13.1	<p>Periudha garantuese e defekteve është 2 vite.</p>
Shkaqet për kompensim	17.1	<p>Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria per Infrastruktur Publike</p>
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.</p>
Monitorimi	19.2	<p>Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite te gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre te gjitha mundesitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballlet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.</p>
Parapagimi	20.1	<p>NA</p>
Mbajtja e Parasë	21.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: 0 %</p>

Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2024
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: <b>Plani i menaxhimit të kontratës</b> , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdhër për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe paralogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	EMRI:	MEHDI GJOKA
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31.05.2023	Data:	31.05.2023
Vula:		Vula:	



## Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |10000539810

Për

KOMUNA GLOGOC

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

M.Gjoka BI N.T. FER - PETROL

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Verbovc, Shtutic, Polluzhe dhe Asfaltimi i rrugës në fshatin Terstenik I, II Dhe Glibar - Projekt dy vjeçar

të dhënë me numrin e Prokurimit

611-23-3926-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

24,821.85 €

Njëzet e Katër Mijë e Tetë Qind e Njëzet e Një Euro e Tetëdhjetë e Pesë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

24,821.85 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

31.05.2023

deri më

31.12.2024

Lëshuar në

Prishtinë

datë

31.05.2023

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË



**ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN TERSTENIK I,II DHE GLOBAR, ASFALTIMI I RRUGES SHUTICË, VERBOC DHE POLLUZHË  
( PROJEKT DY VJEQAR)**

**ASFALTIMI I RRUGËVE TERSTENIK I,II DHE GLOBAR**

Përshkrimi i aktiviteteve					
№ R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKË</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. Të dhënat: L=170m', asfalt b=3.50m'; bankinat 2*0,50m'	m'	170.0	0.05 €	8.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	170.0	0.10 €	17.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal)	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>325.50 €</b>
<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
№ R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	765.0	0.80 €	612.00 €
2.2	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	170.0	0.20 €	34.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>646.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
№ R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	155.0	8.00 €	1,240.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>2</sup>	60.0	8.00 €	480.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	600.0	10.00 €	6,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>7,780.00 €</b>
<b>4 LESHESAT GYPORE</b>					
№ R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrihore dhe gjatësore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	0.10 €	1.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni i armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	10.00 €	100.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>106.00 €</b>

**REKAPITULLIM I**

Nr. R.	Posticioni	VLERA (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>325.50 €</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>446.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>7.780.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>108.00 €</b>
<b>TOTALI</b>		<b>8,857.50 €</b>

(Segmenti - I, L=170.00m) Rruga në Ishafin Terstenik III (Faza e dytë e punimeve)

Përshkrimi i aktiviteteve					
Z. C. N.	Ullji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Te dhënat: L=140m', B=4.0m', asfalt b=3.50m'; bankinat 2*0.25m'	m'	140.0	0.05 €	7.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	140.0	0.10 €	14.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qafarës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>321.00 €</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
2	Ullji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi nën (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës homusore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m <sup>2</sup>	260.0	1.00 €	260.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amijen e monolitetit me afësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	560.0	0.80 €	448.00 €
2.3	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në forme trapezë.	m'	140.0	0.20 €	28.00 €

2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrelhanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m <sup>2</sup>	200.0	3.00 €	600.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>1,336.00 €</b>
<b>III MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	115.0	8.00 €	920.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm	m <sup>2</sup>	50.0	8.00 €	400.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përshihen zgjerimet nëpër klhesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	500.0	10.00 €	5,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	10.0	3.00 €	30.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>6,350.00 €</b>
<b>IV LËSHESAT GYPOREI</b>					
<b>4</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	0.50 €	5.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	20.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.0	3.00 €	15.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>220.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM II</b>					
Nr. R.	Posticioni	VLERA (Euro)			
1	PUNËT PARAPRAKE	321.00 €			
2	PUNIMET E DHEUT	1,336.00 €			
3	MBISTRUKTURA	6,350.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPOREI	220.00 €			
<b>TOTALI</b>		<b>8,227.00 €</b>			
<b>(Segmenti - II, L=140.00m') Rruga "Mexhld Hoti"</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të përkoreshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pono në hyrje dhe dalje të punishes sipas standardeve. Segmenti : L1= 130.0m' dhe gjerësi B=4.0m', Asfalti b= 3.5m' bankinat 2*0.25m'.	m'	130.0	0.05 €	6.50 €

1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe barja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	130.0	0.10 €	13.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	5.0	100.00 €	500.00 €
				<b>total 1 :</b>	<b>519.50 €</b>
<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>2</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shpresës humsore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	235.0	1.00 €	235.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në aniljen e monolitit me afësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	520.0	0.80 €	416.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	180.0	3.00 €	540.00 €
				<b>total 2 :</b>	<b>1,191.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	105.0	8.00 €	840.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	50.0	8.00 €	400.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	460.0	10.00 €	4,600.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	10.0	3.00 €	30.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>5,870.00 €</b>
<b>4 LËSHESAT GYOPE</b>					
<b>4</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	6.0	1.00 €	6.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	6.0	20.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brofkocë. Sasia ne m³.	m³	3.0	1.00 €	3.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>129.00 €</b>

#### REKAPITULLIM III

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>519.50 €</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>1,191.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>5,870.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>129.00 €</b>
<b>TOTALI</b>		<b>7,709.50 €</b>

(Segmenti - III, L=130.0 m')


#### Pëshkrimi i aktiviteve

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i lrasës, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Segmenti : L= 200.0m' dhe gjerësi B=4.0m'; b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m'	m'	200.0	0.05 €	10.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartje e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	200.0	0.10 €	20.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e puselave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afilësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me laç çimento, shtangimi i qatorës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i puseles së kanalizimit fekal)	copë	1.0	3.00 €	3.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>33.00 €</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humusore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m³	360.0	1.00 €	360.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitit me afilësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m²	800.0	0.80 €	640.00 €

2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m <sup>3</sup>	280.0	3.00 €	840.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.0	0.50 €	100.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>1,940.00 €</b>

**2.2 MBISTRUKTURA**

3	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej guri të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	160.0	7.00 €	1,120.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej guri të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	70.0	8.00 €	560.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-1 6mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	700.0	10.00 €	7,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	10.0	3.00 €	30.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>8,710.00 €</b>

**2.2 LËSHESAT GYPORE**

4	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi dhe ulur për vendosjen e lëshesave gypore, lërlhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	20.0	1.00 €	20.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	20.00 €	400.00 €
4.3	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	10.0	1.00 €	10.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>430.00 €</b>

**REKAPITULLIM IV**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	33.00 €
2	PUNIMET E DHEUT	1,940.00 €
3	MBISTRUKTURA	8,710.00 €
4	LËSHESAT GYPORE	430.00 €
<b>TOTALI</b>		<b>11,113.00 €</b>

(Segmenti - IV l= 200m') Rruga në fshatin Terstenik II

Përshkrimi i Aktiviteteve					
2.2	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në rrugë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Segmenti : L= 300.0m' dhe gjerësi B=5.0m'; b=4.0m' (asfalt); bankina 2*0.50m'	m'	300.0	0.05 €	15.00 €

1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	300.0	0.10 €	30.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e puselave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i puselës së kanalizimit fekal )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>345.00 €</b>
<b>2. PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>2</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shpresës homore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	675.0	1.00 €	675.00 €
2.2	Rratshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amiljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m²	1.500.0	0.80 €	1.200.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.</b>	m³	525.0	3.00 €	1.575.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	300.0	0.20 €	60.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>3,510.00 €</b>
<b>3. MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	300.0	7.00 €	2.100.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	120.0	8.00 €	960.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e <b>MARSHALLIT</b> .	m²	1.220.0	10.00 €	12.200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	30.0	3.00 €	90.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>15,350.00 €</b>
<b>4. LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	20.0	1.00 €	20.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	20.00 €	400.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m³.	m³	10.0	1.00 €	10.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>430.00 €</b>

REKAPITULUM V		VLERA (Euro)	
Nr. R.	Pozicioni		
1	PUNËT PARAPRAKE		345.00 €
2	PUNIMET E DHEUT		3,510.00 €
3	MBISTRUKTURA		15,360.00 €
4	LËSHESAT GYPORE		430.00 €
<b>TOTALI</b>			<b>19,635.00 €</b>

(Segmenti - V l= 200m') Rruga në ishalin Terstenik I

Përshkrimi i aktiviteteve					
№	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. L=100.0m'; B=5.0m'; b=4.0m'; bankina 2*0.50m'	m'	150.0	0.05 €	7.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe barja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	150.0	0.10 €	15.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngjitja e pusëtave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngjitja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusëtave të kanalizimit fekal)	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>222.50 €</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
№	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe barje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyrës i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	340.0	1.00 €	340.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arriljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	750.0	0.80 €	600.00 €
2.3	Furnizimi, barja, shirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	265.0	3.00 €	795.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>1,735.00 €</b>

<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
-----------------------	--	--	--	--	--

3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	150.0	7.00 €	1,050.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>2</sup>	60.0	8.00 €	480.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (A8-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	620.0	10.00 €	6,200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>7,790.00 €</b>

<b>4 LËSHESAT GYPORE</b>					
4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyçje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	20.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
<b>totali 4 :</b>					<b>215.00 €</b>

#### REKAPITULUM VI

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	222.50 €
2	PUNIMET E DHEUT	1,736.00 €
3	MBISTRUKTURA	7,790.00 €
4	LËSHESAT GYPORE	215.00 €
<b>TOTALI</b>		<b>9,962.50 €</b>

(Segmenti - VI, L=100.0 m)

(Segmenti - VII, L=80.0 m) Rruga Naftë Qendrore - Terminali i (Pazë e punë e punimeve)

(Segmenti - VII, L=150.0 m)

#### Përfshirimi i aktivitetëve

4.2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. L=650.0m'; B=5.0m';	m'	650.0	0.05 €	32.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	650.0	0.10 €	65.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>97.50 €</b>

2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>PUNIMET E DHEUT</b>					

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	1,470.0	1.00 €	1,470.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amiljen e monolitetit me afësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	3,250.0	0.80 €	2,600.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> <b>Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.</b>	m³	1,140.0	3.00 €	3,420.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>7,490.00 €</b>

<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	650.0	7.00 €	4,550.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	325.0	8.00 €	2,600.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>7,150.00 €</b>

<b>4 LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	30.0	1.00 €	30.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	30.0	20.00 €	600.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m².	m²	15.0	1.00 €	15.00 €
<b>totali 4 :</b>					<b>645.00 €</b>

<b>REKAPITULLIM VII</b>		
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>97.50 €</b>
2	<b>PUNËMET E DHEUT</b>	<b>7,490.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>7,150.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>645.00 €</b>
<b>TOTALI</b>		<b>15,382.50 €</b>
<b>(Segmenti - VII, L=650 0 m')</b>		

<b>Përshkrimi i aktiviteteve</b>					
<b>3</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishteve sipas standardeve. L=200.0m'; B=5.0m'; b=4.0m'; bankina 2*0.50m'	m'	200.0	0.05 €	10.00 €

1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	200.0	0.10 €	20.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet paslrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
			<b>total 1 :</b>		<b>330.00 €</b>
<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>2</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës homogene në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m <sup>3</sup>	450.0	1.00 €	450.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	1,000.0	0.80 €	800.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> <b>Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.</b>	m <sup>2</sup>	350.0	3.00 €	1,050.00 €
			<b>total 2 :</b>		<b>2,300.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	200.0	7.00 €	1,400.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>2</sup>	80.0	8.00 €	640.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metada e <b>MARSHALLIT.</b>	m <sup>2</sup>	820.0	10.00 €	8,200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
			<b>total 3 :</b>		<b>10,300.00 €</b>
<b>4 LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	15.0	1.00 €	15.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyçje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	15.0	20.00 €	300.00 €

4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m².	m²	7.5	1.00 €	7.50 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>322.50 €</b>

REKAPITULLIM VIII		VLERA (Euro)	
Nr. R.	Pozicioni		
1	PUNËT PARAPRAKE		330.00 €
2	PUNIMET E DHEUT		2,300.00 €
3	MBISTRUKTURA		10,300.00 €
4	LËSHESAT GYPORE		322.50 €
<b>TOTALI</b>			<b>13,252.50 €</b>

(Segmenti - VIII, L=200 0 m)

Përshkrimi i aktiviteteve					
№	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT-PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trashë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. L=240.0m'; B=4.50m'; b=4.0m'; bankina 2*0.25m'	m'	240.0	0.05 €	12.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	240.0	0.10 €	24.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qatorës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qatore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	5.0	100.00 €	500.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>536.00 €</b>

<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
№	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humsore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	490.0	1.00 €	490.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amiljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	1,080.0	0.80 €	864.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrelhanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	380.0	3.00 €	1,140.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>2,494.00 €</b>

<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
№	Uloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	220.0	7.00 €	1,540.00 €

3.2	Furnizimi, barlja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>2</sup>	100.0	8.00 €	800.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-I 6mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	980.0	10.00 €	9,800.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	15.0	3.00 €	45.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>12,185.00 €</b>

#### 4 LËSHESAT GYPORE

4	Ujoll i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	15.0	1.00 €	15.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m <sup>3</sup>	15.0	20.00 €	300.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	7.5	1.00 €	7.50 €
<b>totali 4 :</b>					<b>322.50 €</b>

#### REKAPITULLIM IX

Nr. R.	Pozicioni	VLERË (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	536.00 €
2	PUNIMET E DHEUT	2,494.00 €
3	MËBISTRUKTURA	12,185.00 €
4	LËSHESAT GYPORE	322.50 €
<b>TOTALI</b>		<b>15,537.50 €</b>

(Segmenti - IX, L=240.0 m')

Përshkrimi i aktiviteteve		Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
1	<b>Ujoll i punës</b>				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. Të dhënat: L=155m', asfalt b=3.50m'; bankinat 2*0,50m'	m <sup>3</sup>	155.0	0.05 €	7.75 €
1.2	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuar kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusëtës së kanalizimit fekal )	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>307.75 €</b>

2 PUNIMET E DHEUT		Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2	<b>Ujoll i punës</b>				

2.1	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitetit me afësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	700.0	0.80 €	560.00 €
2.2	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	100.0	0.50 €	50.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>610.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	140.0	7.00 €	980.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	55.0	8.00 €	440.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kllhesa, Sjelja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	550.0	10.00 €	5.500.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	15.0	3.00 €	45.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>6.965.00 €</b>
<b>4 LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, fërthore dhe gjatësore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni i armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit	m'	10.0	20.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brekocë. Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
<b>totali 4 :</b>					<b>215.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM X</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	307.75 €			
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	610.00 €			
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	6.965.00 €			
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	215.00 €			
<b>TOTALI</b>		<b>8.097.75 €</b>			
<b>(Segmenti - X, L=155.00m') Rruga në fshatin Terstenik I (Faza e dytë e punimeve)</b>					
<b>ASFALTIMI I RRUGËS SHTUTICË, VERBOC DHE POLLUZHË</b>					
<b>Përfshirja i përkohshmeve</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. Segmenti: L= 90.0m' ; B=4.0m' ;b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25	m'	90.0	0.05 €	4.50 €

1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	90.0	0.10 €	9.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e puselave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i puselës së kanalizimit fekal.)	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>113.50 €</b>
<b>2. PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>2</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humore në thellësi h=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	165.0	1.00 €	165.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitetit me afësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m²	360.0	0.80 €	288.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> <b>Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.</b>	m³	130.0	3.00 €	390.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40°50°100cm në formë trapezi.	m'	90.0	0.50 €	45.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>888.00 €</b>
<b>3. MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	75.0	7.00 €	525.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	32.0	8.00 €	256.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjelja e mostrave të asfaltit- metoda e <b>MARSHALLIT</b> .	m²	320.0	10.00 €	3,200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	5.0	3.00 €	15.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>3,996.00 €</b>
<b>4. LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €

4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m <sup>3</sup>	10.0	20.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendosët mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>215.00 €</b>

**REKAPITULLIM XI**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>113.50 €</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>888.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>3,998.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>215.00 €</b>
<b>TOTALI</b>		<b>5,212.50 €</b>

( Segmenti -XI- L = 90.0m' Rruga në Lagjen Bllallë - Shluticë)

**Përshkrimi i aktiviteteve**

Nr. R.	Ujori i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pono në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standarteve. L= 350.0m'; B=5.0m'; asfalt b=4.0m'; bankina 2*0.50m'	m'	350.0	0.05 €	17.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	350.0	0.10 €	35.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetës së kanalizimit fekal)	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>252.50 €</b>

<b>PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Ujori i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës horizontale në thellësi h=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m <sup>3</sup>	800.0	1.00 €	800.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në artiljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	1,750.0	0.80 €	1,400.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m <sup>3</sup>	620.0	3.00 €	1,860.00 €

2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	350.0	0.50 €	175.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>4,235.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m²	350.0	7.00 €	2,450.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m²	140.0	8.00 €	1,120.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,420.0	10.00 €	14,200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m²	40.0	3.00 €	120.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>17,890.00 €</b>
<b>4 LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, fërthore dhe gjatësore dhe largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	40.0	1.00 €	40.00 €
4.2	Furnizimi,transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	30.0	20.00 €	600.00 €
4.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø1000mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni i armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.(Në Lagjen Rrukiq)	m'	10.0	100.00 €	1,000.00 €
4.4	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m².	m²	30.0	1.00 €	30.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>1,670.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XI</b>					
Nr. R.	pozicioni	VLERA (Euro)			
1	PUNËT PARAPRAKE	252.50 €			
2	PUNIMET E DHEUT	4,235.00 €			
3	MBISTRUKTURA	17,890.00 €			
4	LËSHESAT GYPORE	1,670.00 €			
<b>TOTALI</b>		<b>24,047.50 €</b>			
<b>( Segmenti -XII- L = 350.0m Rruga "Rizah Tiku" )</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
<b>3</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi nësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					

1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. L=200.0m'; B= 5.0m';b=4.0m' (asfalt); bankina 2*0.50m'	m'	200.0	0.05 €	10.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	200.0	0.10 €	20.00 €
					30.00 €
<b>PUNIMET E DHEUT</b>					
2	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës homore në thellësi h=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skanaleve.	m <sup>3</sup>	400.0	1.00 €	400.00 €
2.2	Rralshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	1.000.0	0.80 €	800.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m <sup>3</sup>	350.0	3.00 €	1,050.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.0	0.50 €	100.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>2,350.00 €</b>
<b>MBISTRUKTURA</b>					
3	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	200.0	7.00 €	1,400.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	80.0	8.00 €	640.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	820.0	10.00 €	8,200.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>10,300.00 €</b>
<b>LËSHESAT GYPORE</b>					
4	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyçje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	20.00 €	200.00 €

4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shlirësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m³.	m³	5.0	1.00 €	5.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>215.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM VIII</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	30.00 €			
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	2,350.00 €			
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	10,300.00 €			
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	215.00 €			
<b>TOTALI</b>		<b>12,895.00 €</b>			
<b>( Segmenti -XIII- L=200.0m' Rruga " Xhemë Xhellit"</b>					
<b>( Segmenti -XIV- L=200.0m' Rruga në kthesën SHIRËSIA I</b>					
<b>( Segmenti -XV- L=200.0m' Rruga në kthesën SHIRËSIA I</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standardeve. L=80.0m'; B= 4.0m';b=3.50m'(asfalt); bankina 2*0.25m'	m'	80.0	0.05 €	4.00 €
1.2	Largimi i telave me xhembo dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	80.0	0.10 €	8.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngrija e puseteve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngrija të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
					<b>112.00 €</b>
<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës homusore në thellësi h=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpaceve.	m³	130.0	1.00 €	130.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në aniljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m²	320.0	0.80 €	256.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	120.0	3.00 €	360.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	80.0	0.50 €	40.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>786.00 €</b>
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3					

3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	65.0	7.00 €	455.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gurit të lhyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	30.0	8.00 €	240.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjelja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	290.0	10.00 €	2,900.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	5.0	3.00 €	15.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>3,610.00 €</b>

#### 4 LËSHESAT GYPORE

№	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, fërrhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m <sup>3</sup>	6.0	1.00 €	6.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m <sup>3</sup>	6.0	20.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	3.0	1.00 €	3.00 €
			<b>totali 4 :</b>		<b>129.00 €</b>

#### REKAPITULLIM XIV

Nr. R.	Posticioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKË	112.00 €
2	PUNIMET E DHEUT	784.00 €
3	MBISTRUKTURA	3,610.00 €
4	LËSHESAT GYPORE	129.00 €
<b>TOTALI</b>		<b>4,637.00 €</b>

( Segmenti -XIV- L=80.0m Rruga në fshatin Shtuticë )

( Segmenti XV - L = 410.0m Rruga Salamiçkë (Toka e dytë e punimeve)

(Segmenti XV - l = 410.0m )

#### Përbërësi i aktivitetëve

№	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKË</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë, dhe pano në hyrje dhe dalje të punës sipas standardeve. Segmenti L=410.0m; b=3.0m (asfalt) bankina 2*0.50m	m	410.0	0.05 €	20.50 €
1.2	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qalorës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qalorë. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>120.50 €</b>

<b>PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>№</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	1,640.0	0.80 €	1,312.00 €
2.2	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	410.0	0.50 €	205.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>1,517.00 €</b>
<b>MBISTRUKTURA</b>					
<b>№</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, barija, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gunit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	328.0	7.00 €	2,296.00 €
3.2	Furnizimi, barija, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gunit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	125.0	8.00 €	1,000.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,240.0	10.00 €	12,400.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	45.0	3.00 €	135.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>15,831.00 €</b>
<b>LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>№</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrhore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	20.0	1.00 €	20.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyçje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	20.0	20.00 €	400.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10.0	1.00 €	10.00 €
<b>totali 4 :</b>					<b>430.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XV</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>120.50 €</b>			
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>1,517.00 €</b>			
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>15,831.00 €</b>			
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>430.00 €</b>			
<b>TOTALI</b>		<b>17,898.50 €</b>			
<b>( Segmenti -XV- L = 410.0m' Rruga "Selami Dobra" (Faza e dytë e punimeve))</b>					
<b>Segmenti XVI L = 210.0m Rruga "Lipni G. Vukoviq"</b>					
<b>Segmenti XVI L = 210.0m</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteteve</b>					
<b>№</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				

1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. <b>Segmenti</b> L=210.0m'; B=4.0m'; b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m'	m'	210.0	0.05 €	10.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km. (Poashtu të largohet një pjesë e betonit)	m'	210.0	0.10 €	21.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afësi mbajtëse prej 25.0MPa. <b>Vërejtje:</b> ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuar kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qafarës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusëve të kanalizimit fekal)	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
<b>totali 1 :</b>					<b>131.50 €</b>
<b>Nr. R.</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
<b>2</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skorpateve.	m <sup>3</sup>	380.0	1.00 €	380.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në ariljen e monolitit me afësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	840.0	0.80 €	672.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje:</b> Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m <sup>2</sup>	300.0	3.00 €	900.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	210.0	0.50 €	105.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>2,057.00 €</b>
<b>Nr. R.</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
<b>3</b>	<b>Ujji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	170.0	7.00 €	1,190.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	75.0	8.00 €	600.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjelja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	750.0	10.00 €	7,500.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	10.0	3.00 €	30.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>9,320.00 €</b>
<b>Nr. R.</b>	<b>LËSHESAT GYPORE</b>				

4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Cërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	30.0	1.00 €	30.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	6.0	20.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø1000mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.		24.0	100.00 €	2,400.00 €
4.4	Furnizimi shtuarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>2,555.00 €</b>

**REKAPITULLIM XVI**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>131.50 €</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>2,057.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>9,320.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>2,555.00 €</b>
5	<b>TOTALI</b>	<b>14,063.50 €</b>

(Segmenti -XVI- L = 210.0m' Rruga "Lagjen Gashi" -Verbovc )

(Segmenti XVII L = 195.0m' Rrugë në Lagjen Gashës - Verbovc)

(Segmenti XVII L = 195.0m')

**Përshkrimi i aktiviteteve**

№	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Segmenti L1=80.0m'; B=4.0m'; b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m' Segmenti L2=115.0m'; B=4.0m'; b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m'	m'	195.0	0.05 €	9.75 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	195.0	0.10 €	19.50 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngrijja e pusëve të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngrijja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qalorës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qalorë. (Në lund të bëhet pastrimi i pusëtës së kanalizimit fekal)	copë	3.0	100.00 €	300.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>329.25 €</b>

№	PUNIMET E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humbore në thellësi d={40 deri 50}cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpave. (Në segmentin e parë duhet të parashihet thyerja e gurve me çekiç).	m <sup>3</sup>	344.0	1.00 €	344.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amijen e monolitetit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	780.0	0.80 €	624.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. <b>Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.</b>	m <sup>3</sup>	200.0	3.00 €	600.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	195.0	0.50 €	97.50 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>1,665.50 €</b>
<b>2.2 MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	160.0	7.00 €	1,120.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	70.0	8.00 €	560.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjetelja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	700.0	10.00 €	7,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	10.0	3.00 €	30.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>8,710.00 €</b>
<b>2.3 LËSHESAT GYPORË</b>					
<b>4</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, lëtrthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	30.0	1.00 €	30.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	6.0	20.00 €	120.00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø1000mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	24.0	100.00 €	2,400.00 €
4.4	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave. Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	15.0	1.00 €	15.00 €
					<b>2,565.00 €</b>

REKAPITULLIJA XV					
Nr. R.	pozicioni	VLERA (Euro)			
1	PUNËT PARAPRAKE	329.25 €			
2	PUNIMET E DHEUT	1,665.50 €			
3	MBISTRUKTURA	8,710.00 €			
4	LËSHESAT GYPORE	2,565.00 €			
TOTALI		13,269.75 €			
( Segmenti -XVII- L = 195.0m' "Rrugët në Lagjen Gilareva"- Verboc)					
( Segmenti -XVIII- L = 350.0 m)					
Përshkrimi i artikujve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. Segmenti L=350.00m' B=4.0m', b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m'	m'	350.0	0.05 €	17.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	350.0	0.10 €	35.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngjitja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me afilësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngjitja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	5.0	100.00 €	500.00 €
totali 1 :					552.50 €
<b>2 PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shpresës homore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	490.0	1.00 €	490.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijen e monolitit me afilësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m²	1,400.0	0.80 €	1,120.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	420.0	3.00 €	1,260.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.0	0.50 €	100.00 €
totali 2 :					2,970.00 €
<b>3 MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3					

3.1	Furnizimi, barlja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	280.0	7.00 €	1,960.00 €
3.2	Furnizimi, barlja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>2</sup>	125.0	8.00 €	1,000.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,225.0	10.00 €	12,250.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej lamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>2</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>15,270.00 €</b>

<b>LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	20.00 €	200.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër brekocë. Sasia në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.0	1.00 €	5.00 €
					<b>215.00 €</b>

#### REKAPITULLIM XI

<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>
1	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>562.50 €</b>
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>	<b>2,970.00 €</b>
3	<b>MBISTRUKTURA</b>	<b>15,270.00 €</b>
4	<b>LËSHESAT GYPORE</b>	<b>215.00 €</b>
<b>TOTALI</b>		<b>19,007.50 €</b>

( Segmenti -XVIII- L = 350.0m' "Rrugët në Lagjen Istogu" -Polluzhë)

<b>Parashkrimi i aktiviteteve</b>					
<b>nr. r.</b>	<b>Uloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>

<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standardeve. <b>Segmenti L=350.00m' B=4.0m', b=3.50m' (asfalt); bankina 2*0.25m'</b>	m'	350.0	0.05 €	17.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe barlja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	350.0	0.10 €	35.00 €

1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal )	copë	5.0	100.00 €	500.00 €
			totali 1 :		552.50 €
<b>2. PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>2</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës homore në thellësi d={40 deri 50}cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m <sup>3</sup>	490.0	1.00 €	490.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në amiljen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa.	m <sup>2</sup>	1,400.0	0.80 €	1,120.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m <sup>3</sup>	420.0	3.00 €	1,260.00 €
2.4	Hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.0	0.50 €	100.00 €
			totali 2 :		2,970.00 €
<b>3. MBISTRUKTURA</b>					
<b>3</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m <sup>3</sup>	280.0	8.00 €	2,240.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m <sup>3</sup>	125.0	9.00 €	1,125.00 €
3.3	Punimi i shtrësës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	1,225.0	10.00 €	12,250.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m <sup>3</sup>	20.0	3.00 €	60.00 €
			totali 3 :		15,675.00 €
<b>4. LËSHESAT GYPORE</b>					
<b>4</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	1.00 €	10.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyaje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	20.00 €	200.00 €

4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave .Shlrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	5.0	1.00 €	5.00 €
					215.00 €
<b>REKAPITULLIM XI</b>					
Nr. R.	Posticioni	VLERA (Euro)			
1	PUNËT PARAPRAKË	552.50 €			
2	PUNIMET E DHEUT	2,970.00 €			
3	MBISTRUKTURA	15,475.00 €			
4	LËSHESAT GYPORE	215.00 €			
<b>TOTALI</b>		<b>19,412.50 €</b>			
( Segmenti -XIX- L = 350.0m' "Rrugët në Lagjen Isfoqu" -Polluzhë)					
<b>REKAPITULLIM PËRFUNDIMTAR</b>					
I	REKAPITULLIMI I	8,857.50 €			
II	REKAPITULLIMI II	8,227.00 €			
III	REKAPITULLIMI III	7,709.50 €			
IV	REKAPITULLIMI IV	11,113.00 €			
V	REKAPITULLIMI V	19,635.00 €			
VI	REKAPITULLIMI VI	9,962.50 €			
VII	REKAPITULLIMI VII	15,382.50 €			
VIII	REKAPITULLIMI VIII	13,252.50 €			
IX	REKAPITULLIMI IX	15,537.50 €			
X	REKAPITULLIMI X	8,097.75 €			
XI	REKAPITULLIMI XI	5,212.50 €			
XII	REKAPITULLIMI XII	24,047.50 €			
XIII	REKAPITULLIMI XIII	12,895.00 €			
XIV	REKAPITULLIMI XIV	4,637.00 €			
XV	REKAPITULLIMI XV	17,898.50 €			
XVI	REKAPITULLIMI XVI	14,063.50 €			
XVII	REKAPITULLIMI XVII	13,269.75 €			
XVIII	REKAPITULLIMI XVIII	19,007.50 €			
XIX	REKAPITULLIMI XIX	19,412.50 €			
<b>TOTALI I PËRGJITHSHËM</b>		<b>248,218.50 €</b>			

Rekapitullimi i përgjithshëm			
Asfaltimi i rrugës në fshatin Terstenik I,II dhe Glibar			117,774.75 €
Asfaltimi i rrugës Shullcë, Verboc dhe Polluzhë			130,443.75 €
			248,218.50 €



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the flow of cash and the collection of receivables. Proper record-keeping is essential for the preparation of financial statements and for the identification of potential areas of concern.

2. The second part of the document focuses on the analysis of the financial data. This involves comparing the current period's performance with the previous period and with the budget. Key ratios and trends should be identified, and the reasons for any variances should be explained. This analysis provides valuable insights into the company's financial health and operational efficiency.

3. The final part of the document provides recommendations based on the findings of the analysis. These recommendations should be specific and actionable, addressing the areas where the company is performing well and highlighting the areas that need improvement. Regular monitoring and reporting are crucial to ensure that the company remains on track and achieves its financial goals.



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000