



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e prokurimit



ANEKS KONTRAT  
611-23-8480-5-2-5/C686

PUNË- SHITESË: ANEKS KONTRATE -INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III IV, NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLLAT , NEGROC, GJERGJICE DHE BYTYQ , ASFALTIMI I RRUGES SANKOS , FUSHTICE EPERME DHE ULET , ASFALTIMI I RRUGES NE LLAPUSHNIK , POTERK DHE VUKOC , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZABEL I ULET DHE EPERME ,ASFALTIMI I RRUGES NE KORROTICE E ULET DHE EPERME

, Datë 06.09.2023 , Nr. i Prokurimit: 611-23-8480-5-2-5, Nr. i Arkivit: 02-400-01-44938

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GEZIM HAJDINI, Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. ILEA – GR SHPK" -DRENAS, përfaqësuar nga Ilir Veliqi , Drejtor (më tutje "Kontraktues").

Duke pasur parasyshë se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve : ANEKS KONTRATE -INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III IV, NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLLAT , NEGROC, GJERGJICE DHE BYTYQ , ASFALTIMI I RRUGES SANKOS , FUSHTICE EPERME DHE ULET , ASFALTIMI I RRUGES NE LLAPUSHNIK , POTERK DHE VUKOC , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZABEL I ULET DHE EPERME ,ASFALTIMI I RRUGES NE KORROTICE E ULET DHE EPERME

të datës 06.09.2023 me nr. identifikues 611-23-8480-5-2-5/C686, Shuma = 68,235.17€ (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punëkryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Organi mbikqyrës, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: ANEKS KONTRATE -INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III IV, NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLLAT , NEGROC, GJERGJICE DHE BYTYQ , ASFALTIMI I RRUGES SANKOS , FUSHTICE EPERME DHE ULET , ASFALTIMI I RRUGES NE LLAPUSHNIK , POTERK DHE VUKOC , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZABEL I ULET DHE EPERME ,ASFALTIMI I RRUGES NE KORROTICE E ULET DHE EPERME me nr te Prokurimit 611-23-8480-5-2-5 . Kontraktuesi do të kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: ANEKS KONTRATE -INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III IV, NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLLAT , NEGROC, GJERGJICE DHE BYTYQ , ASFALTIMI I RRUGES SANKOS , FUSHTICE EPERME DHE ULET , ASFALTIMI I RRUGES NE LLAPUSHNIK , POTERK DHE VUKOC , ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ZABEL I ULET DHE EPERME ,ASFALTIMI I RRUGES NE KORROTICE E ULET DHE EPERME që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e furnizimeve shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i furnizimeve shtesë që duhet të kryhen është: 68,235.17€(Gjashtedhjetë e tetemije e dyqinde e tridhjetë e pesë e 17cent.).
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
  - Kontrata bazë
  - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe paralogaria e këtij aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 06.09.2023

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	Emri:	ILIR VELIQI
Pozita:	ZYRTAR I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.09.2023	Data:	06.09.2023
Vula:		Vula:	

Polica nr. : 10000546009

Për : KUVENDI KOMUNAL GLOGOC

Në emër të : ILEAA-GR SH.P.K., Rr. Mehmet Gradica, Prishtinë

Titulli i aktivitetit të prokurimit : ANEKS KONTRATE - Infrastruktura ne Komoran I II III IV, ndertimi i infrastruktures ne Nekoc dhe Kizhnarek, asfaltimi i rruges ne fshatin Arllat, Negroc, Gjergjice dhe Bytyq , Asfaltimi i rruges Sankos, Fushtrim Eperme dhe Ulet, Asfaltimi i rruges ne Llapushnik , Poterk dhe Vukoc, Asfaltimi i rruges ne fshatin Zabel i Ulet dhe Eperme, Asfaltimi i rruges ne Korritice e Ulet dhe Eperme

Numri i prokurimit: 611-23-8480-5-2-5/C686

### Garancion me kërkesë te pare

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **6,823.51 € (Gjashtë Mije e Tetë Qind e Njëzet e Tre Euro e Pesëdhjetë e Një Cent)** në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbush te gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, ne rast qe blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumen e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri ne maksimumin e limitit te cekur me larte, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

- që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.
- për shumen qe bazuar ne gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon te ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej **6,823.51 € (Gjashtë Mije e Tetë Qind e Njëzet e Tre Euro e Pesëdhjetë e Një Cent)** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen nga **06.09.2023** deri më **06.11.2023**

Siguruesi

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A

  
  
06.09.2023

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000 Email: [info@prisig-ks.com](mailto:info@prisig-ks.com) / [www.prisig-ks.com](http://www.prisig-ks.com) / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagija Arberia, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

**ANEKS KONTRATË - INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III dhe IV, NDËRTIMI I INFRASTRUKTURES NE NEKOC DHE KIZHNAREK, ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN ARLLAT NEGROC GJERGJICE DHE BYTYQ, ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN SANKOC FUSHTICE E EPERME DHE ULET ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN LLAPUSHNIK POTERRK VUKOC ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN ZABEL I ULET I EPERM KORROTIC E ULET DHE KORROTIC E EPERME ( PROJEKT DY VJEQAR )**

**PARAMASA E PUNËVE SHITESË**

**INFRASTRUKTURA NE KOMORAN I II III DHE IV  
(Segmenti - I, L=730.00m) Rrugel ne Komoran**

**Përshkrimi i aktiviteve**

**2 II PUNIMET E DHEUT**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m <sup>2</sup>	230.0	0.50 €	115.00 €
2.4	Furnizimi me material 0-150 i gurit te thyer te gurethyesit ne trashesi d=30.0cm nivelzimi planifikimi bartja dhe ngjeshja e materialit deri ne monolitetin 40mpa. Te shtreses se pare.	m <sup>3</sup>	210.0	7.00 €	1,470.00 €
<b>totali 2 :</b>					<b>1,585.00 €</b>

**3 III MBISTRUKTURA**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me ne pjeset per intervenim dhe sanim Materiali i llogoritur ne Rrugen Ali Lladrovci zgjerimi si dhe ne Rrugen ne Komoran Lagjja e Re.d=20.0cm.	m <sup>2</sup>	226.0	7.00 €	1,582.00 €
<b>totali 3 :</b>					<b>1,582.00 €</b>

**REKAPITULLIM I**

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
2	II PUNIMET E DHEUT	1,585.00 €
3	III MBISTRUKTURA	1,582.00 €
5	<b>TOTALI</b>	<b>3,167.00 €</b>

**(Segmenti - I, L=730.00m) Rrugel ne Komoran**

**( Segmenti -V- I = 520.0m' Rrugel ne Fshatin Fushicë e Eperme dy degel )**

**(Segmenti V - I, L = 520.0 m')**

**Përshkrimi i aktiviteve**

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : L5= 520.0m' dhe gjerësi B=4.50m', Asfalti b= 3.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.	m'	30.0	0.50 €	15.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	30.0	0.50 €	15.00 €

1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejtje ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>230.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës homogene me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe hecja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve. Gërmimi përfshin vetem pjesen e segmentit me gjatesi l=200.0m'	m³	208.0	2.00 €	416.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolitit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	135.0	0.50 €	67.50 €
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit <b>Vërejtje: Pozicioni i ri</b>	m³	360.0	7.00 €	2.520.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>3,003.50 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	33.0	7.00 €	231.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	16.5	8.00 €	132.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	180.0	10.50 €	1,890.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>2,253.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM V</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	230.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	3,003.50 €			
3	III MBISTRUKTURA	2,253.00 €			
5	TOTALI	5,486.50 €			
<b>( Segmenti -V- l = 520.0m' Rruget ne Fshatin Fushitçë e Eperme dy degët )</b>					

<b>( Segmenti -VI- l = 120.0m' Rruget ne Fshatin Fushficë e Ulët )</b>					
<b>(Segmenti VI - L = 120.0 m')</b>					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve. Segmenti : L6=120.0m' dhe gjerësi B=5.0m', Asfalti b= 4.0m' dhe bankinat 2*0.50m'.Dega e pare 50m'dhe dega e dyte 70.0m'	m'	60.0	0.50 €	30.00 €
1.2	Largimi i telave me xhamba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	60.0	0.50 €	30.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>60.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses humusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	198.0	2.00 €	396.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijen e monolitetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	240.0	0.50 €	120.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejftje: Materiali duhet te jete I gurit gelqeror I gurethyesit.	m³	198.0	7.00 €	1,386.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>1,902.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	66.0	7.00 €	462.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	33.0	8.00 €	264.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	264.0	10.50 €	2,772.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>3,498.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM VI</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	<b>I PUNËT PARAPRAKE</b>	<b>60.00 €</b>			
2	<b>II PUNIMET E DHEUT</b>	<b>1,902.00 €</b>			
3	<b>III MBISTRUKTURA</b>	<b>3,498.00 €</b>			
5	<b>TOTALI</b>	<b>5,460.00 €</b>			
<b>( Segmenti -VI- l = 120.0m' Rruget ne Fshatin Fushficë e Ulët )</b>					

( Segmenti -XI- I = 590.0m' Rruga ne Komoran III )					
(Segmenti XI - L = 590.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.3	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejthe ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi I qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	30	110.00 €	330.00 €
			totali 1 :		330.00 €
<b>REKAPITULLIM XI</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	330.00 €			
5	TOTALI	330.00 €			
( Segmenti -XI- I = 590.0m' Rruga ne Komoran III )					

( Segmenti -XII- I = 350.0m' Rrugët ne lagjet Komoranit IV )					
(Segmenti XII - L = 350.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.3	Furnzimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne rruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejthe ngritja te behet me elemente te parafabrikura kubza betoni dhe lidhja me llaç çimento si dhe shtangimi I qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	8.0	100.00 €	800.00 €
			totali 1 :		800.00 €
<b>REKAPITULLIM XII</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	800.00 €			
5	TOTALI	800.00 €			
( Segmenti -XII- I = 350.0m' Rrugët ne lagjet Komoranit IV )					

( Segmenti -XIII- I = 310.0m' Rrugët ne lagjet e Fshatit Nekoc )					
(Segmenti XIII - L = 310.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rrugët e Lagjes Osman Fana Vazhdim Segmenti : L=310.0m' b=4.0m' asfalt banikant 2*0.75m'	m'	15.0	0.50 €	7.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe barija e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	15.0	0.50 €	7.50 €

1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave te kanalizimit fekal ne ruge dhe vendosja e kapakut metalik me aftesi mbajtese prej 25.0mpa. Vrejte ngritja te behet me elemente te parafabrika kubza betoni dhe lidhja me llaq çimento si dhe shtangimi i qafores se kapakut metalik si dhe kapuku duhet te saldohet ne qafore.( Si dhe pastrimi i pusetes se kanalizimit fekal )	copë	1.0	100.00 €	100.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>115.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	33.0	2.00 €	66.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolitetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	82.5	0.50 €	41.25 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejte: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	33.0	7.00 €	231.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>398.25 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	16.5	7.00 €	115.50 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	8.3	8.00 €	66.40 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	112.3	10.50 €	1,179.57 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>1,361.47 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë se tubit.	m'	8.0	40.00 €	320.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>320.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XIII</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	115.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	398.25 €			
3	III MBISTRUKTURA	1,361.47 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	320.00 €			
5	TOTALI	2,194.72 €			

## ( Segmenti -XIII- i = 310.0m' Rruget ne lagjet e fshatit Nekoc )

## ( Segmenti -XV- i = 800.0m' Rruget ne Arllat )

## ( Segmenti XV - L = 800.0 m )

Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rruget e Lagjeve ne Arllat me gjatesi L=750-800.0m' B=4.0 asfalt dhe bankinat 2*0.75m'	m'	325.0	0.50 €	162.50 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe bartja e materialit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	325.0	0.50 €	162.50 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>325.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe hecja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe formesimi i skarpateve.	m³	894.0	2.00 €	1,788.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritjen e monolitetit me aftesi mbajtese prej 25.0mpa.	m²	1,787.5	0.50 €	893.75 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethanor, në trashesi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	715.0	7.00 €	5,005.00 €
2.5	Hapja e kanaleve per largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm ne forme trapezi.	m'	200.0	2.00 €	400.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>8,086.75 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	357.5	7.00 €	2,502.50 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	179.0	8.00 €	1,432.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>3,934.50 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyaje në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në Çmim të përshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	8.0	40.00 €	320.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>320.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XV</b>					

Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE	325.00 €
2	II PUNIMET E DHEUT	8,086.75 €
3	III MBISTRUKTURA	3,934.50 €
4	IV LËSHESAT GYPORE	320.00 €
5	TOTALI	12,666.25 €

( Segmenti -XV- I = 800.0m' Rrugët ne Arlat )

( Segmenti -XVI- I = 549.0m' Rrugët ne lagjet e Fshatit Arlat Lagjia e Foniqeve )					
(Segmenti XVI - L = 549.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rrugët e Lagjeve ne Arlat Lagjia e Foniqeve.Deget L1=110.0m' b=3.50m' L2=31.0m' b=4.0m' dhe L3=406.0m' dhe b=3.0m' bankinat 2*0.75m'	m'	10.0	0.50 €	5.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	10.0	0.50 €	5.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>10.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XVI</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	10.00 €			
5	TOTALI	10.00 €			

( Segmenti -XVI- I = 549.0m' Rrugët ne lagjet e Fshatit Arlat Lagjia e Foniqeve )

( Segmenti -XVII- I = 720.0m' Rrugët ne Fshatit Korrotice e Eperme )					
(Segmenti XVII - L = 720.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne rruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rrugët e Lagjeve ne Fshatin Korrotice e Larte; L1=200.0m' b=5.0m' ( shtresat e zhavorit) L2=310.0m' B=4.0m' asfalt L3=130.0m' B=4.0m' asfalt L4=80.0m' B=3.0m' asfalt Bankinat 2*0.50m'	m'	96.0	0.50 €	48.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e rruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	96.0	0.50 €	48.00 €
			<b>totali 1 :</b>		<b>96.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtreses homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km.Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut ne pjeset anesore e drunjeve dhe rrenjeve te tyre dhe farnesimi i skarpateve.	m³	418.0	2.00 €	836.00 €

2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne aritjen e monolitit me aftesi mbajttese prej 25.0mpa.	m³	260.0	0.50 €	130.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushesh rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm.Vrejtje: Materiali duhet te jete i gurit gelqeror i gurethyesit.	m³	251.0	7.00 €	1,757.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>2,723.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	167.0	7.00 €	1,169.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	256.8	8.00 €	2,054.40 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa Sjella e mosra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	1,283.0	10.50 €	13,471.50 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31.5mm si dhe ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	9.6	8.00 €	76.80 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>16,771.70 €</b>
<b>4 IV LËSHESAT GYPORE</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave te betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm per kyqe në pjeset ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në ruge. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatesise se tubit.	m'	4.0	40.00 €	160.00 €
				<b>totali 4 :</b>	<b>160.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XVII</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	I PUNËT PARAPRAKE	96.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	2,723.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	16,771.70 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	160.00 €			
5	TOTALI	19,750.70 €			
( Segmenti -XVII- I = 720.0m' Rruget ne Fshatit Korrolice e Eperme )					

( Segmenti -XVIII- I = 430.0m' Rruget ne Fshatin Negroc )					
( Segmenti XVIII - L = 430.0 m' )					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
<b>1 I PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Vendosja e pikave të perkohëshme në trase, si dhe definimi i trases, shenja te punimeve ne ruge, dhe pano ne hyrje dhe dalje te punishtes sipas standarteve.Rruget e Lagjeve ne fshatin Negroc: L1=850.0m' dhe B=5.0m' faza e pare e punimeve vetem zhavor dhe shtraset tjera deri ne shtresen para asfaltimit.L2=570.0m' dhe b=4.0m' asfalt baza 5.5m' bankinat 2*0.75m' ne max.	m'	30.0	0.50 €	15.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave te betonit dhe drunjeve, si dhe shkurreve ne të dy anet e ruges dhe bartja e materilit ne deponi. Deponia caktohet nga investitori ne largesi deri ne 5.0km.	m'	130.0	0.50 €	65.00 €
				<b>totali 1 :</b>	<b>80.00 €</b>
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
2.2	Rrafshimi i bazes se germuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri ne arrijten e monolitetit me aftesi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	1,500.0	0.50 €	750.00 €
				<b>totali 2 :</b>	<b>750.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Lloji i punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi njësi (Euro)</b>	<b>Çmimi total (Euro)</b>
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm.Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjella e mostra te asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	128.0	10.50 €	1,344.00 €
				<b>totali 3 :</b>	<b>1,344.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XVIII</b>					
<b>Nr. R.</b>	<b>Pozicioni</b>	<b>VLERA (Euro)</b>			
1	I PUNËT PARAPRAKE	80.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	750.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	1,344.00 €			
5	TOTALI	2,174.00 €			
( Segmenti -XVIII- I = 430.0m' Rruget ne Fshatin Negroc )					

( Segmenti -XX- I = 800.0m' Rruget ne Fshatin Korrolice e Naitë )					
( Segmenti XX - L = 880.0 m' )					
<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>					
<b>2 II PUNIMET E DHEUT</b>					

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës homusore me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia çaktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Dhe heqja e dheut në pjesët anësore e drunjeve dhe rrenjeve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	916.0	2.00 €	1,832.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vrejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurethyesit.	m³	1,388.0	7.00 €	9,716.00 €
			<b>totali 2 :</b>		<b>11,548.00 €</b>
<b>3 III MBISTRUKTURA</b>					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	664.0	7.00 €	4,648.00 €
			<b>totali 3 :</b>		<b>4,648.00 €</b>
<b>REKAPITULLIM XX</b>					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
2	II PUNIMET E DHEUT	11,548.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	4,648.00 €			
5	TOTALI	16,196.00 €			
( Segmenti -XX- I = 800.0m' Rrugët në fshatin Korroçice e Naltë )					

<b>REKAPITULLIM PËRFUNDIMTAR</b>		
I	REKAPITULLIM I	3,167.00 €
V	REKAPITULLIMI V	5,486.50 €
VI	REKAPITULLIMI VI	5,460.00 €
XI	REKAPITULLIMI XI	330.00 €
XII	REKAPITULLIMI XII	800.00 €
XIII	REKAPITULLIMI XIII	2,194.72 €
XV	REKAPITULLIMI XV	12,666.25 €
XVI	REKAPITULLIMI XVI	10.00 €
XVII	REKAPITULLIMI XVII	19,750.70 €
XVIII	REKAPITULLIMI XVIII	2,174.00 €
XX	REKAPITULLIMI XX	16,196.00 €
<b>TOTALI I PËRGJITHSHËM</b>		<b>68,235.17 €</b>

<b>Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)</b>	
Emri i OE:	"ILEAA-GR" sh.p.k
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E	Ilir Veliqi
Nënshkrimi:	
Data:	11.08.2023
vula ;	

Plani dinamik përfshin periudhën prej 20 ditësh pune për vitin 2023

Për të gjitha pozicionet parashitet furnizimi me material dhe vurja në veprë të gjitha punët duhet të kryhen sipas normave teknike aprovim të materialeve bëhet nga Menaxheri i Kontrates sa herë që kërkon ai për punët e kryera sipas akteve të kontratës.