



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-24-7444-5-2-1/C785



KONTRATË PUNE

KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: Asfaltimi I rrugve dhe kubzimi Drenas I,II,III dhe IV–projket dy vjeçar ”

Numri identifikues: **611-24-7444-5-2-1** Datë **24.10.2024** Nr. i arkivit: 02-400 - 51918
NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GENTIANA QELA , Zyrtar i Prokurimit (me tutje “Punëdhënës”)

Asfaltimi I rrugve dhe kubzimi Drenas I,II,III dhe IV–projket dy vjeçar ”, përfaqësuar nga: FLORENT SAHITI - Drejtor (me tutje “Kontraktues”)

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **Asfaltimi I rrugve dhe kubzimi Drenas I,II,III dhe IV–projket dy vjeçar ”**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

- 1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **Asfaltimi I rrugve dhe kubzimi Drenas I,II,III dhe IV–projket dy vjeçar ”**

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: **Sipas Planit dinamik**. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: Komuna e Drenasit-**Asfaltimi I rrugve dhe kubzimi Drenas I,II,III dhe IV–projket dy vjeçar ”**

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = **139,702.00 €** [Njëqindë e Tredhjetë e Nentëmije e Shtatëqinde e Dy euro .

RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

tatá¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

NENI 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

NENI 7

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;

dhe

(d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit

gjatë përpilimit të programit.

NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

NENI 11

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

NENI 12

Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

NENI 13

Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

NENI 14 **Paramasa dhe Paralogaria**

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

NENI 15 **Vërtetimet e pagesës**

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

NENI 16 **Pagesa**

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

NENI 17
Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

NENI 19
Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

NENI 20
Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

NENI 21
Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

NENI 22

Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

NENI 23

Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

NENI 24

Përfundimet dhe Certifikata e pranimi të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimi të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimi të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimi të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

NENI 25

Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhesh Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagesë finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimi të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

NENI 26

Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

NENI 27

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

NENI 29

Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

NENI 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet,

tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

NENI 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

NENI 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]


Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
-------------------------------------	---

Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur		Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit		Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrësi i drejtperdrejt i kontratës , pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (EKREM TAHIRAJ)- Inxhinierin e Ndertimtarisë drejtimi Konstruktiv -. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresën e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkонтaraktimi	10.2	O E i lejohet nënkонтaraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.

Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësimi I defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për Infrastruktur Publike
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	NA
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2025
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veprojë konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivojë dhe ruajë. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofrojë sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohet në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet: Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe paralogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	EMRI:	FLORENT SAHITI
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	24/10/2024
Vula:		Vula:	



Polica nr. : 10001145216

Për : KOMUNA GLLOGOC

Në emër të : Lindart SH.P.K

Titulli i aktivitetit të prokurimit : ASFALTIMI I RRUGEVE DHE KUBZIMI I,II,III DHE IV-PROJEKT DY VJECAR

Numri i Prokurimit : 611-24-8526-5-2-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **13,970.00 € (Trembëdhjetë Mije e Nëntë Qind e Shtatëdhjetë Euro)** , në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast qe blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit te cekur më lartë, qe me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **13,970.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 24.10.2024 deri më: 30.12.2025



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit finciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 24.10.2024



ASFALTIMI I RRUGËVE DHE KUBËZIMI DRENAS I II III dhe IV (PROJEKT DY VJEQAR)					
<u>Vërejtje: Për të gjitha segmentet e Paramasës dhe Paralloqarisë, obligohet Operatori Ekonomik që të bëjë inqizimet gjeodezike për këto pozicione: Materialin mbushës, zhavorin fr.0-63mm, zhavorin fr.0-31.5mm, sipërfaqen e asfaltit. Matjet gjeodezike bëhen çdo herë pasi të përfundohet pozicioni përkatës dhe t'i dorëzohen Menaxherit të Projektit.</u>					
ASFALTIMI I RRUGËVE DHE KUBËZIMI DRENAS I II III dhe IV (PROJEKT DY VJEQAR)					
(Segmenti -I, L=140.00m) Asfaltimi i rrugës në Drenas I)					
(Segmenti -II, L=140m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Te dhënat: L=140m', B=4.0m'; asfalt b=3.50m'; bankina 2*0.25m'	m'	140.0	1.00 €	140.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	140.0	5.00 €	700.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal)	copë	1.0	150.00 €	150.00 €
			total 1 :		990.00 €
Nr. R.	II PUNIMET E DHEUT				
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës homusore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	250.0	6.00 €	1,500.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolititetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m²	560.0	3.00 €	1,680.00 €
2.3	Gërmimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në forme trapezli.	m'	140.0	5.00 €	700.00 €

2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m³	225.0	9.00 €	2,025.00 €
			totali 2 :		5,905.00 €
Nr. R.	III MBISTRUKTURA				
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	420.0	10.00 €	4,200.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	170.0	11.00 €	1,870.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa.Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	500.0	16.00 €	8,000.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	10.0	50.00 €	500.00 €
			totali 3 :		14,570.00 €
Nr. R.	IV LËSHESAT GYPORE				
4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	6.0	150.00 €	900.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	6.0	120.00 €	720.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia në m³.	m³	3.0	10.00 €	30.00 €
			totali 4 :		1,650.00 €

REKAPITULLIM I					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	PUNËT PARAPRAKE	990.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	5,905.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	14,570.00 €			
4	IV LËSHESAT GYPORE	1,650.00 €			
5	TOTALI	23,115.00 €			
(Segmenti - I, L=140.00m') Asfaltimi i rrugës në Drenas II					
(Segmenti - II, L=160.0 m') Rruga "Fatime Hetemli" (Faza e dytë e punimeve)					
(Segmenti - V, L=160.0 m')					
Përshkrimi i aktivitetëve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
I PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Të dhënat: L= 160.0m'; B=5.0m'; asfalt b=4.0m' bankina 2*0.50m'	m'	160.0	1.00 €	160.00 €
1.2	Germimi i dheut dhe hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	160.0	5.00 €	800.00 €
			totali 1 :		960.00 €
II MBISTRUKTURA					
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	160.0	10.00 €	1,600.00 €
2.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPa) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	65.0	11.00 €	715.00 €
2.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m²	650.0	16.00 €	10,400.00 €
2.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	20.0	15.00 €	300.00 €
			totali 3 :		13,015.00 €
III LËSHESAT GYPORE					
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planifikimi i fundit të kanalit.	m'	10.0	120.00 €	1,200.00 €

3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.0	100.00 €	1,000.00 €
3.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtrësimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m³.	m³	5.0	15.00 €	75.00 €
			totali 4 :		2,275.00 €
REKAPITULLIM II					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	960.00 €			
3	II MBISTRUKTURA	13,015.00 €			
4	III LËSHESAT GYPORE	2,275.00 €			
5	TOTALI	16,250.00 €			
(Segmenti - II, L=160.0 m') Rruga "Fatime Hetemi" (Faza e dytë e punimeve)					
(Segmenti - III, L=200.0 m') Rregullimi i rrugës me kubza "Miftar Asllani"- Drenas III					
(Segmenti - VI, L=200.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtës sipas standarteve. Të dhënat: L= 200.0m'; B=4.5m', Kubza bmes =4.00m'; bankina 2*0.25m'	m'	200.0	1.00 €	200.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	200.0	5.00 €	1,000.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal)	copë	4.0	150.00 €	600.00 €
			totali 1 :		1,800.00 €
Nr. R.	II PUNIMET E DHEUT				

2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtrësës humusore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyrës i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpave.	m³	360.0	6.00 €	2,160.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolititetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	900.0	4.00 €	3,600.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	1,440.0	7.00 €	10,080.00 €
2.4	Gërmimi i dheut dhe hapja e kandleve për largimin e ujërave atmosferike me dimensione 40*50*100cm në formë trapezi.	m'	200.0	6.00 €	1,200.00 €
			Totali 2:		17,040.00 €
2.3	III MBISTRUKTURA				
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	160.0	9.00 €	1,440.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	80.0	11.00 €	880.00 €
3.3	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion i gurëthyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit, nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike	m³	80.0	9.00 €	720.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	10.0	15.00 €	150.00 €
			totali 3 :		3,190.00 €
2.4	IV PUNËT E KUBËZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR				
4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)

4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe vuarja në vepër e kubëzave me trashësi t=8.0cm në trupin e rrugës brenda gurëve skajorë, dizajni , ngjyra dhe forma e tyre përcaktohen nga organi mbikqyrës, në çmim është paraparë nivelizimi, montimi, rëra për mbyllje të fugave, ngjeshja deri në rrafshimin e plotë të tyre dhe ngjeshja me cilindër bretkoc.	m²	850.0	11.00 €	9,350.00 €
4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajor në beton (betoni i cili do të vendoset nën pjesën e gurëve për skajor do të jetë d=20.0cm dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30. Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhen të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Dim.; 18*24*100 cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min. klasa -2/T dhe kriteret tjera ngrirje - shkrirje- kripëra dhe abrazion.	m'	400.0	10.00 €	4,000.00 €
4.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja në vepër e rigollës në beton (betoni nën rigollë me trashësi d=15.0cm beton C-25/30) nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhet të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Kualiteti i kërkuar sipas EN 1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa -2/T dhe kriteret tjera ngrirje-shkrirje- kripëra dhe abrazion.	m'	200.0	50.00 €	10,000.00 €
			totali 3 :		23,350.00 €
REKAPITULLIM III					
Nr. R.	Pozicioni	VLERA (Euro)			
1	I PUNËT PARAPRAKE	1,800.00 €			
2	II PUNIMET E DHEUT	17,040.00 €			
3	III MBISTRUKTURA	3,190.00 €			
4	IV PUNËT E KUBËZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR	23,350.00 €			
5	TOTALI	45,380.00 €			
(Segmenti - III, L=200.0 m') Rregullimi i rrugës me kubza "Miftar Asllani"- Drenas III					
(Segmenti - IV, L=60.0 m') Asfaltimi i rrugës "Falk Veseli" në Drenas III					
(Segmenti - IX, L=60.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				

1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Të dhënat: L= 60.0m'; B=4.0m', Asfali b =3.50m'; bankina 2*0.25m';	m'	60.0	1.00 €	60.00 €
1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	60.0	20.00 €	1,200.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal)	copë	1.0	150.00 €	150.00 €
Totali 2:					1,410.00 €
Nr. R	II PUNIMET E DHEUT				
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	100.0	6.00 €	600.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolititetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	240.0	5.00 €	1,200.00 €

12/10/2024 14:11

2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	85.0	9.00 €	765.00 €
			Totali 2:		2,565.00 €
Nr. R.	III MBISTRUKTURA				
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	50.0	10.00 €	500.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	20.0	11.00 €	220.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT .	m²	210.0	16.00 €	3,360.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	5.0	15.00 €	75.00 €
			totali 3 :		4,155.00 €
REKAPITULLIM IV					
	Pozicioni	VLERA (Euro)			
Nr. R.	I PUNËT PARAPRAKE	1,410.00 €			
1	II PUNIMET E DHEUT	2,565.00 €			
2	III MBISTRUKTURA	4,155.00 €			
	TOTALI	8,130.00 €			
(Segmenti - IV, L=60.0 m') Asfaltimi i rrugës "Falk Veseli" në Drenas III					
(Segmenti - V, L=110.0 m') Asfaltimi i rrugës në Drenas III					
(Segmenti - XI, L=110.0 m')					
Përshkrimi i aktiviteteve					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Të dhënat: L= 110.0m'; B=4.0m', Asfalti b =3.50m'; bankina 2*0.25m';	m'	110.0	1.00 €	110.00 €

1.2	Largimi i telave me xhemba dhe shtyllave të betonit dhe drunjëve, si dhe shkurrëve në të dy anët e rrugës dhe bartja e materialit në deponi. Deponia caktohet nga investitori në largësi deri në 5.0km.	m'	110.0	15.00 €	1,650.00 €
1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të kanalizimit fekal në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikua kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes së kanalizimit fekal)	copë	1.0	150.00 €	150.00 €
Totali 2:					1,910.00 €
II PUNIMET E DHEUT					
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyes i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	180.0	6.00 €	1,080.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	440.0	4.00 €	1,760.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	160.0	9.00 €	1,440.00 €
Totali 2:					4,280.00 €
III MBISTRUKTURA					
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	90.0	10.00 €	900.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	40.0	11.00 €	440.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT .	m²	400.0	15.80 €	6,320.00 €

3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m³	6.0	15.00 €	90.00 €
			totali 3 :		7,750.00 €
Nr. R.	IV LËSHESAT GYPORE				
4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Gërmimi i dheut për vendosjen e lëshesave gypore, tërthore dhe gjatësore, largimi i dheut në deponi, si dhe planfikimi i fundit të kanalit.	m'	6.0	110.00 €	660.00 €
4.2	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar, Ø400mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujërave atmosferik në rrugë, në çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar në 1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	6.0	150.00 €	900.00 €
4.3	Furnizimi shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit që do të vendoset mbi dhe nën gypat e lëshesave . Shtresimi të bëhet në trashësi prej 20cm dhe të bëhet ngjeshja me cilindër bretkocë. Sasia ne m³.	m³	3.0	25.00 €	75.00 €
			totali 4 :		1,635.00 €
REKAPITULLIM V					
	Pozicioni	VLERA (Euro)			
Nr. R.	I PUNËT PARAPRAKE	1,910.00 €			
1	II PUNIMET E DHEUT	4,280.00 €			
2	III MBISTRUKTURA	7,750.00 €			
3	IV LËSHESAT GYPORE	1,635.00 €			
	TOTALI	15,575.00 €			
(Segmenti - V, L=110.0 m') Asfllimi i rrugës në Drenas III					
(Segmenti - VI L=60.0 m') Asfllimi i rrugës dhe zgjerimi i rrugës kryesore R102					
(Segmenti - XIV, L=60.0 m')					
	Përshkrimi i aktiviteteve				
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	I PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e pikave të përkohëshme në trasë, si dhe definimi i trases, shenja të punimeve në rrugë dhe pano në hyrje dhe dalje të punishtes sipas standarteve. Të dhënat: L= 60.0m'; B=5.5m', Asfalti b =3.00m'; trotuari bmes =2.0m'	m'	60.0	1.00 €	60.00 €
1.2	Pastrimi i terenit, demolimi i kubzave dhe skajoreve të trotuarit, demolimi i të gjitha platove të lokaleve brenda bazës së rrugës .	m'	60.0	10.00 €	600.00 €

1.3	Furnizimi me material identifikimi dhe ngritja e pusetave të rrjetit elektrik në rrugë dhe vendosja e kapakut metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0MPa. Vërejtje: ngritja të bëhet me elemente të parafabrikuara kubëza betoni, lidhja me llaç çimento, shtangimi i qaforës së kapakut metalik si dhe kapaku duhet të saldohet në qafore. (Në fund të bëhet pastrimi i pusetes)	copë	2.0	100.00 €	200.00 €
1.4	Dislokimi i shtyllave metalike së bashku me trupat ndriçues (llambat) e ndriçimit publik dhe vendosja e tyre. Vërejtje: Në çmim të llogariten kabllo të gjelbra elementet tjera përcjellese për vendosjen e shtyllave të njëjta. Shtyllat të dislokohen me kujdes, sepse të njëjta do të vendosen prap së	copë	2.0	350.00 €	700.00 €
				Totali 2:	1,560.00 €
Nr. R.	II PUNIMET E DHEUT				
2	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të dhe IV-të shtresës humusore në thellësi d=(40 deri 50)cm me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 5km. Deponia caktohet nga organi mbikqyres i investitorit. Heqja e dheut në pjesët anësore e drunjëve dhe rrënjëve të tyre dhe formësimi i skarpateve.	m³	165.0	6.00 €	990.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës së gërmuar me grejder si dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolititetit me aftësi mbajtëse prej 25.0mpa.	m³	415.0	4.00 €	1,660.00 €
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës rrethanor, në trashësi mesatare d=30.0cm-50cm. Vërejtje: Materiali duhet të jetë i gurit gëlqeror i gurëthyesit.	m²	150.0	9.00 €	1,350.00 €
				Totali 2:	4,000.00 €
Nr. R.	III MBISTRUKTURA				
3	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (60.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm.	m³	70.0	10.00 €	700.00 €
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80.0MPA) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm.	m³	40.0	11.00 €	440.00 €
3.3	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion i gurëthyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit, nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike	m³	15.0	9.00 €	135.00 €

3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen zgjerimet nëpër kthesa. Sjellja e mostrave të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m ²	180.0	16.00 €	2,880.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i bankinës prej tamponi 0-31,5mm, ngjeshja me cilindër e materialit në trashësi d=10.0cm si dhe rregullimet e hyrjeve.	m ³	5.0	15.00 €	75.00 €
			totali 3 :		4,230.00 €
N. R.	IV. PUNËT E KUBËZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR				
4	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe vuarja në vepër e kubëzave me trashësi t=8.0cm në trupin e rrugës brenda gurëve skajorë, dizajni , ngjyra dhe forma e tyre përcaktohen nga organi mbikqyrës, në çmim është paraparë nivelizimi, montimi, rëra për mbyllje të fugave, ngjeshja deri në rrafshimin e plotë të tyre dhe ngjeshja me cilindër bretkoc.	m ²	120.0	12.00 €	1,440.00 €
4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajor në beton (betoni i cili do të vendoset nën pjesën e gurëve për skajor do të jetë d=20.0cm dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30. Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhen të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Dim.; 18*24*100 cm (nga pjesa e asfaltit) kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min. klasa -2/T dhe kriteret tjera ngrirje - shkrire- kripëra dhe abrazion.	m'	60.0	10.00 €	600.00 €
4.3	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajor në beton (betoni i cili do të vendoset nën pjesën e gurëve për skajor do të jetë d=20.0cm dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30. Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhen të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Dim.; 8*10*100 cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min. klasa -2/T dhe kriteret tjera ngrirje - shkrire- kripëra dhe abrazion.	m'	60.0	8.00 €	480.00 €

				totali 3 :	2,520.00 €
	REKAPITULLIM VI				
	Pozicioni	VLERA (Euro)			
Nr. R.	I PUNËT PARAPRAKE	1,560.00 €			
1	II PUNIMET E DHEUT	4,000.00 €			
2	III MBISTRUKTURA	4,230.00 €			
3	IV PUNËT E KUBËZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR	2,520.00 €			
	TOTALI	12,310.00 €			
(Segmenti - VI L=60.0 m') Asfaltimi i rrugës dhe zgjerimi i rrugës kryesore R102					
(Segmenti -VII) - Rregullimi i trotuarit ne Çikatox të Re					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Inqizimi i terenit definimi i trases,mobilizimi i ndermajes per aktivitet te punimeve ,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit,(organin mbikqyrës) Të dhënat; L= 132.0m' Bmes= 2.5-m' trupi trotuarit trotuari mbrenda anesoreve 1.50m' Bankinat vetem ne anen e jashtme.	m'	132.00	1.00 €	132.00 €
1.2	Identifikimi dhe ngritja e pusetave dhe furnizimi me material, qe gjenden ne trase te rruges te (kanalizimit fekal dhe atmosferik) te cilat gjenden ne trupin e rruges deri ne nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftesi mbajttese prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut ne rrethin e tij,sjellja e atesteve te materialeve per kapak.	copë	4.00	150.00 €	600.00 €
1.3	Rregullimi i instalimeve nentoksore: (Kablove, instalimeve te internetit kablove optike,) Gjate demttimeve obligohet pune kryesi qe ti sanoje dhe ti kthej ne gjendjen e meparshme.	m'	132.00	20.00 €	2,640.00 €
1.4	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave te plastikes PVC Ø 110 per largimin e ujit te rruges.	m'	50.00	5.00 €	250.00 €
1.5	Furnizimi me gypa te betonit Ø 40 cm per largimin e ujrave dhe mbi ta do te ndertohen pjesa e trotuarit.	m'	80.00	18.00 €	1,440.00 €
1.7	Prerja (Thyerja), largimi i pjeseve te betonit dhe asfaltit dhe bartja e materialit ne deponi ne largesi deri ne 5.0km me ngarkim.	m²	50.00	25.00 €	1,250.00 €
1.9	Pastrimi dhe deblokimi i pusetave dhe gypave te ujit ne profil te rruges ne llogori hyne dhe largimi i mbeturinave mbrenda tyre me dore dhe bartja e materialit ne deponi.	m'	20.00	50.00 €	1,000.00 €
1.10	Demolimi dhe rivendosja e shenjave te trafikut dhe emeritimet e shenjave te rrugeve.	copë	4.00	100.00 €	400.00 €

			Totali 1 :		7,712.00 €
	2.PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)				
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germi i dheut i kategorise se III-IV dhe bartja e materialit ne deponi ne thellesi d=30.0-40cm, dhe bartja e materialit ne deponi me ngarkim deri ne 10.0km.	m³	100.00	6.00 €	600.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes me ,grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne arritejen e monolitit ne aftesi mbajttese prej 20.mpa.	m²	330.00	4.00 €	1,320.00 €
2.3	Germimi i dheut kategoria e III -IV dhe bartja e materialit ne deponi per pjesen mbrapa trotuarit dhe hapja e kanalit atmosferik kullues te ujit.	m'	132.00	6.00 €	792.00 €
2.4	Furnizimi me material mbushes rrethanor ne pjeset anesore te rruges per mbushjes	m³	100.00	5.00 €	500.00 €
2.5	Furnizimi me material mbushes per nivelizimin ngritjen dhe mbushjen e trases se trotuarit ne pjeset e mureve mbrojtese material mbushes i gurit gelqeror 0-150 mm per stabilizim dhe kompaktim.	m³	100.00	10.00 €	1,000.00 €
			Totali 2 :		4,212.00 €
	3.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)				
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurethyesit fraksion 0-63mm në trashësi d= 20.0cm nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit. MSH= 60MPA.Matja e tamponit per caktimin e shkalles se ngjeshmerise sipas normave teknike.	m³	70.00	10.00 €	700.00 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e rere fraksion i gurethyesit 0.31.5 mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike.MSH= 80MPA.	m³	35.00	11.00 €	385.00 €
3.3	Furnizimi dhe shtrirja e rere fraksion i gurethyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike.	m³	35.00	10.00 €	350.00 €
3.4	Furnizimi vendosja shtrirja dhe ngjeshja e materialit steril per bankina ne trashesi d=20.0cm.dhe rregullimi para hyrjeve.	m³	15.00	15.00 €	225.00 €
			Totali 3 :		1,660.00 €
0					
Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)

4.1	Furnizimi, bartja shtrirja ne veper e kubezave me trashesi t= 8.0cm ne trupin e rruges mbrenda gureve skajore, dizajni ngjyra dhe forma e tyre percaktohen nga organi mbikyres, ne çmim është parapre nivelizimi montimi, dhe rera per mbyllje te fugave, dhe ngeshja deri ne rrafshimin e plote te tyre, dhe ngjeshja me cilindër brekoc)kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m²	200.00	10.00 €	2,000.00 €
4.2	Furnizimi me material beton ne trashësi 10-20 cm ne pjesen ndermjet trotuarit dhe asfaltit C 25/ 30 per pjesen ndermjet trotuarit dhe asfaltit per largimin e ujit atmosferik si dhe punimi i ujmbledhesave metalik.	m²	25.00	10.00 €	250.00 €
4.3	Furnizimi me material dhe punimi i pusetave kontrolluese te shiut per largimin dhe kullimin e ujit dhe vendosja e reshetkes metalike grilles.	copë	4.00	150.00 €	600.00 €
4.4	Furnizimi, bartja si dhe vendosja ne veper e gureve skajore ne beton (betoni i cili do te shtrohet ner pjesen e gureve per skajore do te jete me trashesi d=20.0cm dhe mbushjen e skajoreve ne pjesen e anesore me beton C-25/30) Guret skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirbajtja e tyre deri ne shtangimin e plote te tyre, paraprakishte duhen te sjellen atestet e materialeve te perdorura jo me te vjetra se (gjashte muaj) Per dim; 18*24*100cm nga pjesa e asfaltit. kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m'	132.00	10.00 €	1,320.00 €
4.5	Furnizimi, bartja si dhe vendosja ne veper e gureve skajore ne beton (betoni i cili do te shtrohet ner pjesen e gureve per skajore do te jete me trashesi d=20.0cm dhe mbushjen e skajoreve ne pjesen e anesore me beton C-25/30) Guret skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirbajtja e tyre deri ne shtangimin e plote te tyre, paraprakishte duhen te sjellen atestet e materialeve te perdorura jo me te vjetra se (gjashte muaj) Per dim; 8*20*100cm nga pjesa e asfaltit. kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m'	132.00	9.00 €	1,188.00 €
			Totali 4 :		5,358.00 €
(Segmenti -VII) - Rregullimi i trotuarit ne Çikatov të Re					
I	PUNËT PËRGADITORE				7,712.00 €

II	PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)	4,212.00 €
III	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)	1,660.00 €
IV	PUNËT E ASFALTIT DHE PUNËT TJERA	5,358.00 €
VI	TOTALI - I -	18,942.00 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		
I	REKAPITULLIMI I	23,115.00 €
II	REKAPITULLIMI II	16,250.00 €
III	REKAPITULLIMI III	45,380.00 €
IV	REKAPITULLIMI IV	8,130.00 €
V	REKAPITULLIMI V	15,575.00 €
VI	REKAPITULLIMI VI	12,310.00 €
VII	REKAPITULLIMI VII	18,942.00 €
	TOTALI I PËRGJITHSHËM	139,702.00 €

Të gjithë O.E kanë të drejtë të parashetrojnë pyetjet në lidhje në pozicionet brenda afatit Ligjor.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)

Emri i OE: LINDART SH.P.K

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të O.E FLORENT SAHITI

Nënshkrimi:

Data: 09/09/2024



Plani dinamik përfshin periudhen 2024/2025 për vitin 2024/40ditë për vitin 2025/30ditë